

ONIX

ONIX

At ONIX, we make innovation our essence and design our signature. We have established ourselves as the largest manufacturer of vitreous mosaic internationally, leading the industry with cutting-edge technology, optimised processes and a firm commitment to sustainability.

Our mission is clear: to offer high-design, eco-friendly solutions for commercial and residential projects that seek exclusive materials, responsible with the planet and aligned with the most demanding trends. Each collection reflects our determination to redefine interior design, presenting aesthetic proposals that transform spaces and generate impact.

With over two decades of experience, we continue to be driven by the same vision: to go as far as our imagination takes us.

En ONIX, convertimos la innovación en nuestra esencia y el diseño en nuestra firma. Nos hemos consolidado como el mayor fabricante de mosaico vítreo a nivel internacional, liderando la industria con tecnología de vanguardia, procesos optimizados y un firme compromiso con la sostenibilidad.

Nuestra misión es clara: ofrecer soluciones ecológicas de alto diseño para proyectos comerciales y residenciales que buscan materiales exclusivos, responsables con el planeta y alineados con las tendencias más exigentes. Cada colección refleja nuestra determinación por redefinir el interiorismo, presentando propuestas estéticas que transforman espacios y generan impacto.

Con más de dos décadas de experiencia, seguimos impulsados por la misma visión: llegar tan lejos como nos lleve la imaginación.

Chez ONIX, l’innovation est notre essence et le design notre signature. Nous nous sommes imposés comme le plus grand fabricant de mosaïque de verre au niveau international, en menant l’industrie avec une technologie de pointe, des processus optimisés et un engagement ferme en faveur de la durabilité.

Notre mission est claire : offrir des solutions de haut niveau, respectueuses de l’environnement, pour des projets commerciaux et résidentiels qui recherchent des matériaux exclusifs, responsables vis-à-vis de la planète et en phase avec les tendances les plus exigeantes. Chaque collection reflète notre détermination à redéfinir le design d’intérieur, en présentant des propositions esthétiques qui transforment les espaces et génèrent un impact.

Avec plus de vingt ans d’expérience, nous sommes toujours animés par la même vision : aller jusqu’au bout de notre imagination.



ONIX



ONIX ENVIRONMENTAL COMMITMENT

We are responsible for the legacy of future generations, which is why we maintain a firm commitment to offer a product that is environmentally friendly, healthy and energy efficient in order to reduce the excess of CO2 emissions on the planet.

Our glass mosaic tiles are made from 100% recycled glass, which, in addition to contributing to the circular economy, is an added value to the quality of our products. And, because we are committed to optimizing the use of each and every resource, we use recyclable packaging.

Meanwhile, we have incorporated a number of measures aimed at energy sustainability. For example, we do not use fossil fuels in our production process, and the energy used to drive our operations comes from renewable sources, specifically solar PV energy generated at our own facilities. As a result of this commitment, since 2024, we have ISO 50001 certification for Energy Management Systems.



ONIX Compromiso Medioambiental

Nos sentimos responsables del legado de las futuras generaciones, por ello mantenemos un firme compromiso en ofrecer un producto respetuoso con el medio ambiente.

Nuestras teselas de mosaico vítreo están fabricadas a partir de un 100% de vidrio reciclado, lo que además de promover la economía circular, proporciona un valor añadido a la calidad de nuestro producto. Este compromiso con la optimización de los recursos y su aprovechamiento también lo aplicamos a nuestro embalaje, siendo éste reciclable.

Paralelamente llevamos a cabo medidas orientadas hacia la sostenibilidad energética, entre ellas no emplear combustibles fósiles en el proceso productivo y funcionar con energía basada en fuentes renovables, en concreto con la energía solar fotovoltaica que generamos en nuestras propias instalaciones. Fruto de este compromiso, desde 2024, contamos con la certificación de la ISO 50001 de Sistemas de Gestión de la Energía.

ONIX Engagement Environnemental

Nous sommes responsables de l'héritage des générations futures, c'est pourquoi nous maintenons un engagement ferme pour offrir un produit respectueux de l'environnement, sain et économe en énergie afin de réduire l'excès d'émissions de CO2 sur la planète.


Les tesselles de nos mosaïques de verre sont composées à 100 % de verre recyclé, ce qui en plus de favoriser l'économie circulaire, apporte une valeur ajoutée et un plus de qualité à nos produits. Le fait que nos emballages soient recyclables confirme également notre engagement envers l'optimisation et l'utilisation des ressources.

Dans le même temps, nous avons mis en œuvre, un ensemble de mesures ayant pour objectif la durabilité énergétique, notamment en renonçant à l'utilisation de combustibles fossiles dans nos processus de production, au profit d'énergies issues de sources renouvelables, telle que l'énergie solaire photovoltaïque, que nous produisons sur notre propre site. Grâce à cet engagement, depuis 2024, nous aurons la certification ISO 50001 pour les systèmes de gestion de l'énergie.

VERSATILITY AND EFFICIENCY

We design and conceive glass mosaic as a fundamental element for indoor and outdoor decoration, not only because of its aesthetic possibilities, which allow for great customization, decoration and design, but also because of its functional properties.

Its high resistance to humid environments, non-porosity and resistance to thermal shocks, make our product the perfect choice for all types of rooms. In addition to its hygienic and antibacterial properties and its ease of cleaning, which explains the increasing use of this material in all types of projects.



Versatilidad y Eficiencia

Diseñamos y concebimos el mosaico vítreo como un elemento fundamental en la decoración de interiores y exteriores, no sólo por sus posibilidades estéticas, que nos aportan una gran capacidad de personalización, decoración y diseño; sino también por sus propiedades funcionales.

Su alta resistencia a ambientes húmedos, nula porosidad y resistencia a choques térmicos, convierten a nuestro producto en la opción perfecta para todo tipo de estancias. Además de destacar sus propiedades higiénicas y antibacterianas y su facilidad de limpieza, que justifican el crecimiento en la elección de este material en todo tipo de proyectos.

Versatilité et Efficacité

Nous dessinons et concevons la mosaïque de verre comme un élément fondamental de la décoration intérieure et extérieure, non seulement en raison de ses possibilités esthétiques, qui permettent une grande capacité de personnalisation, de décoration et de design, mais aussi en raison de ses propriétés fonctionnelles.

Sa grande résistance aux environnements humides, sa non-porosité et sa résistance aux chocs thermiques, font de notre produit le choix idéal pour tous les types de pièces. Sans compter ses propriétés hygiéniques et antibactériennes et sa facilité de nettoyage, ce qui explique l'utilisation croissante de ce matériau dans tous types de projets.

	Minimum Order 1 Module
	Minimum Order 1 Box
	Sales Unit Square Meters

	Mosaic Support Dots
	Mosaic Support Mesh

	New Article
---	-------------

	Sand Finish
	Matt Finish
	Matt-Shiny Finish
	Shiny Finish
	Iridiscent Finish
	Luminescent Finish

	GOLD 24k
	MOHS 9 / A2 / R9
	DCOF / C3 / R11

	Continius Design
---	------------------

	Packing 1 Hex XL
	Packing 2 Hex
	Packing 3 Penta
	Packing 5 Square 12x12 5 Sheets
	Packing 6 Square 12x12 10 Sheets
	Packing 7 Square 12x18
	Packing 8 Mosaic Finishing Pieces
	Packing 9 Penny

SYMBOL

CONTENTS

021 ICON

016	ICON Deco Bidart
018	ICON Deco Origami
020	ICON Deco Memphis
022	ICON Deco Azalea
024	ICON Deco Dahlia
026	ICON Deco Chevron
028	ICON Mirage Cross
030	ICON Mirage Cube
032	ICON Mirage Leaf
034	ICON Mirage Pyramid
038	ICON Limitless Lisboa
040	ICON Limitless Dolomita
042	ICON Motion Full-Moon
044	ICON Motion Damero
046	ICON Motion Houndstooth
048	ICON Motion Medina
050	ICON Motion Lyny
050	ICON Motion Fussion
052	ICON Motion Bauhaus
054	ICON Motion Siena

056 Penny

056	Penny Terra
058	Penny Upscale Marbles
060	Penny Normatech
062	Penny Ecostones
064	Penny Shabby
066	Penny Opalo
068	Penny Stoneglass
070	Penny Natureglass
072	Penny Shiny
074	Penny Cotto
076	Penny Vanguard Iridis
078	Penny Vanguard

082 Hex XL

082	Hex XL Terra
084	Hex XL Upscale Marbles
086	Hex XL Normatech
088	Hex XL Ecostones
092	Hex XL Shabby
094	Hex XL Stoneglass
096	Hex XL Natureglass
098	Hex XL Cotto
100	Hex XL Canvas
102	Hex XL Hexagon Blends

104 Hex

104	Hex Terra
106	Hex Upscale Marbles
108	Hex Normatech
110	Hex Canvas
112	Hex Ecostones
116	Hex Stoneglass
118	Hex Natureglass
120	Hexagon Blends
124	Hex Vintage Blends

126 Penta

126	Penta Terra
128	Penta Upscale Marbles
130	Penta Normatech
132	Penta Ecostones
134	Penta Shabby
136	Penta Cotto
138	Penta Pure
142	Penta Vanguard Gold
144	Penta Vanguard Iridis
146	Penta Vanguard Stone
148	Penta Vanguard
152	Penta Luminiscent Blends

154 Square

154	Boreal
156	Stoneglass Blends
158	Stoneglass
160	Natureglass
162	Ecostones
166	Opalo
168	Lisa
170	Vanguard Gold
172	Vanguard Iridis
176	Vanguard
184	Vanguard Stones
188	Opalescent
194	Iridiscent Colour Blends
196	Colour Blends
198	Luminiscent
200	Luminiscent Blends
202	Pure
206	Nieve
206	Nieve Antislip

010 Water Color Chart

208 Patterns & Custom Mosaic

208	Hex Patterns
218	Squares Patterns
230	Borders
230	Happy Pools
234	Mosaic Finishing Pieces
238	Mosaic Creator
240	Mosaic Finishes
242	Shadding Blends
244	Pixel Art
246	Digital Print
248	Natureglass Palette
250	Stoneglass Palette

252 Technical Information

254	Technical Characteristics
256	Suitability Guide
258	Packing List
260	Types of Support
261	Important Advice
262	Tips for Metals & Gold 24k
263	Tips fot Coloured Grouting
264	Installation Guide
265	Mosaic Laying Advice
266	Mosaic Laying Advice Shading Blends
268	Sustainability Information

269 Alphabetical Index

WATER COLOR CHART

Transforming Water Through Design

The Watercolor Chart is an essential tool for visualizing how water tones and reflections vary depending on the mosaic chosen for your pool. This resource allows you to assess how different colors and finishes interact with light and the environment, helping you make informed design decisions for your project.

Each shade of vitreous mosaic transforms the water's color, creating unique atmospheres, from crystalline and refreshing tones to deeper and more elegant effects. With the Watercolor Chart, you can anticipate the final result and ensure your pool reflects the exact aesthetic you desire.

Designed for architects, designers, and homeowners who value attention to detail, this color chart is an indispensable reference for creating unique and sophisticated pools.

Transformación del agua a través del diseño

El Watercolor Chart es una herramienta imprescindible para visualizar cómo varían los tonos y reflejos del agua según el mosaico seleccionado en su piscina. Este recurso permite evaluar cómo los diferentes colores y acabados interactúan con la luz y el entorno, ayudándole a tomar decisiones en el diseño de su proyecto.

Cada tonalidad del mosaico vítreo transforma el color del agua, creando ambientes únicos, desde tonos cristalinos y refrescantes hasta efectos más profundos y elegantes. Con el Watercolor Chart, podrá anticipar el resultado final y garantizar que su piscina refleje exactamente la estética deseada.

Concebido para arquitectos, diseñadores y propietarios que valoran la atención al detalle, esta carta de color es una referencia imprescindible para crear piscinas únicas y sofisticadas.

La transformation de l'eau par le design

La charte de l'aquarelle est un outil essentiel pour visualiser comment les tons et les reflets de l'eau varient en fonction de la mosaïque choisie pour votre piscine. Cette ressource vous permet d'évaluer comment les différentes couleurs et finitions interagissent avec la lumière et l'environnement, vous aidant ainsi à prendre des décisions dans la conception de votre projet.

Chaque nuance de mosaïque de verre transforme la couleur de l'eau, créant des atmosphères uniques, des tons cristallins et rafraichissants aux effets plus profonds et élégants. Grâce à la charte de l'aquarelle, vous pouvez anticiper le résultat final et vous assurer que votre piscine reflète exactement l'esthétique souhaitée.

Conçu pour les architectes, les designers et les propriétaires qui accordent de l'importance aux détails, ce nuancier est une référence indispensable pour créer des piscines uniques et sophistiquées



White



Grey



Black



Beige & Brown



Green



Green



Turquoise



Light Blue



Piscis Luminiscent
P. 201



Piscis
P. 192



Lisa 25202
P. 169



Penny Saona
P. 150



Penta Navagio Lumi-
nis | P. 153



Penta Arrecife Blue
P. 181



Penta Pure Cobalt
P. 139



Penta Saona
P.150



Opalescent Azul Cielo
P. 190



Opalite Azul Cielo
P. 190



Lisa 25201
P. 169



Nieve Azul Cielo 25254
P. 207



Nieve Azul Cielo 25254
Seda Antislip | P. 207



Nieve Azul Medio
25264 | P. 207



Kayla
P. 181



Navagio
P. 181



Navagio Luminis
P. 201



Saona
P. 181



Pure Cobalt
P.204



Sena
P. 180



Tulum Iridis
P. 173



Opalescent Azul
Marino | P. 190



Opalite Azul Marino
P. 190



Nieve Azul Marino 25250
P. 207




Nieve Azul Marino 25250
Seda Antislip | P. 207



Arrecife Blue
P. 181



Lisa 25200
P. 169



Dark Blue





ICON Deco Bidart



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				

	m ²			P3	50x50 mm - 2"x2"
--	----------------	--	--	----	------------------



Penta Bidart Navy Blue Matte
2006158 | 440



Penta Bidart Artic Blue Matte
2006154 | 440






ICON Deco Origami



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
1	m ²	P3	50x50 mm - 2"x2"	



Penta Origami Ginger Matte
2006156 | 440



Penta Origami Vainilla Matte
2006168 | 440



Penta Origami Sage Green Matte
2006151 | 440





ICON Deco Memphis




Penta Memphis Olive Green / Cream MS
2006169 | 440



Penta Memphis Beige MS
2006407 | 440



Penta Memphis Light Grey MS
2006155 | 440



Penta Memphis Black Ms
2006403 | 440



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
1	m ²	P3	50x50 mm - 2"x2"	






ICON Deco Azalea



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"



Penta Azalea Moka Matte
2006167 | 440



Penta Azalea Vanilla Matte
2006165 | 440




Penta Azalea Pink Matte
2006166 | 440



Penta Azalea Light Grey BS
2006401 | 440



Penta Azalea Olive Green Matte
2006310 | 440



Penta Azalea Black Matte
2006308 | 440



Penta Azalea Cream Matte
2006413 | 440



ICON Deco Dahlia



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
				
	m ²			P3
50x50 mm - 2"x2"				



Penta Dahlia Mix Black Matte
2006152 | 440




Penta Dahlia Mix Blue Matte
2006157 | 440



Penta Dahlia Light Grey Matte
2006164 | 440




Penta Dahlia Mix Orange Matte
2006153 | 440



Penta Dahlia Alice Blue MS
2006412 | 440





ICON Deco chevron




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
				
1	m ²	P3	50x50 mm - 2"x2"	



Penta Chevron Beige MS
2006411 | 440



Penta Chevron Light Grey MS
2006410 | 440





ICON Mirage Cross



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
1	m ²	P3	50x50 mm – 2"x2"	



Penta Cross Nusa Matte
2006717 | 440



Penta Cross Sumatra Matte
2006721 | 440



Penta Cross Sukabumi Matte
2006713 | 440






ICON Mirage Cube




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"



Penta Cube Nusa Matte
2006715 | 440



Penta Cube Sumatra Matte
2006719 | 440



Penta Cube Sukabumi Matte
2006711 | 440





ICON Mirage Leaf



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				

	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"
--	----------------	--	----	------------------



Penta Leaf Nusa Matte
2006718 | 440



Penta Leaf Sumatra Matte
2006722 | 440



Penta Leaf Sukabumi Matte
2006714 | 440





ICON Mirage Pyramid



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				


	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"
--	----------------	--	----	------------------



Penta Pyramid Nusa Matte
2006716 | 440



Penta Pyramid Sumatra Matte
2006720 | 440



Penta Pyramid Sukabumi Matte
2006712 | 440



With ICON Limitless by ONIX, creativity knows no bounds. Designed to offer unparalleled flexibility, this modular range allows you to transform any space into an environment full of character. Its modules combine to create unique designs, ranging from sophisticated geometric patterns to fluid forms that exude elegance and modernity. ICON Limitless is perfect for both residential and commercial projects, delivering unmatched aesthetics for both indoor and outdoor spaces. Additionally, its easy installation ensures a professional finish in no time at all. With ICON Limitless, every detail matters

Con ICON Limitless de ONIX, la creatividad no tiene barreras. Diseñada para ofrecer una flexibilidad sin precedentes, esta gama modular permite transformar cualquier espacio en un entorno lleno de personalidad. Sus módulos se combinan para crear diseños exclusivos, que van desde sofisticados patrones geométricos hasta formas fluidas que reflejan elegancia y modernidad. ICON Limitless es perfecta para proyectos residenciales y comerciales, aportando una estética incomparable tanto en interiores como en exteriores. Además, su fácil instalación garantiza un acabado profesional en menos tiempo, dejando espacio para que tu imaginación sea el límite. Con ICON Limitless, cada detalle cuenta

Avec ICON Limitless d'ONIX, la créativité n'a pas de barrières. Conçue pour offrir une flexibilité sans précédent, cette gamme modulaire vous permet de transformer n'importe quel espace en un environnement plein de personnalité. Ses modules se combinent pour créer des designs uniques, allant de motifs géométriques sophistiqués à des formes fluides qui reflètent l'élégance et la modernité. ICON Limitless est parfait pour les projets résidentiels et commerciaux, offrant une esthétique inégalée à l'intérieur comme à l'extérieur. De plus, sa facilité d'installation garantit une finition professionnelle en moins de temps, laissant libre cours à votre imagination. Avec ICON Limitless, chaque détail compte.



ICON Modular Limitless





ICON Limitless Lisboa




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"





Penta Lisboa Design A
2006686 | 440




Penta Lisboa Design B
2006685 | 440


Examples of designs from Lisboa Design A



Examples of designs from Lisboa Design B



Examples of designs from Lisboa Design A-B






ICON Limitless Dolomite



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"



Penta Dolomite Design A
2006770 | 440 



Penta Dolomite Design B
2006771 | 440 

Examples of designs from Dolomite Design A



Examples of designs from Dolomite Design B



Examples of designs from Dolomite Design A-B





ICON Motion Full-Moon



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
				
				
				
50x50 mm - 2"x2"				




ICON Motion Dameró



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
				
				
50x50 mm - 2"x2"				




Penta Damero 2006237 | 472 
Penta Normatech Antracite Matte, Penta Nusa Matte, Penta Beryl.

Box: 8 Sheets 622x1244 mm - 24.48"x48.98"
Thickness: 5,5 mm - 0.216" 0,78 m² - 8.39 sqft

Repeated module






ICON Motion Houndstooth



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
				
50x50 mm - 2"x2"				



Penta Houndstooth
Penta Ebure, Penta 50103.


2006235 | 472



Box: 8 Sheets
Thickness: 5,5 mm - 0.216"

622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,78 m² - 8.39 sqft

Repeated module






ICON Motion Medina



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
				
50x50 mm - 2"x2"				




Penta Medina
Penta Arrecife Emerald, Penta 50103.

2006234 | 472 

Box: 8 Sheets
Thickness: 5,5 mm - 0.216"

622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,78 m² - 8.39 sqft

Repeated module






ICON Motion Lyny – Fussion




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
50x50 mm – 2"x2"				



Penta Lyny
2006258 | 472
Penta Arrecife Emerald, Penta 50103

Box: 10 Sheets
Thickness: 5,5 mm – 0.216"
311x311 mm – 12.24"x12.24"
0,98 m² – 10.54 sqft



Penta Fussion
2006322 | 472
Penta Arrecife Emerald, Penta 50103.

Box: 8 Sheets
Thickness: 5,5 mm – 0.216"
311x311 mm – 12.24"x12.24"
0,78 m² – 83.90 sqft





ICON Motion Bauhaus



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
				50x50 mm - 2"x2"



Penta Bauhaus Matte 2006238 | 472

Box: 8 Sheets 622x1244 mm - 48.98"x48.98"
Thickness: 5,5 mm - 0.216" 0,78 m² - 8.39 sqft

Repeated module






ICON Motion Siena



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
50x50 mm - 2"x2"				




Penta Siena 2006236 | 472
Penta Nero Calatorao Matte, Penta Venato White Matte,
Penta Cream Matte.
Box: 6 Sheets 622x1866 mm - 73.46"x73.46"
Thickness: 5,5 mm - 0.216" 0,59 m² - 6.35 sqft

Repeated module







Penny Terra




Penny Serena Matte
2006678 | 440




Penny Duna Matte
2006677 | 440




Penny Clay Matte
2006676 | 440



Penny Alhama Matte
2006675 | 440



Penny Riviera Matte
2006674 | 440



Penny Romana Matte
2006673 | 440



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•

	m ²		P9	Ø19 mm - 0,74"
--	----------------	--	----	----------------






Penny Upscale Marbles



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•
	m ²		P9	Ø19 mm - 0,74"



Penny Beray Matte
2006219 | 440



Penny Marmara
2006672 | 440



Penny Arabescato Gold Matte
2006215 | 440



Penny Abuhna Matte
2006226 | 440



Penny Yada Matte
2006227 | 440






Penny Normatech




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•
	m ²		P9	Ø19 mm - 0,74"




Penny Normatech Dark Taupe Matte  
2006221 | 440




Penny Normatech Antracite Matte  
2006222 | 440



Penny Normatech Sand Matte  
2006224 | 440



Penny Normatech Grey Matte  
2006223 | 440



Penny Normatech Ivory Matte  
2006225 | 440






Penny Ecostones



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•	•	•	•

	m²		P9	Ø19 mm - 0,74"
--	----	--	----	----------------



Penny Grafito Matte
2005018 | 427



Penny Inverno Grey Matte
2005103 | 427



Penny Thassos Matte
2005443 | 427



Penny Fosco Matte
2005019 | 427



Penny Athena Matte
2005444 | 427



Penny Calacatta Gold Matte
2005020 | 427



Penny Calacatta Blue Matte
2006220 | 440



Penny Venato White Matte
2005128 | 427





Penny Shabby



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•		•
				
m ²	P9	Ø19 mm - 0,74"		



Penny Shabby Green Matte
2006217 | 440



Penny Shabby Terra Matte
2006218 | 440




Penny Shabby Grey Matte
2006216 | 440






Penny Opalo



Penny Opalo Black
2005015 | 422



Penny Natureglass Opalo Black
2005021 | 424



Penny Opalo White
2005016 | 422



Penny Natureglass Opalo White
2005022 | 424



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•		•	•

	m ²		P9	Ø19 mm - 0,74"
--	----------------	--	----	----------------






Penny Stoneglass



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•	•	•	•
				
m ²	P9	Ø19 mm - 0,74"		



Penny Stoneglass Gold
2005017 | 440






Penny Natureglass




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•	•	•	•
1	m ²	P9	Ø19 mm - 0,74"	




Penny Natureglass Black Matte
2005000 | 371




Penny Natureglass Dark Grey Matte
2005001 | 371



Penny Natureglass Smooth Grey Matte
2005002 | 371




Penny Natureglass Cadet Grey Matte
2005713 | 371




Penny Natureglass Taupe Matte
2005004 | 371




Penny Natureglass White Matte
2005008 | 371



Penny Natureglass Capri Matte
2005883 | 371



Penny Natureglass Sage Green Matte
2005884 | 371




Penny Natureglass Bone Matte
2005005 | 371







Penny Shiny




Penny Black Shiny
2005009 | 371



Penny Dark Grey Shiny
2005010 | 371



Penny Smooth Grey Shiny
2005011 | 371



Penny Taupe Shiny
2005013 | 371



Penny Bone Shiny
2005714 | 371



Penny White Shiny
2005014 | 371



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
				•

	m ²		P9	Ø19 mm - 0,74"
--	----------------	--	----	----------------






Penny Cotto




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•		•

	m ²		P9	Ø19 mm - 0,74"
--	----------------	--	----	----------------



Penny Bittor Matte
2005864 | 440



Penny Carel Matte
2005862 | 440



Penny Livia Matte
2005861 | 440







Penny Vanguard Iridis



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			•
	m ²		P9	Ø19 mm - 0,74"




Penny Arrecife Iridis Grey
2005297 | 459



Penny Zaira Iridis
2005856 | 459



Penny Delbin Iridis
2005853 | 459



Penny Cassian Iridis
2005857 | 459



Penny Zhoe Iridis
2005854 | 459






Penny Vanguard




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			•
				
m²	P9	Ø19 mm - 0,74"		




Penny Forest Blue
2005158 | 440




Penny Arrecife Emerald
2005451 | 440



Penny Bora
2005456 | 440




Penny Maui
2005454 | 440




Penny Savu
2005455 | 440




Penny Caribu
2005452 | 440



Penny Lungomare
2005155 | 427




Penny Nordic Stone
2005154 | 427




Penny Dasha
2005855 | 427





Penny Saona
2005156 | 427



Penny Kara Blue
2005153 | 427



Penny Meru
2005449 | 440



Penny Print
2005157 | 440



Penny Kara Beige
2005159 | 427



Penny Sumatra Matte
2006214 | 440





Hex XL Terra



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------



Hex XL Serena Matte
2006668 | 459



Hex XL Duna Matte
2006667 | 459



Hex XL Clay Matte
2006666 | 459



Hex XL Alhama Matte
2006665 | 459



Hex XL Riviera Matte
2006664 | 459



Hex XL Romana Matte
2006663 | 459





Hex XL Upscale Marbles



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------



Hex XL Bery Matte
2006199 | 459



Hex XL Marmara
2006662 | 459



Hex XL Arabescato Gold Matte
2006195 | 459



Hex XL Abuhna Matte
2006212 | 459



Hex XL Yada Matte
2006206 | 459



Hex XL Brescia Matte
2006205 | 459





Hex XL Normatech



Hex XL Normatech Dark Taupe Matte
2006200 | 459



Hex XL Normatech Antracite Matte
2006201 | 459



Hex XL Normatech Grey Matte
2006202 | 459



Hex XL Normatech Sand Matte
2006203 | 459



Hex XL Normatech Ivory Matte
2006204 | 459



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------





Hex XL Ecostones



Hex XL Coimbra Matte
2004746 | 470



Hex XL Coimbra Textured
2004745 | 470



Hex XL Grafito Matte
2004574 | 459




Hex XL Denim Copper
2004572 | 459



Hex XL Inverno Grey Matte
2004623 | 459



Hex XL Fosco Matte
2004573 | 459



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•	•	•	•

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------





Hex XL Macael Textured
2004747 | 459



Hex XL Venato White Matte
2004575 | 459



Hex XL Calacatta Gold Matte
2004571 | 459



Hex XL Athena Matte
2005473 | 459





Hex XL Shabby



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•		•
m ²	P1	Ø 51,6mm - 2"		



Hex XL Shabby Green Matte
2006197 | 459



Hex XL Shabby Terra Matte
2006198 | 459



Hex XL Shabby Grey Matte
2006196 | 459





Hex XL Stoneglass



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•	•	•	•

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------



Hex XL Stoneglass Black
2004696 | 424



Hex XL Stoneblend Mixed Grey
2004699 | 428



Hex XL Stoneglass Light Brun
2004698 | 424



Hex XL Stoneblend Soft
2004702 | 428



Hex XL Stoneglass Gainsboro
2004697 | 424



Hex XL Stoneglass White
2004695 | 424





Hex XL Natureglass



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•	•	•	•

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------



Hex XL Natureglass Black Matte
2004742 | 400



Hex XL Natureglass White Matte
2004570 | 390





Hex XL Cotto



Hex XL Bittor Matte
2005840 | 470



Hex XL Yadel Matte
2005839 | 470



Hex XL Eloa Matte
2005835 | 470



Hex XL Gaia Matte
2005834 | 459



Hex XL Dara Matte
2005841 | 459



Hex XL Livia Matte
2005837 | 459



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•		•

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------





100 Hex XL Collection ↑ Private Villa | Hex XL Nora

Hex XL Canvas



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
		•	•	

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------



Hex XL Nora
2005480 | 459



Hex XL Ryn
2005478 | 459



↑ Private Villa | Hex XL Ryn




Hex XL Hexagon Blends



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
		•	•	
	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"



Hex XL Stoneglass Opalo Black
2004744 | 440



Hex XL Copenhagen
2004754 | 470



Hex XL Fossil
2004576 | 511






Hex Terra



Hex Serena Matte
2006661 | 452



Hex Duna Matte
2006660 | 452




Hex Clay Matte
2006659 | 452



Hex Alhama Matte
2006658 | 452



Hex Riviera Matte
2006657 | 452



Hex Romana Matte
2006656 | 452



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•

	m ²			P2	Ø31,75 mm - 1,25"
--	----------------	--	--	----	-------------------





Hex Upscale Marbles



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•
1	m ²	P2	Ø31,75 mm - 1,25"	



Hex Marmara
2006655 | 452





Hex Normatech




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•

	m ²			P2	Ø31,75 mm - 1,25"
--	----------------	--	--	----	-------------------



Hex Normatech Dark Taupe Matte
2006207 | 452



Hex Normatech Antracite Matte
2006208 | 452



Hex Normatech Grey Matte
2006209 | 452



Hex Normatech Sand Matte
2006210 | 452



Hex Normatech Ivory Matte
2006211 | 452





Hex Canvas



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
		•	•	
	m²			P2
Ø31,75 mm - 1,25"				



Hex Nora
2005467 | 452



Hex Lube
2005466 | 452






Hex Ecostones



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•	•	•	•
	m ²		P2	Ø31,75 mm - 1,25"



Hex Nero Marquina Matte
2003257 | 452



Hex Yuma Matte
2005459 | 452



Hex Silver Matte
2003261 | 452



Hex Onice Mix
2003263 | 424



Hex Zement Grey
2003539 | 424



Hex Frisia Silver Matte
2003536 | 470



Hex Ecrú Nocce Mix Matte
2003266 | 452



Hex Ivory Honed
2003262 | 424



Hex Umber
2004285 | 427





Hex Fosco Matte
2004282 | 427



Hex Calacatta Gold Matte
2004287 | 427



Hex Calacatta Matte
2003259 | 427



Hex Statuario Matte
2003246 | 427



Hex Carrara Matte
2002924 | 421



Hex Venato White Matte
2003520 | 427





Hex Stoneglass



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•	•	•	•


	m²			P2	Ø31,75 mm - 1,25"
--	----	--	--	----	-------------------




Hex Stoneglass Black
2002901 | 371



Hex Stoneglass Antracite
2003852 | 371



Hex Stoneglass Grey
2002902 | 371



Hex Stoneglass Light Brun
2003851 | 371




Hex Stoneglass Green
2004290 | 371



Hex Stoneglass Light Blue
2004289 | 371



Hex Stoneglass White
2002900 | 371



Hex Stoneglass Gold
2004758 | 470



Hex Natureglass



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•	•	•	•

	m ²			P2	Ø31,75 mm - 1,25"
--	----------------	--	--	----	-------------------



Hex Natureglass Black Matte
2002892 | 371



Hex Natureglass Bone Matte
2002895 | 371



Hex Natureglass White Matte
2002893 | 371





Hexagon Blends



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
			•	
	m ²			P2
			Ø31,75 mm - 1,25"	



Hex Stoneglass Opalo Black
2002906 | 424



Hex Stoneglass Opalo Grey
2002908 | 422



Hex Blend Taupe
2002920 | 427



Hex Blend Black
2002919 | 427





Hex Stoneglass Opalo White
2002907 | 422



Hex Blend Metal Carrara
2002941 | 424



Hex Blend Fossil
2003854 | 459






Hex Vintage Blends



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
				
	m ²		P2	Ø31,75 mm - 1,25"



Hex Emma
2003268 | 470





Penta Terra



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•
	m ²		P3	50x50 mm – 2"x2"




Penta Serena Matte
2006693 | 360




Penta Duna Matte
2006692 | 360




Penta Clay Matte
2006691 | 360



Penta Alhama Matte
2006690 | 360



Penta Riviera Matte
2006689 | 360



Penta Romana Matte
2006688 | 360





Penta Upscale Marbles



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•

	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"
--	----------------	--	----	------------------



Penta Marmara
2006687 | 422






Penta Normatech



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•
	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"




Penta Normatech Dark Taupe Matte
2006177 | 360




Penta Normatech Sand Matte
2006180 | 360



Penta Normatech Ivory Matte
2006163 | 360



Penta Normatech Antracite Matte
2006178 | 360



Penta Normatech Grey Matte
2006179 | 360






Penta Ecostones




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•	•	•	•
	m ²		P3	50x50 mm – 2"x2"




Penta Nero Calatorao Matte
2006116 | 427



Penta New Basalt Matte
2006049 | 422



Penta New Slate Matte
2006091 | 422



Penta Onice Matte
2006089 | 422



Penta Greige Matte
2006055 | 422



Penta Cream Matte
2006090 | 422



Penta Venato White Matte
2006056 | 422



Penta Shabby



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•		•

	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"
---	----------------	---	----	------------------



Penta Shabby Grey Matte
2006161 | 422



Penta Shabby Terra Matte
2006176 | 422






Penta Cotto




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•		•
	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"



Penta Bittor Matte
2006043 | 360



Penta Yadel Matte
2006042 | 360



Penta Carel Matte
2006041 | 360



Penta Danae Iridis
2006039 | 427



Penta Gaia Iridis
2006040 | 427



Penta Dara Iridis
2006044 | 427



Penta Livia Iridis
2006048 | 427




Penta Pure



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			


	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"
--	----------------	--	----	------------------



Penta Pure Sandblue
2006765 | 330
Penta Pure Sandblue Matte
2006760 | 360



Penta Pure Silvertide
2006769 | 330
Penta Pure Silvertide Matte
2006764 | 360




Penta Pure Paleaqua
2006767 | 330
Penta Pure Paleaqua Matte
2006762 | 360



Penta Pure Jade
2006704 | 330
Penta Pure Jade Matte
2006757 | 360




Penta Pure Viridian
2006703 | 330
Penta Pure Viridian Matte
2006758 | 360




Penta Pure Azure
2006702 | 330






Penta Pure Bluewave
2006701 | 330



Penta Pure Moonwave
2006705 | 330
Penta Pure Moonwave Matte
2006755 | 360



Penta Pure Cobalt
2006766 | 330



Penta Pure Shadow
2006768 | 330






Penta Vanguard Gold

sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			
	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"



° Penta Arrecife Iridis Emerald Gold | 3% Gold - 830



° Penta Arrecife Blue Gold 3% Gold - 830



° Penta Nador 999



° Penta Zaira Iridis Gold 3% Gold - 830



° Penta Zhoe Iridis Gold 3% Gold - 830

The art of glass mosaic with details in gold is a unique expression that combines the delicacy of glass with the opulence of precious metal. This creative process merges meticulous craftsmanship with sublime elegance.

ONIX offers you the opportunity to create custom combinations by including 24K Gold tesserae into any Square or Penta format mosaic. The glow of gold adds a dimension of wealth and exclusivity to the mosaic, elevating it to an unparalleled level of luxury and sophistication, creating luminous glimmers and contrasts that bring the composition to life.

El arte del mosaico de vidrio con detalles en oro es una expresión única que combina la delicadeza del vidrio con la opulencia del metal precioso. Este proceso creativo fusiona la artesanía meticulosa con la elegancia sublime.

ONIX te ofrece la posibilidad de crear combinaciones personalizadas incluyendo teselas de Oro 24K en cualquier mosaico de formato Square o Penta. El resplandor del oro añade una dimensión de riqueza y exclusividad al mosaico elevándolo a un nivel de lujo y sofisticación incomparables, creando destellos luminosos y contrastes que dan vida a la composición.

L'art de la mosaïque en verre avec des détails en or est une expression unique qui marie la délicatesse du verre à l'opulence du métal précieux. Ce processus créatif fusionne un savoir-faire méticuleux avec une élégance sublime.

ONIX vous offre la possibilité de créer des combinaisons personnalisées en incluant des tesselles d'or 24 carats dans n'importe quelle mosaïque au format Square ou Penta. L'éclat de l'or ajoute une dimension de richesse et d'exclusivité à la mosaïque, la hissant à un niveau de luxe et de sophistication inégalé, créant des lueurs lumineuses et des contrastes qui donnent vie à la composition.




Penta Vanguard Iridis



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			•

	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"
--	----------------	--	----	------------------



Penta Arrecife Iridis Emerald
2005488 | 400



Penta Cassian Iridis
2005910 | 427



Penta Zaira Iridis
2005909 | 427



Penta Delbin Iridis
2005907 | 427



Penta Zhoe Iridis
2005908 | 427






Penta Vanguard Stone




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			


	m ²		P3	50x50 mm – 2"x2"
--	----------------	--	----	------------------



Penta Bali Stone Matte
2004317 | 360



Penta Black Rock Matte
2005484 | 360



Penta Ivet Matte
2005485 | 360



Penta Java Matte
2006150 | 360



Penta Sumatra Matte
2006160 | 360



Penta Sukabumi Matte
2006162 | 360



Penta Manhattan Matte
2005486 | 352



Penta Nusa Matte
2006159 | 360






Penta Vanguard




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			•
	m ²		P3	50x50 mm – 2"x2"




Penta Mar Green
2006146 | 360



Penta Maui
2005492 | 360



Penta Kara Grey
2006680 | 360




Penta Arrecife Green
2003562 | 360




Penta Caribu
2005490 | 360




Penta Forest Blue
2003568 | 360



Penta Krabi
2005491 | 360



Penta Savu
2005493 | 360




Penta Arrecife Blue
2003563 | 360







Penta Ebure
2006147 | 360



Penta Beryl
2006171 | 360




Penta Saona
2006679 | 360




Penta Tarani
2006148 | 360



Penta Rodas
2003561 | 360



Penta Bluestone
2003567 | 352



Penta Kara Blue
2006681 | 360



Penta Tourmaline
2003566 | 360



Penta Nebula
2006682 | 360



Penta Meru
2005487 | 360




Penta Amazona
2006683 | 360




Penta Lake Blend
2003564 | 352




Penta Serica
2006684 | 360



Penta los Blue
2003621 | 352



Penta Print
2003565 | 360



Penta Dolan
2006172 | 360



Penta Adiran Matte
2006173 | 360




Penta Luminiscent Blends



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			
	m ²		P3	50x50 mm – 2"x2"




Penta Mar Green Luminis
2006385 | 427



Penta Caribu Luminis
2006313 | 427



Penta Navagio Luminis
2004568 | 427



Penta Bluestone Luminis
2006312 | 427






Boreal




sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•			
	m ²			P5
				25x25 mm – 1"x1"




°Phoenix
2003816 | 510



°Draco
2003817 | 510



°Nador
2002794 | 999



°Agadir
2003819 | 999



°Orion
2003812 | 510






Stoneglass Blends



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•		•	
1	m ²		P6	25x25 mm – 1"x1"



Stoneglass Opalo Negro
2000125 | 400



Stoneglass Opalo Blanco
2000124 | 400






Stoneglass




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•	•	•	•


	m ²			P6	25x25 mm – 1"x1"
--	----------------	--	--	----	------------------




Stoneglass 25010
2001055 | 330




Stoneglass Gold
2004770 | 440




Stoneglass Russet
2003833 | 424




Stoneglass 25011
2001056 | 330




Stoneglass Gainsboro
2004315 | 330



Stoneglass Green
2004313 | 330



Stoneglass Light Brun
2004316 | 330



Stoneglass 25013
2001057 | 330




Natureglass




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•	•	•	•
1	m ²	P7	25x25 mm - 1"x1"	




Natureglass Black Matte
2006817 | 350




Natureglass Smooth Grey Matte
2006818 | 350




Natureglass White Matte
2006623 | 350



Natureglass Grey Matte
2006646 | 350



Natureglass Bone Matte
2006440 | 350



Natureglass New Golden
2006408 | 422




Ecostones




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•	•	•	•


1	m ²		P7	25x25 mm – 1"x1"
---	----------------	--	----	------------------




Nero Marquina Matte
2006292 | 424




New Basalt Matte
2006297 | 330



Silver Matte
2006299 | 390



New Slate Matte
2006296 | 330




Zement Grey
2006293 | 390




Ecrú Matte
2006295 | 390





Crema Marfil Matte
2006300 | 380



New Limestone Matte
2006298 | 330



Calacatta Matte
2006294 | 390



Calacatta Gold Matte
2006132 | 390



Venato White Matte
2006268 | 380




↑ Private Villa | New Limestone Matte




Opalo



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•			•
	m²		P7	25x25 mm - 1"x1"



Opalo Negro
2000206 | 425



Opalo Blanco
2000205 | 422





Lisa



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•			
	m²		P7	25x25 mm – 1"x1"



Lisa 25200
2000049 | 230



Lisa 25201
2000047 | 200



Lisa 25202
2000048 | 200



Lisa 25100
2000056 | 230



Lisa 25101
2000053 | 200




Lisa 25103
2000052 | 200



Lisa 25503
2000057 | 411



Lisa 25108
2002805 | 200




Lisa 25113
2003604 | 200





Vanguard Gold

sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			
	m² 	P5	P7	25x25 mm – 1"x1"



° Portia Gold

2% Gold – 514





° Krabi Gold

2% Gold – 514






° Zaira Iridis Gold

2% Gold – 514





° Nador

2002794 | 999



The art of glass mosaic with details in gold is a unique expression that combines the delicacy of glass with the opulence of precious metal. This creative process merges meticulous craftsmanship with sublime elegance.

ONIX offers you the opportunity to create custom combinations by including 24K Gold tesserae into any Square or Penta format mosaic. The glow of gold adds a dimension of wealth and exclusivity to the mosaic, elevating it to an unparalleled level of luxury and sophistication, creating luminous glimmers and contrasts that bring the composition to life.

El arte del mosaico de vidrio con detalles en oro es una expresión única que combina la delicadeza del vidrio con la opulencia del metal precioso. Este proceso creativo fusiona la artesanía meticulosa con la elegancia sublime.

ONIX te ofrece la posibilidad de crear combinaciones personalizadas incluyendo teselas de Oro 24K en cualquier mosaico de formato Square o Penta. El resplandor del oro añade una dimensión de riqueza y exclusividad al mosaico elevándolo a un nivel de lujo y sofisticación incomparables, creando destellos luminosos y contrastes que dan vida a la composición.

L'art de la mosaïque en verre avec des détails en or est une expression unique qui marie la délicatesse du verre à l'opulence du métal précieux. Ce processus créatif fusionne un savoir-faire méticuleux avec une élégance sublime.


ONIX vous offre la possibilité de créer des combinaisons personnalisées en incluant des tesselles d'or 24 carats dans n'importe quelle mosaïque au format Square ou Penta. L'éclat de l'or ajoute une dimension de richesse et d'exclusivité à la mosaïque, la hissant à un niveau de luxe et de sophistication inégalé, créant des lueurs lumineuses et des contrastes qui donnent vie à la composition.




Vanguard Iridis



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			•
	m ²		P7	25x25 mm - 1"x1"



Tulum Iridis
2004325 | 300




Comte Iridis
2004783 | 300



Formentor Iridis
2004324 | 300



Arrecife Iridis Grey
2003511 | 330




Cassian Iridis
2005916 | 330




Zhoe Iridis
2005914 | 330






Tarani Iridis

2006185 | 330



Arrecife Iridis Emerald

2005500 | 330




Aruba Iridis

2006183 | 330



Zaira Iridis

2005940 | 330



Dolan Iridis

2006184 | 330



Delbin Iridis

2005913 | 330







Vanguard



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			•
1	m ²	P7	25x25 mm - 1"x1"	




Dasha
2005915 | 300




Nordic Stone
2004318 | 270



Quartz Grey
2003254 | 220




Borneo
2004327 | 270




Kara Grey
2003506 | 220




Amazona
2006671 | 270




Mar Green
2006186 | 270




Kendra
2005921 | 300




Forest Blue
2003388 | 270




Moana Matte
2004784 | 270




Krabi
2005503 | 270




Maui
2005504 | 270




Bora
2005506 | 270




Beryl
2006187 | 220




Caribu
2005502 | 270



Lungomare
2004322 | 270




Savu
2005505 | 270




Adiran
2006190 | 220







Lake Blend
2003247 | 220




Bluestone Blend
2003249 | 220




Arrecife Blue
2003508 | 270




Saona
2004787 | 220




Kara Beige
2003505 | 270




Kara Blue
2003504 | 220




Kayla
2005920 | 300




Navagio
2004326 | 270




Quartz Beige
2003433 | 220



Sena
2004806 | 220




Ios Blue
2003622 | 220




Portia
2005918 | 300






Tourmaline Blend
2003251 | 220




Blue Macauba
2003252 | 220




Meru
2005499 | 270




Rodas
2003509 | 270




Maureen
2004786 | 220



Serica
2006669 | 220



Mauna
2004323 | 270



Nebula
2006670 | 220



Narel
2005919 | 300






Vanguard Stones




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			
1	m ²	P7	25x25 mm – 1"x1"	




Black Rock Matte
2005567 | 270




Storm Matte
2004937 | 270




Java Matte
2006194 | 270



Bali Stone Matte
2004319 | 270




Manhattan Matte
2005564 | 270




Sukabumi Matte
2006193 | 270





Sumatra Matte
2006192 | 270



Nusa Matte
2006191 | 270





Opalescent




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•			
				
1	m ²	P7	25x25 mm - 1"x1"	




Opalite Negro
2004760 | 300




Opalite Gris
2006375 | 270



Opalite Blanco
2004509 | 270



Opalescent Negro
2006381 | 300




Opalescent Gris
2006380 | 300




Opalescent Blanco
2004427 | 300







Opalite Azul Marino
2006379 | 300




Opalescent Azul Marino
2003633 | 300




Opalescent Mix Azul
2003639 | 300




Opalite Azul Cielo
2006378 | 270




Opalescent Azul Cielo
2003634 | 300




Opalite Beige
2006376 | 270




Opalescent Beige
2003638 | 300



Opalite Azul Celeste
2004331 | 270



Opalescent Azul Celeste
2003635 | 300




Opalite Verde
2006377 | 270




Opalescent Verde
2003636 | 300





Opalite Verde Claro
2004330 | 270



Opalescent Verde Claro
2003637 | 300



↑ Boutique Hotel | Opalescent Verde




Iridiscent Colour Blends




sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
	m ²		P7	25x25 mm – 1"x1"




New Mistral
2006374 | 230



New Acuario
2006373 | 230



Dessert
2003333 | 270



Polar
2002863 | 240





Colour Blends




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•			
1	m ²		P3	25x25 mm – 1"x1"




Hanalei
2003884 | 230



Black Scandinavian
2000130 | 200



Piscis
2000110 | 200



Majestic Grey
2002225 | 200






Luminiscent




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•			
	m²		P7	25x25 mm – 1"x1"



Luminiscent Blue
2006317 | 570



Luminiscent Bright Green
2006316 | 570



Luminiscent White
2006315 | 570



Luminescent

ONIX's luminescent glass mosaic glows in the dark for hours after being charged with light, both natural or artificial (fluorescent, ultra-violet or halogen). This cycle may be repeated indefinitely.

The glow endurance depends on how long it has been exposed to light and also with the type of light it has been energized with. The luminescent will then gradually fade away after hours in the darkness.

This mosaic is weatherproof so it is suitable for any use: swimming pools, indoors & outdoors, walls, residential floors... It can be used as a plain color or mixed with the rest of ONIX.

Luminiscente

El mosaico vítreo luminiscente brilla en la oscuridad durante horas después de haber estado expuesto a la luz, tanto natural como artificial fluorescente, ultravioleta o halógena. Este proceso puede repetirse indefinidamente.

El tiempo de emisión dependerá del tipo de luz con el que se haya efectuado la carga, así como del tiempo que haya estado cargando el mosaico luminiscente. La intensidad de la emisión es gradual, disminuyendo poco a poco con el paso de las horas.

Este mosaico es resistente a condiciones meteorológicas y, por tanto, apto para cualquier uso: piscinas, interiores y exteriores, paredes, suelos residenciales... Se puede utilizar como base o se puede mezclar con otro producto de ONIX.

Luminescence

La mosaïque de verre phosphorescente brille dans l'obscurité pendant des heures après avoir été exposée à la lumière tant naturelle qu'artificielle (fluorescents, ultraviolets, halogènes). Cette opération peut être répétée de manière indéfinie.

Le temps d'émission dépendra du type de lumière utilisée mais aussi du temps durant lequel la mosaïque phosphorescente aura été exposée. Le temps d'émission est gradué et diminuera peu à peu au fil des heures.

Cette mosaïque est résistante aux conditions météorologiques. Elle peut donc être utilisée dans n'importe quelle application: piscines, intérieurs et extérieurs, murs, sols résidentiels... Elle peut être posée seule ou en mélange avec d'autres références d'ONIX.



PLAY VIDEO

Luminiscent
Series




Luminiscent Blends




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			
	m²		P7	25x25 mm – 1"x1"




Borneo Luminis
2004329 | 330




Caribu Luminis
2005553 | 330



Opalite Blanco Luminiscent
2004333 | 300



Navagio Luminis
2004328 | 330



Piscis Luminiscent
2002741 | 300






Pure




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			
1	m ²	P7	25x25 mm – 1"x1"	




Pure Sandblue
2006782 | 210
Pure Sandblue Matte
2006777 | 250




Pure Paleaqua
2006784 | 210
Pure Paleaqua Matte
2006779 | 250




Pure Viridian
2006698 | 210
Pure Viridian Matte
2006774 | 250




Pure Silvertide
2006786 | 210
Pure Silvertide Matte
2006781 | 250




Pure Jade
2006699 | 210
Pure Jade Matte
2006775 | 250




Pure Azure
2006697 | 210




Pure Bluewave
2006696 | 210




Pure Cobalt
2006783 | 210



Pure Shadow
2006785 | 210



Pure Moonwave
2006700 | 210
Pure Moonwave Matte
2006776 | 250





Nieve Antislip



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•			
	m²		P7	25x25 mm – 1"x1"



Nieve Azul Marino 25250
2000079 | 200
Nieve Azul Marino 25250 Seda Antislip  
2006301 | 350



Nieve Azul Cielo 25254
2000077 | 200
Nieve Azul Cielo 25254 Seda Antislip  
2006302 | 350



Nieve Azul Celeste 25251
2000076 | 200
Nieve Azul Celeste 25251 Seda Antislip  
2006398 | 350



Nieve Azul Claro 25252
2000078 | 200
Nieve Azul Claro 25252 Seda Antislip  
2006397 | 350



Nieve Negro 25150
2000084 | 230
Nieve Negro 25150 Seda Antislip  
2006395 | 350



Nieve Gris Oscuro 25154
2003332 | 200



Nieve Gris 25151
2000081 | 200
Nieve Gris 25151 Seda Antislip  
2006394 | 350



Nieve Verde Oscuro 25360
2003880 | 230



Nieve Turquesa 25365
2003883 | 230



Nieve Azul Medio 25264
2003882 | 230



Nieve Aguamarina 25255
2002985 | 200



Nieve Verde 25357
2000089 | 200
Nieve Verde 25357 Seda Antislip  
2006396 | 350



Nieve Verde Light 25353
2004425 | 200
Nieve Verde Light 25353 Seda Antislip  
2006045 | 350



Nieve Blanco 25103 Seda Antislip  
2006022 | 350



Nieve Marrón 25460
2003879 | 230



Nieve Ocre 25464
2003878 | 230



Nieve Moka 25455
2003331 | 200



Nieve Beige 25461
2003877 | 230
Nieve Beige 25461 Seda Antislip  
2006036 | 350



Nieve Rosa 25553
2000087 | 200



Hex Patterns



***Hex Pattern 25** 2005875 | 530
Hex Natureglass Black & White Matte.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x174 mm - 11.85"x6.85"
0,05 m² - 0.53 sqft



Repeated module




***Hex Pattern 1** 2003002 | 530
Hex Natureglass Black & White Matte.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x232 mm - 11.85"x9.13"
0,07 m² - 0.75 sqft




Repeated module



***Hex Pattern 26** 2005876 | 530
Hex Natureglass Black & White Matte.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x290 mm - 11.85"x11.41"
0,09 m² - 0.96 sqft




Repeated module





***Hex Pattern 2** 2003363 | 530  
Hex Natureglass Black & White Matte.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x290 mm - 11.85"x11.41"
0,09 m² - 0.96 sqft



Repeated module



Hex Pattern 27 2005877 | 530  
Hex Stoneglass White, Russet, Ochre, Grey & Black.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x290 mm - 11.85"x11.41"
0,09 m² - 0.96 sqft



Repeated module



Hex Pattern 3 2003364 | 530  
Hex Stoneglass White, Ochre, Gainsboro & Antracite.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x290 mm - 11.85"x11.41"
0,09 m² - 0.96 sqft



Repeated module



Hex Pattern 15 2004337 | 530  
Hex Stoneglass White, Green & Ochre.

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
602x290 mm - 23.70"x11.41"
0,175 m² - 1.88 sqft




Repeated module



***Hex Pattern 4** 2003365 | 530  
Hex Nero Marquina Matte, Hex Venato White Matte & Hex Silver Matte.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x290 mm - 11.85"x11.41"
0,09 m² - 0.96 sqft




Repeated module



Hex Pattern 14 2004336 | 530  
Hex Stoneglass White, Light Blue & Maya Blue.

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
452x261 mm - 17.79"x10.27"
0,118 m² - 1.27 sqft




Repeated module



***Hex Pattern 28** 2005878 | 530  
Hex Venato White Matte, Hex Silver Matte & Hex Nero Marquina Matte.

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
452x261 mm - 17.79"x10.27"
0,118 m² - 1.27 sqft




Repeated module




Hex Pattern 12 2004334 | 530  
Hex Stoneglass Gainsboro & Antracite.

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x522 mm - 11.85"x20.55"
0,157 m² - 1.68 sqft




Repeated module



Hex Pattern 29 2005879 | 530  
Hex Stoneglass White, Light Blue, Maya Blue & Ochre.

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x290 mm - 11.85"x11.41"
0,12 m² - 1.29 sqft




Repeated module




Hex Pattern 30 2005880 | 530  
Hex Stoneglass White, Gainsboro, Black, Russet & Ochre.

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x522 mm - 11.85"x20.55"
0,157 m² - 1.68 sqft




Repeated module



Hex Pattern 13 2004335 | 530  
Hex Stoneglass White, Light Brun, Russet & Green.

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x290 mm - 11.85"x11.41"
0,175 m² - 1.88 sqft



Repeated module




Hex Pattern 31 2005881 | 530  
Hex Venato White Matte, Hex Silver Matte & Hex Normatech Sand Matte

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x522 mm - 11.85"x20.55"
0,157 m² - 1.68 sqft




Repeated module




Hex Pattern 6 2003367 | 530  
Hex Nero Marquina Matte & Hex Calacatta Matte.

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,6 mm – 0.181"
602x580 mm – 23.70"x22.83"
0,35 m² – 3.77 sqft




Repeated module



Hex Pattern 16 2004338 | 530  
Hex Stoneglass White, Black & Green

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,6 mm – 0.181"
602x580 mm – 23.70"x22.83"
0,35 m² – 3.77 sqft



Repeated module



Hex Pattern 11 2003643 | 530  
Hex Nero Marquina Matte, Hex Venato White Matte & Hex Silver Matte

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,6 mm – 0.181"
602x580 mm – 23.70"x22.83"
0,35 m² – 3.77 sqft




Repeated module




Hex Pattern 20 2004342 | 530  
Hex Stoneglass White, Russet, Ochre & Green.

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,6 mm – 0.181"
602x580 mm – 23.70"x22.83"
0,35 m² – 3.77 sqft




Repeated module



Hex Pattern 18 2004340 | 530  
Hex Stoneglass White, Black & Russet.

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,6 mm – 0.181"
602x580 mm – 23.70"x22.83"
0,35 m² – 3.77 sqft




Repeated module




Hex Pattern 21 2004343 | 530  
Hex Stoneglass White, Black, Gainsboro, Light Brun, Green & Ochre

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,6 mm – 0.181"
602x580 mm – 23.70"x22.83"
0,35 m² – 3.77 sqft



Repeated module





Hex Pattern 23
Hex Stoneglass White, Gainsboro & Grey.

2004345 | 530



Module: 8 Sheets 602x1044 mm – 23.70"x41.10"
Thickness: 4,6 mm – 0.181" 0,626 m² – 6.74 sqft

Repeated module




Hex Pattern 32
Hex Venato White Matte & Hex Silver Matte.

2005882 | 530




Module: 8 Sheets 602x1044 mm – 23.70"x41.10"
Thickness: 4,6 mm – 0.181" 0,626 m² – 6.74 sqft

Repeated module






Squares Patterns




Squares Pattern 1
2003357 | 473
Nero Marquina Matte & Venato
White Matte.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
259x259 mm - 10.19"x10.19"
0,07 m² - 0.75 sqft




Squares Pattern 10
2004348 | 473
Stoneglass 25013, 25010 & Natureglass
Smooth Grey Matte

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
311x311 mm - 12.24"x12.24"
0,10 m² - 1.07 sqft




Squares Pattern 20
2005867 | 473
Natureglass Black & White Matte.


Module: 1 Sheet
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
311x311 mm - 12.24"x12.24"
0,10 m² - 1.07 sqft



Repeated module



Repeated module



Repeated module

ONIX

ONIX

At ONIX, we make innovation our essence and design our signature. We have established ourselves as the largest manufacturer of vitreous mosaic internationally, leading the industry with cutting-edge technology, optimised processes and a firm commitment to sustainability.

Our mission is clear: to offer high-design, eco-friendly solutions for commercial and residential projects that seek exclusive materials, responsible with the planet and aligned with the most demanding trends. Each collection reflects our determination to redefine interior design, presenting aesthetic proposals that transform spaces and generate impact.

With over two decades of experience, we continue to be driven by the same vision: to go as far as our imagination takes us.

En ONIX, convertimos la innovación en nuestra esencia y el diseño en nuestra firma. Nos hemos consolidado como el mayor fabricante de mosaico vítreo a nivel internacional, liderando la industria con tecnología de vanguardia, procesos optimizados y un firme compromiso con la sostenibilidad.

Nuestra misión es clara: ofrecer soluciones ecológicas de alto diseño para proyectos comerciales y residenciales que buscan materiales exclusivos, responsables con el planeta y alineados con las tendencias más exigentes. Cada colección refleja nuestra determinación por redefinir el interiorismo, presentando propuestas estéticas que transforman espacios y generan impacto.

Con más de dos décadas de experiencia, seguimos impulsados por la misma visión: llegar tan lejos como nos lleve la imaginación.

Chez ONIX, l’innovation est notre essence et le design notre signature. Nous nous sommes imposés comme le plus grand fabricant de mosaïque de verre au niveau international, en menant l’industrie avec une technologie de pointe, des processus optimisés et un engagement ferme en faveur de la durabilité.

Notre mission est claire : offrir des solutions de haut niveau, respectueuses de l’environnement, pour des projets commerciaux et résidentiels qui recherchent des matériaux exclusifs, responsables vis-à-vis de la planète et en phase avec les tendances les plus exigeantes. Chaque collection reflète notre détermination à redéfinir le design d’intérieur, en présentant des propositions esthétiques qui transforment les espaces et génèrent un impact.

Avec plus de vingt ans d’expérience, nous sommes toujours animés par la même vision : aller jusqu’au bout de notre imagination.



ONIX



ONIX ENVIRONMENTAL COMMITMENT

We are responsible for the legacy of future generations, which is why we maintain a firm commitment to offer a product that is environmentally friendly, healthy and energy efficient in order to reduce the excess of CO2 emissions on the planet.

Our glass mosaic tiles are made from 100% recycled glass, which, in addition to contributing to the circular economy, is an added value to the quality of our products. And, because we are committed to optimizing the use of each and every resource, we use recyclable packaging.

Meanwhile, we have incorporated a number of measures aimed at energy sustainability. For example, we do not use fossil fuels in our production process, and the energy used to drive our operations comes from renewable sources, specifically solar PV energy generated at our own facilities. As a result of this commitment, since 2024, we have ISO 50001 certification for Energy Management Systems.



ONIX Compromiso Medioambiental

Nos sentimos responsables del legado de las futuras generaciones, por ello mantenemos un firme compromiso en ofrecer un producto respetuoso con el medio ambiente.

Nuestras teselas de mosaico vítreo están fabricadas a partir de un 100% de vidrio reciclado, lo que además de promover la economía circular, proporciona un valor añadido a la calidad de nuestro producto. Este compromiso con la optimización de los recursos y su aprovechamiento también lo aplicamos a nuestro embalaje, siendo éste reciclable.

Paralelamente llevamos a cabo medidas orientadas hacia la sostenibilidad energética, entre ellas no emplear combustibles fósiles en el proceso productivo y funcionar con energía basada en fuentes renovables, en concreto con la energía solar fotovoltaica que generamos en nuestras propias instalaciones. Fruto de este compromiso, desde 2024, contamos con la certificación de la ISO 50001 de Sistemas de Gestión de la Energía.

ONIX Engagement Environnemental

Nous sommes responsables de l'héritage des générations futures, c'est pourquoi nous maintenons un engagement ferme pour offrir un produit respectueux de l'environnement, sain et économe en énergie afin de réduire l'excès d'émissions de CO2 sur la planète.


Les tesselles de nos mosaïques de verre sont composées à 100 % de verre recyclé, ce qui en plus de favoriser l'économie circulaire, apporte une valeur ajoutée et un plus de qualité à nos produits. Le fait que nos emballages soient recyclables confirme également notre engagement envers l'optimisation et l'utilisation des ressources.

Dans le même temps, nous avons mis en œuvre, un ensemble de mesures ayant pour objectif la durabilité énergétique, notamment en renonçant à l'utilisation de combustibles fossiles dans nos processus de production, au profit d'énergies issues de sources renouvelables, telle que l'énergie solaire photovoltaïque, que nous produisons sur notre propre site. Grâce à cet engagement, depuis 2024, nous aurons la certification ISO 50001 pour les systèmes de gestion de l'énergie.

VERSATILITY AND EFFICIENCY

We design and conceive glass mosaic as a fundamental element for indoor and outdoor decoration, not only because of its aesthetic possibilities, which allow for great customization, decoration and design, but also because of its functional properties.

Its high resistance to humid environments, non-porosity and resistance to thermal shocks, make our product the perfect choice for all types of rooms. In addition to its hygienic and antibacterial properties and its ease of cleaning, which explains the increasing use of this material in all types of projects.



Versatilidad y Eficiencia

Diseñamos y concebimos el mosaico vítreo como un elemento fundamental en la decoración de interiores y exteriores, no sólo por sus posibilidades estéticas, que nos aportan una gran capacidad de personalización, decoración y diseño; sino también por sus propiedades funcionales.

Su alta resistencia a ambientes húmedos, nula porosidad y resistencia a choques térmicos, convierten a nuestro producto en la opción perfecta para todo tipo de estancias. Además de destacar sus propiedades higiénicas y antibacterianas y su facilidad de limpieza, que justifican el crecimiento en la elección de este material en todo tipo de proyectos.

Versatilité et Efficacité

Nous dessinons et concevons la mosaïque de verre comme un élément fondamental de la décoration intérieure et extérieure, non seulement en raison de ses possibilités esthétiques, qui permettent une grande capacité de personnalisation, de décoration et de design, mais aussi en raison de ses propriétés fonctionnelles.

Sa grande résistance aux environnements humides, sa non-porosité et sa résistance aux chocs thermiques, font de notre produit le choix idéal pour tous les types de pièces. Sans compter ses propriétés hygiéniques et antibactériennes et sa facilité de nettoyage, ce qui explique l'utilisation croissante de ce matériau dans tous types de projets.

	Minimum Order 1 Module
	Minimum Order 1 Box
	Sales Unit Square Meters

	Mosaic Support Dots
	Mosaic Support Mesh

	New Article
---	-------------

	Sand Finish
	Matt Finish
	Matt-Shiny Finish
	Shiny Finish
	Iridiscent Finish
	Luminescent Finish

	GOLD 24k
	MOHS 9 / A2 / R9
	DCOF / C3 / R11

	Continius Design
---	------------------

	Packing 1 Hex XL
	Packing 2 Hex
	Packing 3 Penta
	Packing 5 Square 12x12 5 Sheets
	Packing 6 Square 12x12 10 Sheets
	Packing 7 Square 12x18
	Packing 8 Mosaic Finishing Pieces
	Packing 9 Penny

SYMBOL

CONTENTS

021 ICON

016	ICON Deco Bidart
018	ICON Deco Origami
020	ICON Deco Memphis
022	ICON Deco Azalea
024	ICON Deco Dahlia
026	ICON Deco Chevron
028	ICON Mirage Cross
030	ICON Mirage Cube
032	ICON Mirage Leaf
034	ICON Mirage Pyramid
038	ICON Limitless Lisboa
040	ICON Limitless Dolomita
042	ICON Motion Full-Moon
044	ICON Motion Damero
046	ICON Motion Houndstooth
048	ICON Motion Medina
050	ICON Motion Lyny
050	ICON Motion Fussion
052	ICON Motion Bauhaus
054	ICON Motion Siena

056 Penny

056	Penny Terra
058	Penny Upscale Marbles
060	Penny Normatech
062	Penny Ecostones
064	Penny Shabby
066	Penny Opalo
068	Penny Stoneglass
070	Penny Natureglass
072	Penny Shiny
074	Penny Cotto
076	Penny Vanguard Iridis
078	Penny Vanguard

082 Hex XL

082	Hex XL Terra
084	Hex XL Upscale Marbles
086	Hex XL Normatech
088	Hex XL Ecostones
092	Hex XL Shabby
094	Hex XL Stoneglass
096	Hex XL Natureglass
098	Hex XL Cotto
100	Hex XL Canvas
102	Hex XL Hexagon Blends

104 Hex

104	Hex Terra
106	Hex Upscale Marbles
108	Hex Normatech
110	Hex Canvas
112	Hex Ecostones
116	Hex Stoneglass
118	Hex Natureglass
120	Hexagon Blends
124	Hex Vintage Blends

126 Penta

126	Penta Terra
128	Penta Upscale Marbles
130	Penta Normatech
132	Penta Ecostones
134	Penta Shabby
136	Penta Cotto
138	Penta Pure
142	Penta Vanguard Gold
144	Penta Vanguard Iridis
146	Penta Vanguard Stone
148	Penta Vanguard
152	Penta Luminiscent Blends

154 Square

154	Boreal
156	Stoneglass Blends
158	Stoneglass
160	Natureglass
162	Ecostones
166	Opalo
168	Lisa
170	Vanguard Gold
172	Vanguard Iridis
176	Vanguard
184	Vanguard Stones
188	Opalescent
194	Iridiscent Colour Blends
196	Colour Blends
198	Luminiscent
200	Luminiscent Blends
202	Pure
206	Nieve
206	Nieve Antislip

010 Water Color Chart

208 Patterns & Custom Mosaic

208	Hex Patterns
218	Squares Patterns
230	Borders
230	Happy Pools
234	Mosaic Finishing Pieces
238	Mosaic Creator
240	Mosaic Finishes
242	Shadding Blends
244	Pixel Art
246	Digital Print
248	Natureglass Palette
250	Stoneglass Palette

252 Technical Information

254	Technical Characteristics
256	Suitability Guide
258	Packing List
260	Types of Support
261	Important Advice
262	Tips for Metals & Gold 24k
263	Tips fot Coloured Grouting
264	Installation Guide
265	Mosaic Laying Advice
266	Mosaic Laying Advice Shading Blends
268	Sustainability Information

269 Alphabetical Index

WATER COLOR CHART

Transforming Water Through Design

The Watercolor Chart is an essential tool for visualizing how water tones and reflections vary depending on the mosaic chosen for your pool. This resource allows you to assess how different colors and finishes interact with light and the environment, helping you make informed design decisions for your project.

Each shade of vitreous mosaic transforms the water's color, creating unique atmospheres, from crystalline and refreshing tones to deeper and more elegant effects. With the Watercolor Chart, you can anticipate the final result and ensure your pool reflects the exact aesthetic you desire.

Designed for architects, designers, and homeowners who value attention to detail, this color chart is an indispensable reference for creating unique and sophisticated pools.

Transformación del agua a través del diseño

El Watercolor Chart es una herramienta imprescindible para visualizar cómo varían los tonos y reflejos del agua según el mosaico seleccionado en su piscina. Este recurso permite evaluar cómo los diferentes colores y acabados interactúan con la luz y el entorno, ayudándole a tomar decisiones en el diseño de su proyecto.

Cada tonalidad del mosaico vítreo transforma el color del agua, creando ambientes únicos, desde tonos cristalinos y refrescantes hasta efectos más profundos y elegantes. Con el Watercolor Chart, podrá anticipar el resultado final y garantizar que su piscina refleje exactamente la estética deseada.

Concebido para arquitectos, diseñadores y propietarios que valoran la atención al detalle, esta carta de color es una referencia imprescindible para crear piscinas únicas y sofisticadas.

La transformation de l'eau par le design

La charte de l'aquarelle est un outil essentiel pour visualiser comment les tons et les reflets de l'eau varient en fonction de la mosaïque choisie pour votre piscine. Cette ressource vous permet d'évaluer comment les différentes couleurs et finitions interagissent avec la lumière et l'environnement, vous aidant ainsi à prendre des décisions dans la conception de votre projet.

Chaque nuance de mosaïque de verre transforme la couleur de l'eau, créant des atmosphères uniques, des tons cristallins et rafraichissants aux effets plus profonds et élégants. Grâce à la charte de l'aquarelle, vous pouvez anticiper le résultat final et vous assurer que votre piscine reflète exactement l'esthétique souhaitée.

Conçu pour les architectes, les designers et les propriétaires qui accordent de l'importance aux détails, ce nuancier est une référence indispensable pour créer des piscines uniques et sophistiquées



White



Grey



Black




Beige & Brown

 Penny Sumatra Matte P. 147	 Penny Kara Beige P. 80					
 Penta Dara Iridis P. 137	 Penta Gaia Iridis P. 137	 Penta Sumatra Matte P. 147	 Penta Cream Matte P. 133	 Penta Ivet Matte P. 147	 Penta Pure Shadow P.140	 Penta Amazona P.
 Penta Pure Moonwave P.140	 Penta New Slate Matte P. 133	 Penta Nador P. 143				
 Lisa 25108 P. 169	 Nieve Rosa 25553 P. 207	 Sumatra Matte P. 186	 Quartz Beige P. 180	 Kara Beige P. 180	 New Limestone Matte P. 164	 Nieve Beige 25461 P. 123
 Nieve Beige 25461 Seda Antislip P. 207	 Opalescent Beige P. 191	 Opalite Beige P. 191	 Crema Marfil Matte P. 164	 Nieve Moka 25455 P. 207	 Dessert P. 195	 Ecrú Matte P. 104
 Pure Shadow P.204	 Amazona P.177	 Pure Moonwave P.204	 Nieve Ocre 25464 P. 25464	 Lisa 25503 P. 169	 Nieve Marrón 25460 P. 207	 New Slate Matte P. 163
 Nador P. 171						



Green

 Penny Delbin Iridis P. 77	 Penny Lungomare P. 79	 Penny Carel Matte P. 75	 Penny Caribu P. 79	 Penny Maui P. 79	 Penny Arrecife Emerald P. 79	
 Penta Delbin Iridis P. 77	 Penta Danae Iridis P. 137	 Penta Carel Matte P. 137	 Penta Pure Jade P. 139	 Penta Pure Viridian P. 139	 Penta Sukabumi Matte P. 147	 Penta Caribu P. 149
 Penta Caribu Luminis P. 153	 Penta Maui P. 149	 Penta Krabi P. 149	 Penta Arrecife Green P. 149	 Penta Mar Green P. 149	 Penta Mar Green Luminis P.153	 Penta Arrecife Iridis Emerald P. 145
 Penta Bali Stone Matte P. 147						
 Nieve Verde Light 25353 P. 207	 Nieve Verde Light 25353 Seda Antislip P. 207	 Opalite Verde Claro P. 192	 Opalescent Verde Claro P. 192	 Delbin Iridis P. 174	 Nieve Verde 25357 P. 207	 Nieve Verde 25357 Seda antislip P. 207
 Opalite Verde P. 191	 Opalescent Verde P. 191	 Luminiscent Bright Green P. 199	 Lungomare P. 178	 Caribu P. 178	 Caribu Luminis P. 201	 Pure Jade P.203
 Pure Viridian P.203	 Sukabumi Matte P. 185	 Maui P. 178	 Krabi P. 178	 Mar Green P. 178	 Arrecife Iridis Emerald P. 174	 Kendra P. 178




Green



Turquoise

 Bali Stone Matte P. 185	 Nieve Verde Oscuro 25360 P. 207					
 Penny Zaira Iridis P. 77	 Penny Savu P. 79	 Penny Bora P. 79	 Penny Print P. 80	 Penny Forest Blue P. 79		
 Penta Pure Sandblue P.139	 Penta Adiran P. 151	 Penta Serica P.150	 Penta Zaira Iridis P. 145	 Penta Nebula P. 150	 Penta Lake Blend P. 151	 Penta Savu P. 149
 Penta Rodas P. 151	 Penta Tarani P. 151	 Penta Bluestone P. 151	 Penta Bluestone Luminis P. 153	 Penta Yadel Matte P. 137	 Penta Print P. 80	 Penta Forest Blue P. 149
 Pure Sandblue P.203	 Adiran P. 179	 Nieve Aguamarina 25255 P. 207	 Serica P.182	 Zaira Iridis P. 174	 Nebula P.182	 Lake Blend P. 180
 Kara Blue P. 180	 Formentor Iridis P. 173					
 Beryl P. 179	 Savu P. 179	 Bora P. 179	 Rodas P. 183	 Mauna P. 183	 Tarani Iridis P. 174	 Bluestone Blend P. 180
 Comte Iridis P. 173	 Nieve Turquesa 25365 P. 207	 Moana Matte P. 179	 Portia P. 181	 Forest Blue P. 179	 Hanalei P. 197	

 Penny Meru P. 80	 Penny Kara Blue P.80					
 Penta Ios Blue P. 150	 Penta Pure Azure P.203	 Penta Dolan P.151	 Penta Pure Bluewave P.140	 Penta Pure Paleaqua P.139	 Penta Meru P. 151	 Penta Tourmaline P. 150
 Penta Kara Blue P.150						
 Mureen P. 182	 Nieve Azul Claro 25252 P. 207	 Nieve Azul Claro 25252 Seda Antislip P. 207	 Ios Blue P. 181	 Luminiscent Blue P. 199	 Opalescent Azul Celeste P. 190	 Opalite Azul Celeste P. 190
 Nieve Azul Celeste 25251 P. 207	 Nieve Azul Celeste 25251 Seda Antislip P. 207	 New Acuario P. 195	 Pure Azure P.203	 Dolan Iridis P. 174	 Pure Bluewave P.204	 Pure Paleaqua P.203
 Meru P. 183	 Aruba Iridis P. 174	 Narel P. 182	 Tourmaline Blend P. 182	 Opalescent Mix Azul P. 191	 Blue Macauba P. 182	 New Mistral P. 195

Light Blue



Light Blue



Piscis Luminiscent
P. 201



Piscis
P. 192



Lisa 25202
P. 169



Penny Saona
P. 150



Penta Navagio Lumi-
nis | P. 153



Penta Arrecife Blue
P. 181



Penta Pure Cobalt
P. 139



Penta Saona
P.150



Opalescent Azul Cielo
P. 190



Opalite Azul Cielo
P. 190



Lisa 25201
P. 169



Nieve Azul Cielo 25254
P. 207



Nieve Azul Cielo 25254
Seda Antislip | P. 207



Nieve Azul Medio
25264 | P. 207



Kayla
P. 181



Navagio
P. 181



Navagio Luminis
P. 201



Saona
P. 181



Pure Cobalt
P.204



Sena
P. 180



Tulum Iridis
P. 173



Opalescent Azul
Marino | P. 190



Opalite Azul Marino
P. 190



Nieve Azul Marino 25250
P. 207




Nieve Azul Marino 25250
Seda Antislip | P. 207



Arrecife Blue
P. 181



Lisa 25200
P. 169



Dark Blue





ICON Deco Bidart



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				

	m ²			P3	50x50 mm - 2"x2"
--	----------------	--	--	----	------------------



Penta Bidart Navy Blue Matte
2006158 | 440



Penta Bidart Artic Blue Matte
2006154 | 440






ICON Deco Origami



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
1	m ²	P3	50x50 mm - 2"x2"	



Penta Origami Ginger Matte
2006156 | 440



Penta Origami Vainilla Matte
2006168 | 440



Penta Origami Sage Green Matte
2006151 | 440





ICON Deco Memphis




Penta Memphis Olive Green / Cream MS
2006169 | 440



Penta Memphis Beige MS
2006407 | 440



Penta Memphis Light Grey MS
2006155 | 440



Penta Memphis Black Ms
2006403 | 440



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
1	m ²	P3	50x50 mm - 2"x2"	






ICON Deco Azalea



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				

1	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"
---	----------------	--	----	------------------




Penta Azalea Moka Matte
2006167 | 440



Penta Azalea Vanilla Matte
2006165 | 440




Penta Azalea Pink Matte
2006166 | 440



Penta Azalea Light Grey BS
2006401 | 440



Penta Azalea Olive Green Matte
2006310 | 440



Penta Azalea Black Matte
2006308 | 440



Penta Azalea Cream Matte
2006413 | 440



ICON Deco Dahlia



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
				
	m ²			P3
50x50 mm - 2"x2"				



Penta Dahlia Mix Black Matte
2006152 | 440




Penta Dahlia Mix Blue Matte
2006157 | 440



Penta Dahlia Light Grey Matte
2006164 | 440



Penta Dahlia Mix Orange Matte
2006153 | 440



Penta Dahlia Alice Blue MS
2006412 | 440





ICON Deco chevron



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
1	m ²	P3	50x50 mm - 2"x2"	



Penta Chevron Beige MS
2006411 | 440



Penta Chevron Light Grey MS
2006410 | 440





Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
				

	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"
---	----------------	---	----	------------------






ICON Mirage Cube




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"



Penta Cube Nusa Matte
2006715 | 440



Penta Cube Sumatra Matte
2006719 | 440



Penta Cube Sukabumi Matte
2006711 | 440





ICON Mirage Leaf



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				

	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"
--	----------------	--	----	------------------



Penta Leaf Nusa Matte
2006718 | 440



Penta Leaf Sumatra Matte
2006722 | 440



Penta Leaf Sukabumi Matte
2006714 | 440





ICON Mirage Pyramid



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
				
	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"



Penta Pyramid Nusa Matte
2006716 | 440



Penta Pyramid Sumatra Matte
2006720 | 440



Penta Pyramid Sukabumi Matte
2006712 | 440



With ICON Limitless by ONIX, creativity knows no bounds. Designed to offer unparalleled flexibility, this modular range allows you to transform any space into an environment full of character. Its modules combine to create unique designs, ranging from sophisticated geometric patterns to fluid forms that exude elegance and modernity. ICON Limitless is perfect for both residential and commercial projects, delivering unmatched aesthetics for both indoor and outdoor spaces. Additionally, its easy installation ensures a professional finish in no time at all. With ICON Limitless, every detail matters

Con ICON Limitless de ONIX, la creatividad no tiene barreras. Diseñada para ofrecer una flexibilidad sin precedentes, esta gama modular permite transformar cualquier espacio en un entorno lleno de personalidad. Sus módulos se combinan para crear diseños exclusivos, que van desde sofisticados patrones geométricos hasta formas fluidas que reflejan elegancia y modernidad. ICON Limitless es perfecta para proyectos residenciales y comerciales, aportando una estética incomparable tanto en interiores como en exteriores. Además, su fácil instalación garantiza un acabado profesional en menos tiempo, dejando espacio para que tu imaginación sea el límite. Con ICON Limitless, cada detalle cuenta

Avec ICON Limitless d'ONIX, la créativité n'a pas de barrières. Conçue pour offrir une flexibilité sans précédent, cette gamme modulaire vous permet de transformer n'importe quel espace en un environnement plein de personnalité. Ses modules se combinent pour créer des designs uniques, allant de motifs géométriques sophistiqués à des formes fluides qui reflètent l'élégance et la modernité. ICON Limitless est parfait pour les projets résidentiels et commerciaux, offrant une esthétique inégalée à l'intérieur comme à l'extérieur. De plus, sa facilité d'installation garantit une finition professionnelle en moins de temps, laissant libre cours à votre imagination. Avec ICON Limitless, chaque détail compte.



ICON Modular Limitless





ICON Limitless Lisboa




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"





Penta Lisboa Design A
2006686 | 440




Penta Lisboa Design B
2006685 | 440


Examples of designs from Lisboa Design A



Examples of designs from Lisboa Design B



Examples of designs from Lisboa Design A-B






ICON Limitless Dolomita



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"



Penta Dolomita Design A
2006770 | 440



Penta Dolomita Design B
2006771 | 440

Examples of designs from Dolomita Design A



Examples of designs from Dolomita Design B



Examples of designs from Dolomita Design A-B





ICON Motion Full-Moon



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
				
				
				
				
				
				
				<




ICON Motion Dameró



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
50x50 mm - 2"x2"				





Penta Damero 2006237 | 472

Penta Normatech Antracite Matte, Penta Nusa Matte, Penta Beryl.

Box: 8 Sheets 1244x1244 mm - 48.98"x48.98"
Thickness: 5,5 mm - 0.216" 0,78 m² - 8.39 sqft

Repeated module






ICON Motion Houndstooth



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
				
50x50 mm - 2"x2"				



Penta Houndstooth
Penta Ebure, Penta 50103.


2006235 | 472



Box: 8 Sheets
Thickness: 5,5 mm - 0.216"

622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,78 m² - 8.39 sqft

Repeated module






ICON Motion Medina



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
				
50x50 mm - 2"x2"				




Penta Medina
Penta Arrecife Emerald, Penta 50103.

2006234 | 472 

Box: 8 Sheets
Thickness: 5,5 mm - 0.216"

622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,78 m² - 8.39 sqft

Repeated module






ICON Motion Lyny – Fussion



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				

				50x50 mm – 2"x2"
--	--	--	--	------------------



Penta Lyny
2006258 | 472
Penta Arrecife Emerald, Penta 50103

Box: 10 Sheets
Thickness: 5,5 mm – 0.216"
311x311 mm – 12.24"x12.24"
0,98 m² – 10.54 sqft



Penta Fussion
2006322 | 472
Penta Arrecife Emerald, Penta 50103.

Box: 8 Sheets
Thickness: 5,5 mm – 0.216"
311x311 mm – 12.24"x12.24"
0,78 m² – 83.90 sqft





ICON Motion Bauhaus



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
				
				
50x50 mm - 2"x2"				



Penta Bauhaus Matte 2006238 | 472  
Penta Balistone Matte, Penta Sumatra Matte, Penta Nusa Matte.

Box: 8 Sheets 622x1244 mm - 48.98"x48.98"
Thickness: 5,5 mm - 0.216" 0,78 m² - 8.39 sqft

Repeated module





ICON Motion Siena



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				

--	--	--	--



Penta Siena 2006236 | 472

Penta Nero Calatorao Matte, Penta Venato White Matte,
Penta Cream Matte.


Box: 6 Sheets 622x1866 mm - 73.46"x73.46"
Thickness: 5,5 mm - 0.216" 0,59 m² - 6.35 sqft

Repeated module







Penny Terra




Penny Serena Matte
2006678 | 440




Penny Duna Matte
2006677 | 440




Penny Clay Matte
2006676 | 440



Penny Alhama Matte
2006675 | 440



Penny Riviera Matte
2006674 | 440



Penny Romana Matte
2006673 | 440



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•

	m ²		P9	Ø19 mm - 0,74"
--	----------------	--	----	----------------






Penny Upscale Marbles



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•
	m ²		P9	Ø19 mm - 0,74"



Penny Beray Matte
2006219 | 440



Penny Marmara
2006672 | 440



Penny Arabescato Gold Matte
2006215 | 440



Penny Abuhna Matte
2006226 | 440



Penny Yada Matte
2006227 | 440






Penny Normatech




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•
	m ²		P9	Ø19 mm - 0,74"




Penny Normatech Dark Taupe Matte  
2006221 | 440




Penny Normatech Antracite Matte  
2006222 | 440



Penny Normatech Sand Matte  
2006224 | 440



Penny Normatech Grey Matte  
2006223 | 440



Penny Normatech Ivory Matte  
2006225 | 440






Penny Ecostones



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•	•	•	•

	m²		P9	Ø19 mm - 0,74"
--	----	--	----	----------------



Penny Grafto Matte
2005018 | 427



Penny Inverno Grey Matte
2005103 | 427



Penny Thassos Matte
2005443 | 427



Penny Fosco Matte
2005019 | 427



Penny Athena Matte
2005444 | 427



Penny Calacatta Gold Matte
2005020 | 427



Penny Calacatta Blue Matte
2006220 | 440



Penny Venato White Matte
2005128 | 427



Penny Shabby



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•		•

	m ²		P9	Ø19 mm - 0,74"
--	----------------	--	----	----------------



Penny Shabby Green Matte
2006217 | 440



Penny Shabby Terra Matte
2006218 | 440




Penny Shabby Grey Matte
2006216 | 440






Penny Opalo



Penny Opalo Black
2005015 | 422



Penny Natureglass Opalo Black
2005021 | 424



Penny Opalo White
2005016 | 422



Penny Natureglass Opalo White
2005022 | 424



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•		•	•

	m ²		P9	Ø19 mm - 0,74"
--	----------------	--	----	----------------






Penny Stoneglass



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•	•	•	•
				
m ²	P9	Ø19 mm - 0,74"		



Penny Stoneglass Gold
2005017 | 440







Penny Natureglass




sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•	•	•	•
	m ²		P9	Ø19 mm - 0,74"




Penny Natureglass Black Matte
2005000 | 371




Penny Natureglass Dark Grey Matte
2005001 | 371



Penny Natureglass Smooth Grey Matte
2005002 | 371




Penny Natureglass Cadet Grey Matte
2005713 | 371




Penny Natureglass Taupe Matte
2005004 | 371




Penny Natureglass White Matte
2005008 | 371



Penny Natureglass Capri Matte
2005883 | 371



Penny Natureglass Sage Green Matte
2005884 | 371




Penny Natureglass Bone Matte
2005005 | 371







Penny Shiny




Penny Black Shiny
2005009 | 371



Penny Dark Grey Shiny
2005010 | 371



Penny Smooth Grey Shiny
2005011 | 371



Penny Taupe Shiny
2005013 | 371



Penny Bone Shiny
2005714 | 371



Penny White Shiny
2005014 | 371



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny

1	m ²	P9	Ø19 mm - 0,74"
---	----------------	----	----------------






Penny Cotto




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•		•
	m ²		P9	Ø19 mm - 0,74"



Penny Bittor Matte
2005864 | 440



Penny Carel Matte
2005862 | 440



Penny Livia Matte
2005861 | 440






Penny Vanguard Iridis




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			•


	m²		P9	Ø19 mm - 0,74"
--	----	--	----	----------------




Penny Arrecife Iridis Grey
2005297 | 459



Penny Zaira Iridis
2005856 | 459



Penny Delbin Iridis
2005853 | 459



Penny Cassian Iridis
2005857 | 459



Penny Zhoe Iridis
2005854 | 459






Penny Vanguard




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			•
				
m ²	P9	Ø19 mm - 0,74"		




Penny Forest Blue
2005158 | 440




Penny Arrecife Emerald
2005451 | 440



Penny Bora
2005456 | 440




Penny Maui
2005454 | 440




Penny Savu
2005455 | 440




Penny Caribu
2005452 | 440



Penny Lungomare
2005155 | 427




Penny Nordic Stone
2005154 | 427




Penny Dasha
2005855 | 427





Penny Saona
2005156 | 427



Penny Kara Blue
2005153 | 427



Penny Meru
2005449 | 440



Penny Print
2005157 | 440



Penny Kara Beige
2005159 | 427



Penny Sumatra Matte
2006214 | 440





Hex XL Terra



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------



Hex XL Serena Matte
2006668 | 459



Hex XL Duna Matte
2006667 | 459



Hex XL Clay Matte
2006666 | 459



Hex XL Alhama Matte
2006665 | 459



Hex XL Riviera Matte
2006664 | 459



Hex XL Romana Matte
2006663 | 459





Hex XL Upscale Marbles



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------



Hex XL Bery Matte
2006199 | 459



Hex XL Marmara
2006662 | 459



Hex XL Arabescato Gold Matte
2006195 | 459



Hex XL Abuhna Matte
2006212 | 459



Hex XL Yada Matte
2006206 | 459



Hex XL Brescia Matte
2006205 | 459





Hex XL Normatech



Hex XL Normatech Dark Taupe Matte
2006200 | 459



Hex XL Normatech Antracite Matte
2006201 | 459



Hex XL Normatech Grey Matte
2006202 | 459



Hex XL Normatech Sand Matte
2006203 | 459



Hex XL Normatech Ivory Matte
2006204 | 459



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------





Hex XL Ecostones



Hex XL Coimbra Matte
2004746 | 470



Hex XL Coimbra Textured
2004745 | 470



Hex XL Grafito Matte
2004574 | 459



Hex XL Denim Copper
2004572 | 459



Hex XL Inverno Grey Matte
2004623 | 459



Hex XL Fosco Matte
2004573 | 459



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•	•	•	•

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------





Hex XL Macael Textured
2004747 | 459



Hex XL Calacatta Gold Matte
2004571 | 459



Hex XL Athena Matte
2005473 | 459



Hex XL Venato White Matte
2004575 | 459





Hex XL Shabby



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•		•
				
m ²	P1	Ø 51,6mm - 2"		



Hex XL Shabby Green Matte
2006197 | 459



Hex XL Shabby Terra Matte
2006198 | 459




Hex XL Shabby Grey Matte
2006196 | 459





Hex XL Stoneglass



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•	•	•	•

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------



Hex XL Stoneglass Black
2004696 | 424



Hex XL Stoneblend Mixed Grey
2004699 | 428



Hex XL Stoneglass Light Brun
2004698 | 424



Hex XL Stoneblend Soft
2004702 | 428



Hex XL Stoneglass Gainsboro
2004697 | 424



Hex XL Stoneglass White
2004695 | 424





Hex XL Natureglass



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•	•	•	•

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------



Hex XL Natureglass Black Matte
2004742 | 400



Hex XL Natureglass White Matte
2004570 | 390





Hex XL Cotto



Hex XL Bittor Matte
2005840 | 470



Hex XL Yadel Matte
2005839 | 470



Hex XL Eloa Matte
2005835 | 470



Hex XL Gaia Matte
2005834 | 459



Hex XL Dara Matte
2005841 | 459



Hex XL Livia Matte
2005837 | 459



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•		•

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------





100 Hex XL Collection ↑ Private Villa | Hex XL Nora

Hex XL Canvas



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
		•	•	

	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"
--	----------------	--	----	---------------



Hex XL Nora
2005480 | 459



Hex XL Ryn
2005478 | 459



↑ Private Villa | Hex XL Ryn




Hex XL Hexagon Blends



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
		•	•	
	m ²		P1	Ø 51,6mm - 2"



Hex XL Stoneglass Opalo Black
2004744 | 440



Hex XL Copenhagen
2004754 | 470



Hex XL Fossil
2004576 | 511





Hex Terra



Hex Serena Matte
2006661 | 452



Hex Duna Matte
2006660 | 452




Hex Clay Matte
2006659 | 452



Hex Alhama Matte
2006658 | 452



Hex Riviera Matte
2006657 | 452



Hex Romana Matte
2006656 | 452



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•

	m ²			P2	Ø31,75 mm - 1,25"
--	----------------	--	--	----	-------------------





Hex Upscale Marbles



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•
	 m ²		 P2	Ø31,75 mm - 1,25"



Hex Marmara
2006655 | 452





Hex Normatech




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•

	m ²			P2	Ø31,75 mm - 1,25"
--	----------------	--	--	----	-------------------



Hex Normatech Dark Taupe Matte
2006207 | 452



Hex Normatech Antracite Matte
2006208 | 452



Hex Normatech Grey Matte
2006209 | 452



Hex Normatech Sand Matte
2006210 | 452



Hex Normatech Ivory Matte
2006211 | 452





Hex Canvas



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
		•	•	
	m² 		P2 	Ø31,75 mm - 1,25"



Hex Nora
2005467 | 452



Hex Lube
2005466 | 452






Hex Ecostones



sizes available					
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny	
•	•	•	•	•	
1	m²	P2	Ø31,75 mm - 1,25"		



Hex Nero Marquina Matte
2003257 | 452



Hex Yuma Matte
2005459 | 452



Hex Silver Matte
2003261 | 452



Hex Onice Mix
2003263 | 424



Hex Zement Grey
2003539 | 424



Hex Frisia Silver Matte
2003536 | 470



Hex Ecrú Nocce Mix Matte
2003266 | 452



Hex Ivory Honed
2003262 | 424



Hex UMBER
2004285 | 427





Hex Fosco Matte
2004282 | 427



Hex Calacatta Gold Matte
2004287 | 427



Hex Calacatta Matte
2003259 | 427



Hex Statuario Matte
2003246 | 427



Hex Carrara Matte
2002924 | 421



Hex Venato White Matte
2003520 | 427





Hex Stoneglass



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•	•	•	•


	m²			P2	Ø31,75 mm - 1,25"
--	----	--	--	----	-------------------




Hex Stoneglass Black
2002901 | 371



Hex Stoneglass Antracite
2003852 | 371




Hex Stoneglass Grey
2002902 | 371



Hex Stoneglass Light Brun
2003851 | 371



Hex Stoneglass Green
2004290 | 371



Hex Stoneglass Light Blue
2004289 | 371



Hex Stoneglass White
2002900 | 371



Hex Stoneglass Gold
2004758 | 470



Hex Natureglass



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•	•	•	•

	m ²			P2	Ø31,75 mm - 1,25"
--	----------------	--	--	----	-------------------



Hex Natureglass Black Matte
2002892 | 371



Hex Natureglass Bone Matte
2002895 | 371



Hex Natureglass White Matte
2002893 | 371





Hexagon Blends



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
			•	


	m ²			P2	Ø31,75 mm - 1,25"
--	----------------	--	--	----	-------------------



Hex Stoneglass Opalo Black
2002906 | 424



Hex Stoneglass Opalo Grey
2002908 | 422



Hex Blend Taupe
2002920 | 427



Hex Blend Black
2002919 | 427





Hex Stoneglass Opalo White
2002907 | 422



Hex Blend Metal Carrara
2002941 | 424



Hex Blend Fossil
2003854 | 459






Hex Vintage Blends



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
				
	m ²		P2	Ø31,75 mm - 1,25"



Hex Emma
2003268 | 470





Penta Terra




Penta Serena Matte
2006693 | 360




Penta Duna Matte
2006692 | 360




Penta Clay Matte
2006691 | 360



Penta Alhama Matte
2006690 | 360



Penta Riviera Matte
2006689 | 360



Penta Romana Matte
2006688 | 360



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•
	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"





Penta Upscale Marbles



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•

	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"
--	----------------	--	----	------------------



Penta Marmara
2006687 | 422






Penta Normatech



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•	•	•


	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"
--	----------------	--	----	------------------



Penta Normatech Dark Taupe Matte
2006177 | 360



Penta Normatech Sand Matte
2006180 | 360



Penta Normatech Ivory Matte
2006163 | 360



Penta Normatech Antracite Matte
2006178 | 360



Penta Normatech Grey Matte
2006179 | 360






Penta Ecostones




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•	•	•	•
	m ²		P3	50x50 mm – 2"x2"




Penta Nero Calatorao Matte
2006116 | 427



Penta New Basalt Matte
2006049 | 422



Penta New Slate Matte
2006091 | 422



Penta Onice Matte
2006089 | 422



Penta Greige Matte
2006055 | 422



Penta Cream Matte
2006090 | 422



Penta Venato White Matte
2006056 | 422



Penta Shabby



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•		•

	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"
---	----------------	---	----	------------------



Penta Shabby Grey Matte
2006161 | 422



Penta Shabby Terra Matte
2006176 | 422






Penta Cotto



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•		•		•
	m ²		P3	50x50 mm – 2"x2"



Penta Bittor Matte
2006043 | 360



Penta Yadel Matte
2006042 | 360



Penta Carel Matte
2006041 | 360



Penta Danae Iridis
2006039 | 427



Penta Gaia Iridis
2006040 | 427



Penta Dara Iridis
2006044 | 427



Penta Livia Iridis
2006048 | 427




Penta Pure



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			


	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"
--	----------------	--	----	------------------



Penta Pure Sandblue
2006765 | 330
Penta Pure Sandblue Matte
2006760 | 360



Penta Pure Silvertide
2006769 | 330
Penta Pure Silvertide Matte
2006764 | 360




Penta Pure Paleaqua
2006767 | 330
Penta Pure Paleaqua Matte
2006762 | 360



Penta Pure Jade
2006704 | 330
Penta Pure Jade Matte
2006757 | 360




Penta Pure Viridian
2006703 | 330
Penta Pure Viridian Matte
2006758 | 360




Penta Pure Azure
2006702 | 330







Penta Pure Bluewave
2006701 | 330



Penta Pure Cobalt
2006766 | 330



Penta Pure Shadow
2006768 | 330



Penta Pure Moonwave
2006705 | 330

Penta Pure Moonwave Matte
2006755 | 360






Penta Vanguard Gold

sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			
	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"



° Penta Arrecife Iridis Emerald Gold | 3% Gold - 830



° Penta Arrecife Blue Gold 3% Gold - 830



° Penta Nador 999



° Penta Zaira Iridis Gold 3% Gold - 830



° Penta Zhoe Iridis Gold 3% Gold - 830

The art of glass mosaic with details in gold is a unique expression that combines the delicacy of glass with the opulence of precious metal. This creative process merges meticulous craftsmanship with sublime elegance.

ONIX offers you the opportunity to create custom combinations by including 24K Gold tesserae into any Square or Penta format mosaic. The glow of gold adds a dimension of wealth and exclusivity to the mosaic, elevating it to an unparalleled level of luxury and sophistication, creating luminous glimmers and contrasts that bring the composition to life.

El arte del mosaico de vidrio con detalles en oro es una expresión única que combina la delicadeza del vidrio con la opulencia del metal precioso. Este proceso creativo fusiona la artesanía meticulosa con la elegancia sublime.

ONIX te ofrece la posibilidad de crear combinaciones personalizadas incluyendo teselas de Oro 24K en cualquier mosaico de formato Square o Penta. El resplandor del oro añade una dimensión de riqueza y exclusividad al mosaico elevándolo a un nivel de lujo y sofisticación incomparables, creando destellos luminosos y contrastes que dan vida a la composición.

L'art de la mosaïque en verre avec des détails en or est une expression unique qui marie la délicatesse du verre à l'opulence du métal précieux. Ce processus créatif fusionne un savoir-faire méticuleux avec une élégance sublime.

ONIX vous offre la possibilité de créer des combinaisons personnalisées en incluant des tesselles d'or 24 carats dans n'importe quelle mosaïque au format Square ou Penta. L'éclat de l'or ajoute une dimension de richesse et d'exclusivité à la mosaïque, la hissant à un niveau de luxe et de sophistication inégalé, créant des lueurs lumineuses et des contrastes qui donnent vie à la composition.




Penta Vanguard Iridis



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			•

	m ²		P3	50x50 mm - 2"x2"
--	----------------	--	----	------------------



Penta Arrecife Iridis Emerald
2005488 | 400



Penta Cassian Iridis
2005910 | 427



Penta Zaira Iridis
2005909 | 427



Penta Delbin Iridis
2005907 | 427



Penta Zhoe Iridis
2005908 | 427






Penta Vanguard Stone




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			


	m ²		P3	50x50 mm – 2"x2"
--	----------------	--	----	------------------



Penta Bali Stone Matte
2004317 | 360



Penta Black Rock Matte
2005484 | 360



Penta Ivet Matte
2005485 | 360



Penta Java Matte
2006150 | 360




Penta Sumatra Matte
2006160 | 360



Penta Sukabumi Matte
2006162 | 360



Penta Manhattan Matte
2005486 | 352




Penta Nusa Matte
2006159 | 360




Penta Vanguard




sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			•
	m ²		P3	50x50 mm – 2"x2"




Penta Mar Green
2006146 | 360



Penta Arrecife Green
2003562 | 360




Penta Krabi
2005491 | 360



Penta Maui
2005492 | 360



Penta Caribu
2005490 | 360




Penta Savu
2005493 | 360



Penta Kara Grey
2006680 | 360



Penta Forest Blue
2003568 | 360




Penta Arrecife Blue
2003563 | 360







Penta Ebure
2006147 | 360



Penta Beryl
2006171 | 360




Penta Saona
2006679 | 360




Penta Tarani
2006148 | 360



Penta Rodas
2003561 | 360



Penta Bluestone
2003567 | 352



Penta Kara Blue
2006681 | 360



Penta Tourmaline
2003566 | 360



Penta Nebula
2006682 | 360



Penta Meru
2005487 | 360




Penta Amazona
2006683 | 360




Penta Lake Blend
2003564 | 352




Penta Serica
2006684 | 360



Penta los Blue
2003621 | 352



Penta Print
2003565 | 360



Penta Dolan
2006172 | 360



Penta Adiran Matte
2006173 | 360




Penta Luminiscent Blends



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			
	m ²		P3	50x50 mm – 2"x2"




Penta Mar Green Luminis
2006385 | 427



Penta Caribu Luminis
2006313 | 427



Penta Navagio Luminis
2004568 | 427



Penta Bluestone Luminis
2006312 | 427






Boreal




sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•			
	m²			P5
				25x25 mm – 1"x1"




°Phoenix
2003816 | 510



°Draco
2003817 | 510



°Nador
2002794 | 999



°Agadir
2003819 | 999



°Orion
2003812 | 510






Stoneglass Blends



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•		•	
1	m ²		P6	25x25 mm – 1"x1"



Stoneglass Opalo Negro
2000125 | 400



Stoneglass Opalo Blanco
2000124 | 400





Stoneglass




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•	•	•	•


	m ²			P6	25x25 mm – 1"x1"
--	----------------	--	--	----	------------------




Stoneglass 25010
2001055 | 330




Stoneglass Gold
2004770 | 440




Stoneglass Russet
2003833 | 424




Stoneglass 25011
2001056 | 330




Stoneglass Gainsboro
2004315 | 330



Stoneglass Green
2004313 | 330



Stoneglass Light Brun
2004316 | 330



Stoneglass 25013
2001057 | 330






Natureglass




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•	•	•	•
1	m ²	P7	25x25 mm – 1"x1"	




Natureglass Black Matte
2006817 | 330




Natureglass Smooth Grey Matte
2006818 | 350




Natureglass White Matte
2006623 | 330



Natureglass Grey Matte
2006646 | 350



Natureglass Bone Matte
2006440 | 350



Natureglass New Golden
2006408 | 422




Ecostones




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•	•	•	•


1	m ²		P7	25x25 mm - 1"x1"
---	----------------	--	----	------------------




Nero Marquina Matte
2006292 | 424




New Basalt Matte
2006297 | 330



Silver Matte
2006299 | 390



New Slate Matte
2006296 | 330




Zement Grey
2006293 | 390




Ecru Matte
2006295 | 390





Crema Marfil Matte
2006300 | 380



New Limestone Matte
2006298 | 330



Calacatta Matte
2006294 | 390



Calacatta Gold Matte
2006132 | 390



Venato White Matte
2006268 | 380




↑ Private Villa | New Limestone Matte




Opalo



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•			•
	m²		P7	25x25 mm - 1"x1"



Opalo Negro
2000206 | 425



Opalo Blanco
2000205 | 422





Lisa



Lisa 25200
2000049 | 230



Lisa 25201
2000047 | 200



Lisa 25202
2000048 | 200



Lisa 25100
2000056 | 230



Lisa 25101
2000053 | 200



Lisa 25103
2000052 | 200



Lisa 25503
2000057 | 411



Lisa 25108
2002805 | 200



Lisa 25113
2003604 | 200



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•			


	m²		P7	25x25 mm – 1"x1"
--	----	--	----	------------------





Vanguard Gold

sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			
	m²		P5	P7
			25x25 mm – 1"x1"	



° Portia Gold

2% Gold – 514





° Krabi Gold

2% Gold – 514






° Zaira Iridis Gold

2% Gold – 514





° Nador

2002794 | 999



The art of glass mosaic with details in gold is a unique expression that combines the delicacy of glass with the opulence of precious metal. This creative process merges meticulous craftsmanship with sublime elegance.

ONIX offers you the opportunity to create custom combinations by including 24K Gold tesserae into any Square or Penta format mosaic. The glow of gold adds a dimension of wealth and exclusivity to the mosaic, elevating it to an unparalleled level of luxury and sophistication, creating luminous glimmers and contrasts that bring the composition to life.

El arte del mosaico de vidrio con detalles en oro es una expresión única que combina la delicadeza del vidrio con la opulencia del metal precioso. Este proceso creativo fusiona la artesanía meticulosa con la elegancia sublime.

ONIX te ofrece la posibilidad de crear combinaciones personalizadas incluyendo teselas de Oro 24K en cualquier mosaico de formato Square o Penta. El resplandor del oro añade una dimensión de riqueza y exclusividad al mosaico elevándolo a un nivel de lujo y sofisticación incomparables, creando destellos luminosos y contrastes que dan vida a la composición.

L'art de la mosaïque en verre avec des détails en or est une expression unique qui marie la délicatesse du verre à l'opulence du métal précieux. Ce processus créatif fusionne un savoir-faire méticuleux avec une élégance sublime.


ONIX vous offre la possibilité de créer des combinaisons personnalisées en incluant des tesselles d'or 24 carats dans n'importe quelle mosaïque au format Square ou Penta. L'éclat de l'or ajoute une dimension de richesse et d'exclusivité à la mosaïque, la hissant à un niveau de luxe et de sophistication inégalé, créant des lueurs lumineuses et des contrastes qui donnent vie à la composition.




Vanguard Iridis



sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			•
	m²		P7	25x25 mm - 1"x1"



Tulum Iridis
2004325 | 300




Comte Iridis
2004783 | 300



Formentor Iridis
2004324 | 300



Arrecife Iridis Grey
2003511 | 330




Cassian Iridis
2005916 | 330




Zhoe Iridis
2005914 | 330






Tarani Iridis
2006185 | 330




Arrecife Iridis Emerald
2005500 | 330



Aruba Iridis
2006183 | 330



Zaira Iridis
2005940 | 330



Dolan Iridis
2006184 | 330



Delbin Iridis
2005913 | 330






Vanguard




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			•
				
1	m ²	P7	25x25 mm – 1"x1"	




Dasha
2005915 | 300




Nordic Stone
2004318 | 270



Quartz Grey
2003254 | 220



Borneo
2004327 | 270




Kara Grey
2003506 | 220




Amazona
2006671 | 270







Mar Green
2006186 | 270




Kendra
2005921 | 300




Forest Blue
2003388 | 270



Moana Matte
2004784 | 270




Krabi
2005503 | 270




Maui
2005504 | 270




Bora
2005506 | 270




Beryl
2006187 | 220



Caribu
2005502 | 270



Lungomare
2004322 | 270




Savu
2005505 | 270




Adiran
2006190 | 220







Lake Blend
2003247 | 220




Bluestone Blend
2003249 | 220




Arrecife Blue
2003508 | 270




Saona
2004787 | 220




Kara Beige
2003505 | 270




Kara Blue
2003504 | 220




Kayla
2005920 | 300




Navagio
2004326 | 270




Quartz Beige
2003433 | 220



Sena
2004806 | 220




Ios Blue
2003622 | 220




Portia
2005918 | 300






Tourmaline Blend
2003251 | 220




Blue Macauba
2003252 | 220




Meru
2005499 | 270




Rodas
2003509 | 270




Maureen
2004786 | 220



Serica
2006669 | 220



Mauna
2004323 | 270



Nebula
2006670 | 220



Narel
2005919 | 300






Vanguard Stones




sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			
1	m ²	P7	25x25 mm – 1"x1"	




Black Rock Matte
2005567 | 270




Storm Matte
2004937 | 270




Java Matte
2006194 | 270



Bali Stone Matte
2004319 | 270




Manhattan Matte
2005564 | 270




Sukabumi Matte
2006193 | 270





Sumatra Matte
2006192 | 270



Nusa Matte
2006191 | 270



↑ Private Villa | Storm Matte



Opalescent




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•			
	m²		P7	25x25 mm - 1"x1"




Opalite Negro
2004760 | 300




Opalite Gris
2006375 | 270



Opalite Blanco
2004509 | 270



Opalescent Negro
2006381 | 300




Opalescent Gris
2006380 | 300




Opalescent Blanco
2004427 | 300







Opalite Azul Marino
2006379 | 300




Opalescent Azul Marino
2003633 | 300




Opalescent Mix Azul
2003639 | 300




Opalite Azul Cielo
2006378 | 270




Opalescent Azul Cielo
2003634 | 300




Opalite Beige
2006376 | 270




Opalescent Beige
2003638 | 300



Opalite Azul Celeste
2004331 | 270



Opalescent Azul Celeste
2003635 | 300




Opalite Verde
2006377 | 270




Opalescent Verde
2003636 | 300





Opalite Verde Claro
2004330 | 270



Opalescent Verde Claro
2003637 | 300



↑ Boutique Hotel | Opalescent Verde




Iridiscent Colour Blends




sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•				
	m ²		P7	25x25 mm – 1"x1"




New Mistral
2006374 | 230



New Acuario
2006373 | 230



Dessert
2003333 | 270



Polar
2002863 | 240






Colour Blends




sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•			
	m ²			P3
				25x25 mm – 1"x1"




Hanalei
2003884 | 230



Piscis
2000110 | 200



Black Scandinavian
2000130 | 200



Majestic Grey
2002225 | 200






Luminiscent




sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•			
	m²		P7	25x25 mm – 1"x1"




Luminiscent Blue
2006317 | 570





Luminiscent Bright Green
2006316 | 570





Luminiscent White
2006315 | 570



Luminescent

ONIX's luminescent glass mosaic glows in the dark for hours after being charged with light, both natural or artificial (fluorescent, ultra-violet or halogen). This cycle may be repeated indefinitely.

The glow endurance depends on how long it has been exposed to light and also with the type of light it has been energized with. The luminescent will then gradually fade away after hours in the darkness.

This mosaic is weatherproof so it is suitable for any use: swimming pools, indoors & outdoors, walls, residential floors... It can be used as a plain color or mixed with the rest of ONIX.

Luminiscente

El mosaico vítreo luminiscente brilla en la oscuridad durante horas después de haber estado expuesto a la luz, tanto natural como artificial fluorescente, ultravioleta o halógena. Este proceso puede repetirse indefinidamente.

El tiempo de emisión dependerá del tipo de luz con el que se haya efectuado la carga, así como del tiempo que haya estado cargando el mosaico luminiscente. La intensidad de la emisión es gradual, disminuyendo poco a poco con el paso de las horas.

Este mosaico es resistente a condiciones meteorológicas y, por tanto, apto para cualquier uso: piscinas, interiores y exteriores, paredes, suelos residenciales... Se puede utilizar como base o se puede mezclar con otro producto de ONIX.

Luminescence

La mosaïque de verre phosphorescente brille dans l'obscurité pendant des heures après avoir été exposée à la lumière tant naturelle qu'artificielle (fluorescents, ultraviolets, halogènes). Cette opération peut être répétée de manière indéfinie.

Le temps d'émission dépendra du type de lumière utilisée mais aussi du temps durant lequel la mosaïque phosphorescente aura été exposée. Le temps d'émission est gradué et diminuera peu à peu au fil des heures.

Cette mosaïque est résistante aux conditions météorologiques. Elle peut donc être utilisée dans n'importe quelle application: piscines, intérieurs et extérieurs, murs, sols résidentiels... Elle peut être posée seule ou en mélange avec d'autres références d'ONIX.



PLAY VIDEO

Luminiscent Series




Luminiscent Blends



sizes available


Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			
	m²		P7	25x25 mm – 1"x1"




Borneo Luminis
2004329 | 330





Caribu Luminis
2005553 | 330




Opalite Blanco Luminiscent
2004333 | 300



Navagio Luminis
2004328 | 330



Piscis Luminiscent
2002741 | 300






Pure



sizes available

Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
•	•			
1	m ²	P7	25x25 mm – 1"x1"	




Pure Sandblue
2006782 | 210
Pure Sandblue Matte
2006777 | 250




Pure Paleaqua
2006784 | 210
Pure Paleaqua Matte
2006779 | 250




Pure Viridian
2006698 | 210
Pure Viridian Matte
2006774 | 250




Pure Silvertide
2006786 | 210
Pure Silvertide Matte
2006781 | 250



Pure Jade
2006699 | 210
Pure Jade Matte
2006775 | 250




Pure Azure
2006697 | 210



Pure Bluewave
2006696 | 210




N



Pure Cobalt
2006783 | 210




N



Pure Shadow
2006785 | 210




N



Pure Moonwave
2006700 | 210
Pure Moonwave Matte
2006776 | 250



N



N






Nieve Antislip




sizes available				
Penta	Square	Hex XL	Hex	Penny
	•			
	m²		P7	25x25 mm – 1"x1"



Nieve Azul Marino 25250
2000079 | 200
Nieve Azul Marino 25250 Seda Antislip  
2006301 | 350




Nieve Azul Cielo 25254
2000077 | 200
Nieve Azul Cielo 25254 Seda Antislip  
2006302 | 350




Nieve Azul Celeste 25251
2000076 | 200
Nieve Azul Celeste 25251 Seda Antislip  
2006398 | 350



Nieve Azul Claro 25252
2000078 | 200
Nieve Azul Claro 25252 Seda Antislip  
2006397 | 350



Nieve Negro 25150
2000084 | 230
Nieve Negro 25150 Seda Antislip  
2006395 | 350



Nieve Gris Oscuro 25154
2003332 | 200



Nieve Gris 25151
2000081 | 200
Nieve Gris 25151 Seda Antislip  
2006394 | 350




Nieve Verde Oscuro 25360
2003880 | 230



Nieve Turquesa 25365
2003883 | 230




Nieve Azul Medio 25264
2003882 | 230



Nieve Aguamarina 25255
2002985 | 200



Nieve Verde 25357
2000089 | 200
Nieve Verde 25357 Seda Antislip  
2006396 | 350



Nieve Verde Light 25353
2004425 | 200
Nieve Verde Light 25353 Seda Antislip  
2006045 | 350



Nieve Blanco 25103 Seda Antislip  
2006022 | 350




Nieve Marrón 25460
2003879 | 230



Nieve Ocre 25464
2003878 | 230



Nieve Moka 25455
2003331 | 200



Nieve Beige 25461
2003877 | 230
Nieve Beige 25461 Seda Antislip  
2006036 | 350



Nieve Rosa 25553
2000087 | 200



Hex Patterns



***Hex Pattern 25** 2005875 | 530
Hex Natureglass Black & White Matte.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x174 mm - 11.85"x6.85"
0,05 m² - 0.53 sqft



Repeated module




***Hex Pattern 1** 2003002 | 530
Hex Natureglass Black & White Matte.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x232 mm - 11.85"x9.13"
0,07 m² - 0.75 sqft



Repeated module



***Hex Pattern 26** 2005876 | 530
Hex Natureglass Black & White Matte.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x290 mm - 11.85"x11.41"
0,09 m² - 0.96 sqft




Repeated module

    Ø31,75 mm - 1,25"



***Hex Pattern 2** 2003363 | 530  
Hex Natureglass Black & White Matte.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x290 mm - 11.85"x11.41"
0,09 m² - 0.96 sqft



Repeated module



Hex Pattern 27 2005877 | 530  
Hex Stoneglass White, Russet, Ochre, Grey & Black.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x290 mm - 11.85"x11.41"
0,09 m² - 0.96 sqft



Repeated module



Hex Pattern 3 2003364 | 530  
Hex Stoneglass White, Ochre, Gainsboro & Antracite.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x290 mm - 11.85"x11.41"
0,09 m² - 0.96 sqft



Repeated module



Hex Pattern 15 2004337 | 530  
Hex Stoneglass White, Green & Ochre.

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
602x290 mm - 23.70"x11.41"
0,175 m² - 1.88 sqft




Repeated module



***Hex Pattern 4** 2003365 | 530  
Hex Nero Marquina Matte, Hex Venato White Matte & Hex Silver Matte.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x290 mm - 11.85"x11.41"
0,09 m² - 0.96 sqft




Repeated module



Hex Pattern 14 2004336 | 530  
Hex Stoneglass White, Light Blue & Maya Blue.

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
452x261 mm - 17.79"x10.27"
0,118 m² - 1.27 sqft




Repeated module



***Hex Pattern 28** 2005878 | 530  
Hex Venato White Matte, Hex Silver Matte & Hex Nero Marquina Matte.

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
452x261 mm - 17.79"x10.27"
0,118 m² - 1.27 sqft




Repeated module




Hex Pattern 12 2004334 | 530  
Hex Stoneglass Gainsboro & Antracite.

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x522 mm - 11.85"x20.55"
0,157 m² - 1.68 sqft




Repeated module



Hex Pattern 29 2005879 | 530  
Hex Stoneglass White, Light Blue, Maya Blue & Ochre.

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x290 mm - 11.85"x11.41"
0,12 m² - 1.29 sqft




Repeated module




Hex Pattern 30 2005880 | 530  
Hex Stoneglass White, Gainsboro, Black, Russet & Ochre.

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x522 mm - 11.85"x20.55"
0,157 m² - 1.68 sqft




Repeated module



Hex Pattern 13 2004335 | 530  
Hex Stoneglass White, Light Brun, Russet & Green.

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x290 mm - 11.85"x11.41"
0,175 m² - 1.88 sqft



Repeated module




Hex Pattern 31 2005881 | 530  
Hex Venato White Matte, Hex Silver Matte & Hex Normatech Sand Matte

Module: 2 Sheets
Thickness: 4,6 mm - 0.181"
301x522 mm - 11.85"x20.55"
0,157 m² - 1.68 sqft




Repeated module




Hex Pattern 6 2003367 | 530  
Hex Nero Marquina Matte & Hex Cala-catta Matte.

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,6 mm – 0.181"
602x580 mm – 23.70"x22.83"
0,35 m² – 3.77 sqft




Repeated module



Hex Pattern 16 2004338 | 530  
Hex Stoneglass White, Black & Green

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,6 mm – 0.181"
602x580 mm – 23.70"x22.83"
0,35 m² – 3.77 sqft



Repeated module



Hex Pattern 11 2003643 | 530  
Hex Nero Marquina Matte, Hex Venato White Matte & Hex Silver Matte

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,6 mm – 0.181"
602x580 mm – 23.70"x22.83"
0,35 m² – 3.77 sqft




Repeated module




Hex Pattern 20 2004342 | 530  
Hex Stoneglass White, Russet, Ochre & Green.

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,6 mm – 0.181"
602x580 mm – 23.70"x22.83"
0,35 m² – 3.77 sqft




Repeated module




Hex Pattern 18 2004340 | 530  
Hex Stoneglass White, Black & Russet.

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,6 mm – 0.181"
602x580 mm – 23.70"x22.83"
0,35 m² – 3.77 sqft




Repeated module




Hex Pattern 21 2004343 | 530  
Hex Stoneglass White, Black, Gainsboro, Light Brun, Green & Ochre

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,6 mm – 0.181"
602x580 mm – 23.70"x22.83"
0,35 m² – 3.77 sqft



Repeated module




Hex Pattern 23

Hex Stoneglass White, Gainsboro & Grey.

2004345 | 530



Module: 8 Sheets 602x1044 mm – 23.70"x41.10"
 Thickness: 4,6 mm – 0.181" 0,626 m² – 6.74 sqft



Hex Pattern 32


Hex Venato White Matte & Hex Silver Matte.

2005882 | 530




Module: 8 Sheets 602x1044 mm – 23.70"x41.10"
 Thickness: 4,6 mm – 0.181" 0,626 m² – 6.74 sqft

Repeated module




Repeated module







Squares Patterns




Squares Pattern 1
2003357 | 473
Nero Marquina Matte & Venato White Matte.
Module: 1 Sheet
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
259x259 mm - 10.19"x10.19"
0,07 m² - 0.75 sqft




Squares Pattern 10
2004348 | 473
Stoneglass 25013, 25010 & Natureglass Smooth Grey Matte
Module: 1 Sheet
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
311x311 mm - 12.24"x12.24"
0,10 m² - 1.07 sqft




Squares Pattern 20
2005867 | 473
Natureglass Black & White Matte.
Module: 1 Sheet
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
311x311 mm - 12.24"x12.24"
0,10 m² - 1.07 sqft



Repeated module




Repeated module




Repeated module

   25x25 mm - 1"x1"




Squares Pattern 3
2003360 | 473
Natureglass Black & White Matte

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
311x311 mm - 12.24"x12.24"
0,10 m² - 1.07 sqft




Squares Pattern 4
2003361 | 473
Natureglass Grey & White Matte

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
311x311 mm - 12.24"x12.24"
0,10 m² - 1.07 sqft




Squares Pattern 21
2005868 | 473
Stoneglass 25013, 25010, 25011 & Russet


Module: 1 Sheet
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
311x311 mm - 12.24"x12.24"
0,10 m² - 1.07 sqft




Repeated module



Repeated module




Repeated module




Squares Pattern 15
2004353 | 473
Stoneglass 25013, 25010 & Green

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft




Squares Pattern 16
2004354 | 473
Stoneglass 25013, Light Brun & Russet

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft




Squares Pattern 22
2005869 | 473
Stoneglass 25013, Light Brun & Green


Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft




Repeated module



Repeated module



Repeated module




Squares Pattern 23
2005870 | 473
Stoneglass 25013 & 25010

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft




Squares Pattern 24
2005871 | 473
Nero Marquina Matte, Venato White Matte, Crema Marfil Matte

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft



Squares Pattern 25
2005872 | 473
Natureglass White, Bone, Smooth Grey, Grey, Dark Grey & Black Matte.


Module: 1 Sheet
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
311x311 mm - 12.24"x12.24"
0,10 m² - 1.07 sqft




Repeated module



Repeated module 45°




Repeated module 45°




Squares Pattern 26
2005873 | 473
Stoneglass 25013 & 25010

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft



Squares Pattern 27
2005874 | 473
Stoneglass 25013 & Light Brun

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft



Squares Pattern 19
2004624 | 473
Venato White Matte & Nero Marquina Matte.


Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft



Repeated module 45°



Repeated module 45°



Repeated module



Squares Pattern 12
 2004350 | 473
 Venato White Matte, Nero Marquina Matte, Silver Matte & Ecru Matte

Module: 4 Sheets
 Thickness: 4,5 mm - 0.177"
 622x622 mm - 24.48"x24.48"
 0,39 m² - 4.19 sqft




Repeated module



Inca Grey
 2002098 | 595
 Opalo Gris, Opalo Negro, Natureglass White Matte

Module: 4 Sheets
 Thickness: 4,5 mm - 0.177"
 622x622 mm - 24.48"x24.48"
 0,39 m² - 4.19 sqft



Repeated module



Squares Pattern 18
 2004356 | 473
 Venato White Matte, Nero Marquina Matte, Silver Matte & Stoneglass Ochre

Module: 9 Sheets
 Thickness: 4,5 mm - 0.177"
 933x933 mm - 36.73"x36.73"
 0,87 m² - 9.36 sqft




Repeated module



Web White Grey
 2003351 | 595
 Opalo Blanco, Natureglass White Matte, Opalo Gris

Module: 9 Sheets
 Thickness: 4,5 mm - 0.177"
 933x933 mm - 36.73"x36.73"
 0,87 m² - 9.36 sqft



Repeated module



Squares Pattern 8
 2003649 | 473
 Venato White Matte, Ecru Matte & Ivory Honed

Module: 4 Sheets
 Thickness: 4,5 mm - 0.177"
 622x622 mm - 24.48"x24.48"
 0,39 m² - 4.19 sqft



Repeated module



***Oriental Dreams Gold**
 2003356 | 918
 Natureglass White Matte, Nador

Module: 16 Sheets
 Thickness: 4,5 mm - 0.177"
 1244x1244 mm - 48.98"x48.98"
 1,54 m² - 16.57 sqft



Repeated module




Creta
2005557 | 510
Natureglass White Matte, New Golden

Module: 16 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
1244x1244 mm - 48.98"x48.98"
1,54 m² - 16.57 sqft




Repeated module



Motion
2005556 | 510
Lisa 25103, 25100

Module: 9 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
933x933 mm - 36.73"x36.73"
0,87 m² - 9.36 sqft



Repeated module



Zigzag
2005561 | 510
Lisa 25100, 25200, 25103, Nieve 25251, 25254

Module: 16 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
1244x1244 mm - 48.98"x48.98"
1,54 m² - 16.57 sqft



Repeated module



Dynamic
2005555 | 510
Venato White Matte, Nero Marquina Matte

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft



Repeated module



Arrow
2005560 | 510
Lisa 25200, 25103, Nieve 25251, 25254

Module: 16 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
1244x1244 mm - 48.98"x 48.98"
1,54 m² - 16.57 sqft



Repeated module



Chain
2005559 | 510
Lisa 25103, 25200, Nieve 25251, 25254, 25365, 25357, 25353.

Module: 16 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
1244x1244 mm - 48.98"x48.98"
1,54 m² - 16.57 sqft




Repeated module



Ascend
2005558 | 530
Luminiscent White, Nieve 25365, 25357,
25250, 25251



Module: 16 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
1244x1244 mm - 48.98"x48.98"
1,54 m² - 16.57 sqft



Repeated module






Borders Happy Pools




Cen 20 Azul 2003398 | 150  
Opalo Blanco, Opalescent Azul Cielo,
Nieve 25464. 361 x 180 mm – 14,21" x 7,08"




Cen 1 2000985 | 40 
Lisa 25103, 25200.
311 x 156 mm – 12,2" x 6,14"



Cen 21 Azul 2003392 | 170  
Opalo Blanco, Opalescent Verde, San
Marco Blue. 361 x 234 mm – 14,21" x 9,21"



Cen 13 Azul 2002871 | 40 
Lisa 25103, Nieve 25254, 25252, 25250.
311 x 182 mm – 12,24" x 7,16"



Cen 2 2002553 | 100 
Lisa 25103, 25200.
333 x 256 mm – 13,11" x 10,07"



Estrella de Mar 2
2002571 | 841
1000 x 1000 mm – 39,37" x 39,37"



Ancla
2002561 | 466
660 x 1000 mm – 25,98" x 39,37"



Caballito de Mar
2002562 | 300
330 x 1000 mm – 65,35" x 39,37"



Delfin
2002563 | 915
3330 x 1330 mm – 131,1" x 52,36"



Delfin S_002
2002560 | 907
2000 x 1330 mm – 78,74" x 52,36"



Delfines 3
2002567 | 918
3000 x 1660 mm – 118,11" x 65,35"



Delfin Baby
2002564 | 907
2000 x 1000 mm – 78,74" x 39,37"



Blue Marlin S_001
2002520 | 633
1500 x 2330 mm – 59,09" x 91,73"



Delfines 2
2002566 | 921
3000 x 3000 mm – 118,11" x 118,11"



Deco Flor
2002582 | 642
2660 x 2000 mm – 104,72" x 78,74"

The Happy pools decorations are supplied with a Nieve Azul Celeste 25251 background. If you would like a different background, this must be indicated when placing your order.

Los decorados de Happy pools se sirven con fondo Nieve Azul Celeste 25251, si se desea cambiarlo por uno distinto, es necesario indicarlo en el momento de realizar pedido.

Les décors de Happy pools sont servis sur fond Nieve Azul Celeste 25251. Si vous souhaitez le changer par un autre, vous devez l'indiquer au moment de réaliser la commande.





Mosaic Finishing Pieces



Step 50150 Seda Antislip
2004923 | 830



Step 50250 Seda Antislip
2004919 | 830



Step 50254 Seda Antislip
2004921 | 830



Step Bali Stone Matte
2005170 | 840



Step 50153 Seda Antislip
2004890 | 830



Step Luminis White Seda Antislip
2004911 | 630



Step

It is the perfect piece for step edges and pool coronation stones that can sometimes be problematic. Its non-slip finish and variety of colours complete a range that blends perfectly with all our products.

La pieza perfecta para el canto de los escalones y coronaciones de piscina que en algunas ocasiones pueden resultar problemáticos. Sus distintos acabados y variedad de colores completan una gama que combina perfectamente con cualquiera de nuestros productos.

C'est la pièce idéale pour les marches d'escalier et le couronnement qui peuvent parfois être problématiques. Sa finition antidérapante et sa variété de couleurs complètent une gamme qui se marie parfaitement à tous nos produits.





Cove 50150 Seda Antislip
2004924 | 830



Cove 50250 Seda Antislip
2004920 | 830



Cove 50254 Seda Antislip
2004922 | 830



SP1 Seda Antislip
155 | Bali 450 | Luminis 160



SP3 Seda Antislip
155 | Bali 450 | Luminis 160



SP5 Seda Antislip
155 | Bali 450 | Luminis 160




Cove Bali Stone Matte
2005323 | 840



Cove 50153 Seda Antislip
2004925 | 830



Cove Luminis White Seda Antislip
2004926 | 630



SP2 Seda Antislip
155 | Bali 450 | Luminis 160




SP4 Seda Antislip
155 | Bali 450 | Luminis 160

Cove

This novel piece considerably enhances the aesthetics of the pool with a much more elegant and careful finish for the transition area between floor and wall.

Esta novedosa pieza mejora la estética de la piscina ofreciendo un acabado mucho más elegante y cuidado en la transición entre suelo y pared.

Cette nouvelle pièce améliore l'esthétique de la piscine avec une finition beaucoup plus élégante et soignée pour la zone de transition entre le sol et le mur.



Special Pieces

All pieces are available in the Step & Cove colour range.

Todas las piezas estan disponibles en la gama de colores Step & Cove.

Toutes les pièces sont disponibles dans la gamme de couleurs Step & Cove.

		
50150	50250	50254
		
Bali	50153	Luminis



CATALOGUE

Mosaic Finishing Pieces.

Choose from over 50 different designs in Square, Hex and Penta formats. Customize each one with our Mosaic Creator web app.

Have you ever thought of creating a custom design? Mosaic Creator makes it possible. This ONIX web application to design floors and walls makes it possible for you to customize your designs and personalize patterns from our extensive catalogue.

Mosaic Creator provides all the colors and finishes of mosaics. Endless possibilities to create a custom design. Forget about conventional interior and commercial designs that do not reflect your personality thanks to this ONIX web application that brings your personal character to the rooms.

Elige entre más de 50 diseños diferentes en formato Square, Hex y Penta. Personaliza cada uno de ellos con nuestra aplicación web Mosaic Creator.

¿Alguna vez has pensado en poder crear un diseño a medida y totalmente personalizado? Con Mosaic Creator es posible. Esta aplicación web para diseñar suelos y paredes de ONIX te permite customizar tus diseños y personalizar patterns de nuestro amplio catálogo.

Mosaic Creator pone a tu disposición todas sus opciones de colores y acabados de mosaicos. Un sinfín de posibilidades para crear un diseño a tu medida. Aléjate del interiorismo más estándar y de los diseños comerciales que no reflejan tu personalidad gracias a esta aplicación web de ONIX, transmite tu carácter personal a los espacios.

Choisissez parmi plus de 50 propositions différentes entre nos formats: Square, Hex et Penta. Personnalisez chacune d'entre elles avec notre application web Mosaic Creator.

Choisissez parmi plus de 50 propositions différentes entre nos formats: Square, Hex et Penta. Personnalisez chacune d'entre elles avec notre aAvez-vous déjà pensé à créer un design personnalisé? Mosaic Creator le rend possible. Cette application web d'Onix pour le design des sols et des murs vous permet de personnaliser vos créations et de personnaliser les Patterns de notre vaste catalogue.

Mosaic Creator propose toutes les couleurs et les finitions des mosaïques. Des possibilités infinies pour créer un design personnalisé. Oubliez les designs conventionnels d'intérieur et commerciaux qui ne reflètent pas votre personnalité grâce à cette application web d'Onix qui donnent un style personnel aux espaces.pplication web Mosaic Creator.



Mosaic Creator

Tesserae from each range hold different colours and technical specs. You can mix them and create as many combinations as you wish.

Natureglass

The mosaic of great technical perfection. Tesserae with a defined cut and a neat matte finish. The base is coloured in a great variety of hues and shades: white, black, grey, silver, gold...

Stoneglass

ONIX's highest technical spec range that stands out for its high wear resistance. Classed Mohs 9 (almost as hard as diamond mosaic) it's especially suitable for commercial flooring.

Ecostones

Elegant marble and stone textures cover each mosaic. Endless possibilities of combination for decorating environments. A grain that recalls the marble fineness and recreates stone, taking us to its natural origin.

Cada tipología de tesela tiene unos acabados, colores y especificacionestécnicas. Puedes mezclarlas entre sí y crear tantas combinaciones como sean necesarias.

Natureglass

El mosaico de mayor perfección técnica. Teselas todo masa con corte totalmente definido y un pulcro acabado mate. La base está coloreada en una gran variedad de tonos y matices: blanco, negro, grises, plata, dorado...

Stoneglass

La serie más técnica de ONIX. Una proeza de producción que destaca por su alta resistencia al desgaste. Catalogado como Mohs 9, es casi tan duro como el diamante, este mosaico está especialmente indicado para pavimentos comerciales.

Ecostones

Elegantes texturas con mármoles y piedras recubren cada mosaico. Posibilidades infinitas de combinación para ambientes de decoración. Un veteado que recuerda la finura del mármol y recrea con realismo las piedras trasladándonos a su origen natural.

Chaque tesselle a des finitions, des couleurs et des qualités techniques différentes. Vous pouvez les mélanger et créer autant de combinaisons que vous le souhaitez.

Natureglas

De délicates textures de marbre et de pierre habillent chaque mosaïque. Des possibilités infinies de combinaisons pour sublimer les espaces. Un veinage raffiné qui évoque la finesse du marbre et recrée la pierre avec authenticité, nous transportant à ses origines naturelles.

Stoneglass

De élégantes textures de marbres et de pierres recouvrent chaque mosaïque. Des combinaisons infinies s'offrent pour la décoration des espaces. Un veinage qui rappelle la délicatesse du marbre et recrée la pierre avec réalisme, nous ramenant à son origine naturelle.

Ecostones

Des textures élégantes en marbre et en pierre couvrent chaque mosaïque. Les possibilités de combinaison sont infinies pour les environnements de décoration. Un grain qui évoque la finesse du marbre et recrée d'une façon réelle les pierres en nous amenant à son origine naturelle.



Natureglass – C3 / R11



Stoneglass – Mohs 9



Ecostones – C3 / R11



Mosaic Finishes

This type of decoration, based on a smooth transition between tones, is an ideal way to express yourself through color and to add beauty to any type of space.

Achieve a unique and customized visual effect with color gradients.

The ONIX Mosaic Creator web application allows you to create custom-made gradients: simply choose from our various series the colors, textures and finishes that best suit your project.

Find all the information you need regarding technical characteristics and tile Mosaic laying advice shading blends.

Este tipo de decoración, basada en una suave transición entre tonalidades, es una forma ideal de expresarse mediante el color y embellecer cualquier tipo de espacio.

Consigue un efecto visual único y personalizado mediante los degradados de color.

La aplicación web Mosaic Creator de ONIX permite confeccionar degradados a medida, escogiendo entre nuestras diferentes series los colores, texturas y acabados que mejor se ajusten a tu proyecto.


Descubre toda la información referente a sus características técnicas y modo de colocación en Mosaic laying advice shading blends.

Ce type de décoration, fondée sur une douce transition entre tonalités, est la manière idéale de s'exprimer à travers la couleur et d'embellir toute sorte d'espace.

Obtenez un effet visuel unique et personnalisé à travers les dégradés de couleur.

L'application web Mosaic Creator d'ONIX permet de confectionner des dégradés sur mesure, en choisissant parmi nos différentes séries, les couleurs, les textures et les finitions s'adaptant le mieux à votre projet.

Découvrez toute l'information en rapport avec ses caractéristiques techniques et mode de pose à Mosaic laying advice shading blends.



Shading Blends



At ONIX, we capture your images and designs on glass mosaic by converting each pixel into a tile and creating highly attractive customized compositions that will make your space original and unique.


- Tell us all about the concept or motif you wish to reproduce; you can send us an image as reference or send us your own design, with as much definition as possible.
- Select the materials that will make up the space to be decorated. We make it possible for you to choose between multiple colors, finishes, and mosaic textures: smooth, metallic, luminescent, etc.
- Tell us the dimensions of the space to be decorated; please keep in mind that the larger the space, the greater the detail you can achieve.
- And that's it. Our design team will then have all the information they need to be able to send you a simulation of your project.

En ONIX plasmamos tus imágenes o diseños en mosaico vítreo convirtiendo cada píxel en una tesela, creando composiciones personalizadas de gran atractivo que harán de tu espacio un lugar único.

- Explicanos bien la idea o motivo a reproducir; puedes hacernos llegar una imagen de referencia o enviarnos tu propio diseño, con la máxima definición posible.
- Elige los materiales que van a componer el decorado. Te ofrecemos la posibilidad de escoger entre múltiples colores, acabados y texturas de mosaico: lisos, metalizados, luminiscentes, etc.
- Indicanos las dimensiones del decorado; para conseguir mayor detalle, las dimensiones del decorado también han de ser de mayor tamaño.
- Con esto, el equipo de diseño tendrá la información necesaria para poder hacerte llegar una simulación de tu proyecto.

Chez ONIX, nous reproduisons vos images ou vos conceptions en mosaïque de verre, transformant chaque pixel en tesselles, créant ainsi des compositions personnalisées très attrayantes qui rendront votre espace unique.

- Expliquez-nous l'idée ou le motif à reproduire; vous pouvez nous envoyer une image de référence ou votre propre conception, avec la plus haute définition possible.
- Choisissez les matériaux qui composeront le décor. Nous vous offrons la possibilité de choisir entre de multiples couleurs, finitions et textures de mosaïque : lisse, métallique, luminescente, etc.
- Veuillez nous indiquer les dimensions de l'ensemble. Pour obtenir plus de détails, les dimensions de l'ensemble doivent également être plus grandes.
- L'équipe de conception disposera ainsi des informations nécessaires pour pouvoir vous envoyer une simulation de votre projet.



Pixel Art

With the ONIX digital printing system, we can reproduce any image or vector file onto glass mosaic. Achieve spectacular results thanks to the high resolution and precise use of color this technique employs.

- Select the base material.
- Tell us the dimensions of the decoration.
- Send us the image you wish to reproduce. For best results, we recommend that the file be in JPEG or TIFF format with a resolution of 300 dpi for digital images, or in EPS or Ai for vector files.
- If the image does not have the appropriate resolution or measurements, ONIX will propose a similar image as an alternative.
- This is all the information our design team needs to be able to send you a simulation of your project.

Mediante el sistema de impresión digital de ONIX logramos reproducir cualquier imagen o archivo vectorial sobre mosaico vítreo. Consigue un resultado espectacular gracias a la gran resolución y croma-tismo que esta técnica ofrece.

- Elige el material base.
- Indicanos las dimensiones del decorado.
- Envíanos la imagen que deseas reproducir. Para conseguir mejores resultados, recomendamos que el archivo esté en formato JPEG o TIFF con una resolución de 300 ppp si se trata de una imagen digital o en EPS o Ai si se trata de un archivo vectorial.
- Si la imagen no tiene la resolución o medidas adecuadas, ONIX propondrá una imagen alternativa similar.
- Con todo esto, el equipo de diseño tendrá la información necesaria para poder hacerte llegar una simulación de tu proyecto.

Grâce au système d’impression numé-rique ONIX, nous pouvons reproduire n’importe quelle image ou fichier vectoriel sur de la mosaïque de verre. Il permet d’obtenir un résultat specta-culaire grâce à la grande résolution et au chromatisme de cette technique.

- Choisissez le matériau de base.
- Indiquez-nous les dimensions de l’ensemble.
- Envoyez-nous l’image que vous souhaitez reproduire. Pour un résultat optimal, nous recommandons que le fichier soit au for-mat JPEG ou TIFF avec une résolution de 300 dpi s’il s’agit d’une image numérique, ou au format EPS ou Ai s’il s’agit d’un fi-chier vectoriel.
- Si l’image n’a pas la résolution ou les dimensions appropriées, ONIX proposera une image alternative similaire.
- L’équipe de conception disposera ainsi des informations nécessaires pour pouvoir vous envoyer une simulation de votre projet.



Digital Print



SF

Natureglass White Matte

SF

Natureglass Cream Matte

SF

Natureglass Pink Matte

SF

Natureglass Olive Green Matte

SF

Natureglass Tea Green Matte

SF

Natureglass Pale Green Matte

SF

Natureglass Ice Blue Matte

SF

Natureglass Artic Blue Matte

SF

Natureglass Cadet Grey Matte

SF

Natureglass Gainsboro Matte

SF

Natureglass Beige Matte

SF

Natureglass Almond Matte

SF

Natureglass Moss Green Matte

SF

Natureglass Sage Green Matte

SF

Natureglass Jade Matte

SF

Natureglass Sky Blue Matte

SF

Natureglass Blue Matte

SF

Natureglass Steel Blue Matte

SF

Natureglass Light Grey Matte

SF

Natureglass Brown Matte

SF

Natureglass Hazel Matte

SF

Natureglass Green Matte

SF

Natureglass Basil Matte

SF

Natureglass Ocean Green Matte

SF

Natureglass Capri Matte

SF

Natureglass Alice Blue Matte

SF

Natureglass Dark Blue Matte

SF

Natureglass Medium Grey Matte

SF

Natureglass Vanilla Matte

SF

Natureglass Light Brun Matte

SF

Natureglass Dark Green Matte

SF

Natureglass Maya Blue Matte

SF

Natureglass Light Blue Matte

SF

Natureglass Grey Matte

SF

Natureglass Ochre Matte

SF

Natureglass Denim Matte

SF

Natureglass Navy Blue Matte

SF

Natureglass Nobel Grey Matte

SF

Natureglass Ginger Matte

SF

Natureglass Midnight Blue Matte

SF

Natureglass Antracite Matte

SF

Natureglass Russet Matte

SF


Natureglass Black Matte

Natureglass Palette

 Stoneglass White	 Stoneglass Cream	 Stoneglass Pink	 Stoneglass Olive Green	 Stoneglass Tea Green	 Stoneglass Pale Green	 Stoneglass Ice Blue	 Stoneglass Artic Blue	 Stoneglass Cadet Grey
 Stoneglass Gaisboro	 Stoneglass Beige	 Stoneglass Almond	 Stoneglass Moss Green	 Stoneglass Sage Green	 Stoneglass Jade	 Stoneglass Sky Blue	 Stoneglass Blue	 Stoneglass Steel Blue
 Stoneglass Light Grey	 Stoneglass Brown	 Stoneglass Hazel	 Stoneglass Green	 Stoneglass Basil	 Stoneglass Ocean Green	 Stoneglass Capri	 Stoneglass Alice Blue	 Stoneglass Dark Blue
 Stoneglass Medium Grey	 Stoneglass Vanilla	 Stoneglass Light Brun	 Stoneglass Dark Green			 Stoneglass Maya Blue	 Stoneglass Light Blue	
 Stoneglass Grey	 Stoneglass Ochre					 Stoneglass Denim	 Stoneglass Navy Blue	
 Stoneglass Nobel Grey	 Stoneglass Gold					 Stoneglass Midnight Blue		
 Stoneglass Antracite	 Stoneglass Ginger							
 Stoneglass Black	 Stoneglass Russet							

Stoneglass Palette

Technical Information



Format	Serie	Test UNE-EN-ISO 10545-3	Test UNE-EN-ISO 101-92=101	Test UNE-EN-ISO 10545-9	Test UNE-EN-ISO 10545-12	Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistance to chemical attack				Test UNE-EN-ISO 10545-14	Test UNE-EN-ISO 10545-11=1997	DIN 51094	DCOF	DIN 51130:2004	DIN 51097	Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE)
		Water Absorption	Surface hardness. Mohs	Resistance to thermal shocks	Frost Resistance	Domestic Products	Pool water additives	Low acid and alkalins	High acid and alkalins	Resistance to staining	Cracking	Colour Stability on exposure to light and UV rays	Wet Dynamic Coefficient of Friction ANSI A 137.1 Standard	SLIP Resistance wearing shoes	SLIP Resistance in bare feet	Anti skid coefficient, suitable for outdoor use and swimming pools
Penny	Penny Vanguard Iridis	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penny	Penny Vanguard	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penny	Cotto	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R9	Class A	Class 2
Penny	Penny Upscale Marbles	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Penny	Penny Ecostones	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Penny	Penny Normatech	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Penny	Penny Shabby	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Penny	Penny Stoneglass	None	9	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R9	Class A	Class 2
Penny	Penny Natureglass	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Penny	Penny Shiny	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penny	Penny Opalo	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penny	Penny Terra	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex XL	Hex XL Canvas	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Hex XL	Hex XL Cotto	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R9	Class A	Class 2
Hex XL	Hex XL Ecostones	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Hex XL	Hex XL Ecostones Matte. Prod	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex XL	Hex XL Hexagon Blends	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Hex XL	Hex XL Natureglass	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Hex XL	Hex XL Normatech	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex XL	Hex XL Shabby	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex XL	Hex XL Stoneglass	None	9	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R9	Class A	Class 2
Hex XL	Hex XL Terra	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex XL	Hex XL Upscale Marbles	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex XL	Hex XL Upscale Marbles - Marmara	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Hex	Hex Ecostones	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Hex	Hex Normatech	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex	Hex Naturglass	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Hex	Hex Stoneglass	None	9	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R9	Class A	Class 2
Hex	Hex Terra	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex	Hex Upscale Marbles	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				

Technical Characteristics

Format	Serie	Test UNE-EN-ISO 10545-3	Test UNE-EN-ISO 101-92=101	Test UNE-EN-ISO 10545-9	Test UNE-EN-ISO 10545-12	Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistance to chemical attack				Test UNE-EN-ISO 10545-14	Test UNE-EN-ISO 10545-11=1997	DIN 51094	DCOF	DIN 51130:2004	DIN 51097	Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE)
		Water Absorption	Surface hardness. Mohs	Resistance to thermal shocks	Frost Resistance	Domestic Products	Pool water additives	Low acid and alkalins	High acid and alkalins	Resistance to staining	Cracking	Colour Stability on exposure to light and UV rays	Wet Dynamic Coefficient of Friction ANSI A 137.1 Standard	SLIP Resistance wearing shoes	SLIP Resistance in bare feet	Anti skid coefficient, suitable for outdoor use and swimming pools
Hex	Hex Vintage Blends	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Hex	Hexagon Blends	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	ICON	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	ICON Matte	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Penta	Penta Cotto	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R9	Class A	Class 2
Penta	Penta Ecostones	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Penta	Penta Luminiscent Blends	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	Penta Normatech	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Penta	Penta Pure	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	Penta Pure Matte	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Penta	Penta Shabby	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Penta	Penta Terra	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Penta	Penta Upscale Marbles	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	Penta Vanguard	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	Penta Vanguard Gold	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	Penta Vanguard Iridis	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	Penta Vanguard Stone	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Square	Boreal	None	4	Yes	Yes	Yes	*Nador				Class 5	Yes	Yes			
Square	Colour Blends	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Ecostones	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Iridescent Colour Blends	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Lisa	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Luminiscent Blends	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Natureglass	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Natureglass - Matte Prod.	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Square	Nieve	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Nieve Antislip	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Square	Opalescent	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Opalo	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Pure	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Pure Matte	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Square	Stoneglass	None	9	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Stoneglass Blends	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Vanguard	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Vanguard - Matte Prod.	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Square	Vanguard Gold	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Vanguard Irids	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Vanguard Stones	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3

Format	Serie	References	Wall	Floor	Wet Areas	Pool	Materials
Penny	Penny Vanguard Iridis	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Vanguard	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Cotto	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Upscale Marbles	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Ecostones	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Normatech	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Shabby	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Stoneglass	All Products	In/Ext	Residential/Commercial	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Natureglass	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Shiny	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Opalo	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Terra	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Canvas	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Cotto	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Ecostones	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
		Hex XL Maui & Denim Copper	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Hexagon Blends	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Natureglass	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Normatech	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Shabby	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Stoneglass	All Products	In/Ext	Residential/Commercial	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Terra	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Upscale Marbles	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Ecostones	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Normatech	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Naturglass	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Stoneglass	All Products	In/Ext	Residential/Commercial	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Terra	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Upscale Marbles	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Vintage Blends	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hexagon Blends	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Penta	ICON	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	ICON Matte	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass

Suitability Guide

Format	Serie	References	Wall	Floor	Wet Areas	Pool	Materials
Penta	Penta Cotto	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
		Iridis Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Ecostones	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Luminiscent Blends	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Normatech	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Pure	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Shabby	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Terra	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Upscale Marbles	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Vanguard	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Vanguard Gold	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass Gold
Penta	Penta Vanguard Iridis	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Vanguard Stone	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
		All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Square	Boreal	Nador	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass Gold
		All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Colour Blends	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Ecostones	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Iridiscent Colour Blends	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Lisa	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Luminiscent Blends	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Natureglass	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Nieve	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Nieve Antislip	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Opalescent	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Opalo	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Square	Pure	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Pure Matte	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Stoneglass	All Products	In/Ext	Residential/Commercial	Yes	Yes	Glass
Square	Stoneglass Blends	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Square	Vanguard	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Vanguard Gold	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Square	Vanguard Irids	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Square	Vanguard Stones	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass

P1Hex XL

Sheet Hoja	5,6 mm – 0.220" Thickness	286x284 mm – 11.25"x11.18"	0,98 kg – 2.16 lb
Box Caja	6 Sheets	0,49 m² – 5.27 sqft	5,87 kg – 12.94 lb
Pallet Palet	180 Boxes	88,2 m² – 949.37 sqft	1056,07 kg – 2328.23 lb
Euro Pallet Euro Palet	120 Boxes	58,80 m² – 632.92 sqft	704,40 kg – 1552,93 lb

P2Hex

Sheet Hoja	4,6 mm – 0.181" Thickness	301x290 mm – 11.85"x11.41"	0,82 kg – 1.80 lb
Box Caja	6 Sheets	0,53 m² – 5.70 sqft	4,98 kg – 10.97 lb
Pallet Palet	171 Boxes	90,63 m² – 975.53 sqft	851,72 kg – 1877.72 lb
Euro Pallet Euro Palet	152 Boxes	80,56 m² – 867.14 sqft	757,08 kg – 1669.07 lb

P3Penta

Sheet Hoja	5,5 mm – 0.216" Thickness	311x311 mm – 12.24"x12.24"	1,15 kg – 2.53 lb
Box Caja	10 Sheets	0,98 m² – 10.54 sqft	11,49 kg – 25.33 lb
Pallet Palet	108 Boxes	105,84 m² – 1139.25 sqft	1240,75 kg – 2735.38 lb
Euro Pallet Euro Palet	72 Boxes	70,56 m² – 759.50 sqft	827,16 kg – 1823.57 lb

P5Square 12x12 | 5 Sheets

Sheet Hoja	4,5 mm – 0.177" Thickness	311x311 mm – 12.24"x12.24"	0,9 kg – 1.98 lb
Box Caja	5 Sheets	0,49 m² – 5.27 sqft	4,5 kg – 9.92 lb
Pallet Palet	216 Boxes	105,84 m² – 1139.25 sqft	983,39 kg – 2168 lb
Euro Pallet Euro Palet	144 Boxes	70,56 m² – 759.5 sqft	655,6 kg – 695,72 lb

P6Square 12x12 | 10 Sheets

Sheet Hoja	4,5 mm – 0.177" Thickness	311x311 mm – 12.24"x12.24"	0,9 kg – 1.98 lb
Box Caja	10 Sheets	0,98 m² – 10.54 sqft	9 kg – 19.84 lb
Pallet Palet	126 Boxes	123,48 m² – 1329.12 sqft	1147,3 kg – 2529.36 lb
Euro Pallet Euro Palet	84 Boxes	82,32 m² – 886.08 sqft	780,6 kg – 1720.92 lb

P7Square 12x18

Sheet Hoja	4,5 mm – 0.177" Thickness	311x467 mm – 12.24"x18.38"	1,31 kg – 2.88 lb
Box Caja	14 Sheets	2,03 m² – 21.85 sqft	18,3 kg – 40.34 lb
Pallet Palet	60 Boxes	121,8 m² – 1311.04 sqft	1098 kg – 2420.67 lb
Euro Pallet Euro Palet	50 Boxes	101,5 m² – 1092.53 sqft	915 kg – 2017,23 lb

P8Mosaic Finishing Pieces

Sheet Hoja	5,5 mm – 0.216" Thickness		
Box Caja	96 Pieces	5 m – 16.40 ft	3,1 kg – 6.83 lb
Pallet Palet	180 Boxes	900 m – 2952.76 ft	561,7 kg – 1238.33 lb
Euro Pallet Euro Palet	200 Boxes	1000 m – 3280.84 ft	634,8 kg – 1399.49 lb

P9Penny

Sheet Hoja	5,5 mm – 0.216" Thickness	287x285 mm – 11.29"x 11.23"	0,96 kg – 2.11 lb
Box Caja	12 Sheets	0,98 m² – 10.54 sqft	9,6 kg – 21.16 lb
Pallet Palet	99 Boxes	97,02 m² – 1044.31 sqft	950,4 kg – 2095.27 lb
Euro Pallet Euro Palet	54 Boxes	52,82 m² – 568.54 sqft	518,4 kg – 1142.87 lb

Packing List



Dots

Great Grip

The dot backing system allows up to 91% of surface free for the adhesive.
El soporte por puntos deja libre hasta el 91% de la superficie para adhesivo.
Le système de montage sur points laisse jusqu'à 91% de surface libre pour l'adhésion du ciment colle.

Fast Installation

The size of 12 x 18 tesserae and the ease of installation allows up to a 27% time saving during the installation.
El mayor tamaño de 12 x 18 teselas y la facilidad de colocación de las láminas permite un ahorro del 27% del tiempo durante la instalación.
La dimension des plaques 12 x 18 permet un gain de temps de 27% durant la pose.

High Resistance

The dot backing is damp proof, so it can be stored outside and it will remain unaltered.
Este sistema por puntos es insensible a la humedad. Es posible almacenarlo en el exterior permaneciendo inalterable.
Ce système ne craint pas l'humidité. Le matériel peut donc être stocké à l'extérieur sans que celui-ci ne subisse aucunes altérations.

Maximum Flexibility

Full adaptability to any type of surface: corners, curved, irregular finishes...
Total adaptabilidad a cualquier tipo de superficie: esquinas, curvadas, acabados irregulares...
Adaptabilité totale à tout type de surface: angles, finitions courbes, irrégulières...

Minimum Thickness

An even thickness which conceals the surface of the grouting.
Un grosor homogéneo que se oculta por completo con el rejunte.
Une épaisseur homogène parfaitement cachée avec le rejoint du produit.

Visual Control

Unlike paper support, when you visualize the mosaic in the installation it is possible to create drawings and shapes.
Al contrario del soporte papel, al visualizar el mosaico en la instalación es posible crear dibujos y formas.
Contrairement au support papier, lorsque vous visualisez la mosaïque dans l'installation, il est possible de créer des dessins et des formes.



Mesh

Great Grip

Mesh mounting system leaves the 75% of the back free for the adhesive.
El sistema de soporte por malla deja libre el 75% de la superficie del mosaico para el adhesivo.
Le montage de la mosaïque sur filet laisse 75% de la surface libre pour le ciment colle.




Dots Polyurethane.

91% Adhesión Area



Dots PVC.

91% Adhesión Area



Mesh Fiberglass.

75% Adhesión Area

Penta Glass Mosaic

This Artisan-edge glass mosaic is made with recycled glass pieces and may include irregular edges, rustic appearances, minimal imperfections or slight variations in sizing and squareness. These characteristics are inherent to this product due to the manufacturing process. The slight size or shape variations may affect the grout joint appearance, further enhancing the natural aspect of this product. Use constitutes acceptance.

El aspecto artesanal del mosaico vitreo en formato PENTA es una cualidad inherente en estos productos por el proceso de fabricación. Las teselas podrían incluir ciertas irregularidades y mínimas imperfecciones en el tamaño aportando cierta apariencia rústica más alejada de la perfección cuadrículada. Además la reducción de tamaño y variaciones de tono pueden afectar al aspecto del rejunte y modificar la apariencia natural de estos mosaicos. El uso constituye aceptación de esta advertencia.

L'aspect artisanal de la mosaïque de verre au format PENTA est une caractéristique intrinsèque due à son processus de fabrication. Les tesselles peuvent présenter certaines irrégularités ainsi que de légères imperfections dimensionnelles, leur conférant un aspect rustique éloigné de la perfection géométrique. De plus, la réduction de taille et les variations de teinte peuvent influencer sur l'apparence du joint et modifier l'aspect naturel de ces mosaïques. Toute utilisation du produit implique l'acceptation de ces spécificités.

Onix Glass Mosaic

All ONIX series are produced from 100% recycled glass. The characteristics of glass mosaic may include irregular edges and small variations in size. These characteristics are inherent to the product and standard production. Small variations in size and shape can affect the appearance of the joint and enhance the natural look of these products.

Todas las series de ONIX se han producido a partir de vidrio reciclado al 100%. Las características del mosaico vitreo puede incluir bordes irregulares y pequeñas variaciones de tamaño. Estas características son inherentes al producto y a la producción estándar. Las pequeñas variaciones de tamaño y forma pueden afectar a la apariencia de la junta y realzar el aspecto natural de estos productos.

Toutes les collections ONIX sont fabriquées à partir de verre 100 % recyclé. Les caractéristiques de la mosaïque de verre peuvent inclure des bords irréguliers et de légères variations de taille. Ces particularités sont inhérentes au produit et au processus de fabrication standard. Les petites variations de taille et de forme peuvent modifier l'aspect des joints et sublimer l'apparence naturelle de ces produits.



Made in Spain



100% Recycled Glass



Eco Friendly



Green & Sustainable Products



Types of support

Important Advice



Gold 24k

Caution Valuable Metals

Pieces decorate with a special application (handle with care). Improper manipulation (scratching) and the use of abrasive detergents may cause damage on the pieces. When fixing, pay special care when cleaning the white cement used for grouting. It is recommended to use small grain grouting material avoid scratching the glazed surface.

Clean after fixed with a very wet rag or with a sponge while the grout is still wet. Never use neither abrasive or corrosive elements, nor aggressive cleaning agents too basic or excessively acid.Should pieces present defects, do not lay them, contact the supplier straight away. No claim will be accepted once the product is laid out.

The gold and platinum metals that are used in our decorations, have been widely checked in the domestic use, bearing in mind the described recommendations for their cleaning. If it is preferred to use them in industrial areas, then, every single case ought to be evaluated to verify its viability.

In spa and public swimming pool areas where there is a continuous high humidity concentration on the walls, due to water evaporation, salts and/or chlorine (bleach), **THEIR USE IS NOT RECOMMENDED.**

Precaución Metales Preciosos

Los materiales contenidos están decorados con una aplicación especial (tratar con cuidado). La manipulación indebida (rayados y rozaduras) y la utilización indebida de detergentes abrasivos pueden causar daños a las piezas. A la hora de colocar, tener especial cuidado al limpiar el cemento blanco que se utiliza para rejuntar. Se recomienda utilizar rejuntas de granulometría fina que no rayen los esmaltes.

Limpiar con una bayeta húmeda o una esponja con abundante agua cuando el rejunte aun este húmedo. No utilizar nunca elementos abrasivos ni corrosivos, ni agentes agresivos de limpieza demasiado básicos o excesivamente ácidos. Si alguna pieza presenta algun defecto, no colocar y comunicar a su proveedor. No se aceptará ninguna reclamación una vez colocado el producto.

El oro y el platino que se utilizan en nuestras decoraciones estan ampliamente contrastados en uso domestico con las reclamaciones descritas sobre su limpieza. Si se desea una utilización en ambientes industriales, se debera evaluar en cada caso su conveniencia.

En Spa o piscinas públicas en donde sé de una continua concentración de humedad en las paredes, por evaporación de agua, sales y/o cloro (lejía), **ES DESACONSEJABLE SU UTILIZACIÓN.**




Attention Métaux Précieux

Ces matériels sont décorés avec une application spéciale (manipuler avec précaution). La manipulation indue (rayures et éraflures) el l'utilisation de détergent abrasif peuvent occasionner des dommages sur les pièces. Lors de la pose, il faut faire spécialement attention quand vous nettoyez l'enduit ciment blanc utilisé pour jointer. Il est conseillé d'employer de l'enduit-joint, de petite granulation afin d'éviter le rayage de la surface émaillée.

Nettoyer avec, un chiffon humide ou une éponge avec de l'eau quand le ciment est encore humide. N'employez jamais ni d'éléments abrasifs ou corrosifs, ni des produits d'entretien trop basiquesou excessivement acides. Si l'une des pièces a un défaut, ne pas la poser et le communiquer à votre fournisseur. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit posé.

Les métaux d'or et platine qui sont employés dans nos décorations, ont été largement contrôlés dans l'usage domestique, tout en tenant compte les recommandations pour leur nettoyage. Lors d'un usage en endroits industriels, veuillez considérer leur convenance au cas par cas.

Dans des balnéaires ou des piscines publiques ou l'on produit une concentration continue d'humidité dans les murs a cause de l'évaporation d'eau, sels et/ou chlore (lessive), **LEUR EMPLOI EST TOUT À FAIT DÉCONSEILLÉ.**



Matte & Seda Antislip

Caution Coloured Grouting

Grout should not be considered exclusively as a component for fixing mosaics, but as an element that will affect the overall aesthetic of the project.

The color of the grout will impact the final look pursued (higher or lower contrast).

Employing a similar grout color to that of the mosaic will provide a sense of continuity, while a contrast-ing grout color will accentuate the geometry of the tesserae.

ONIX advises against the use of dark colored grouts with light colored Matte non-slip mosaics, as the texture/finish may be difficult to clean during & after installation.

It is recommended to carry out a cleaning test prior to the laying of the mosaic as claims will not be accepted once installed.

Precaución Color de Junta

La junta no debería considerarse exclusivamente como un elemento para la fijación de piezas, sino como un aspecto a valorar en la apariencia final del proyecto.

El color de la junta afectará al resultado de la estética perseguida (mayor o menor contraste).

La utilización de una junta de color similar al del mosaico logrará proporcionar una sensación de continuidad, mientras que un color contrastado acentuará la geometría de las piezas.

ONIX desaconseja el uso de juntas oscuras en materiales con tonalidades de color claro y acabado antideslizante Matte, ya que la textura de este tipo de productos puede dificultar su limpieza durante y después de la instalación.

Se recomienda efectuar una prueba de limpieza previa a la instalación final del producto. No se aceptará ninguna reclamación una vez colocado el producto.

Attention Couleur de Joint

Le joint ne doit pas exclusivement être considéré comme un élément de fixation, en effet c'est un aspect visuel important à la fin du projet.

La Couleur du joint va affecter le résultat esthétique final recherché. (avec un contraste plus ou moins important).

L'utilisation d'un joint de couleur similaire à la mosaïque donner une sensation de continuité, au contraire un joint d'une couleur différente va contraster avec le produit et accentuer la géométrie des pièces.

ONIX déconseille l'utilisation de joints foncés sur des matériaux claires surtout en finition antidérapante et Matte, en effet la texture de ces produits peut rendre difficile le nettoyage pendant et après la mise en oeuvre.

Nous conseillons la réalisation d'un essai de nettoyage avant l'installation du produit. Aucune réclamation post installation ne pourr être acceptée.

Tips of Metals & Gold 24k

Tips for Coloured Grouting

ONIX glass Mosaics can be installed on interior and exterior areas and in wet and dry locations. Please refer to the Suitability area product guide and composition and check if the mosaic is suitable for the required application.

Glass tiles should not be exposed to high abrasion and high impact and or installed over flexible surfaces. Breakages or cracks are very noticeable in glass tiles so the use of a crack suppression membrane is recommended when mosaics are installed over a mortar bed but note that this is not applicable if mosaics are used as an accent. Some substrates could continue to cure and shrink and a crack suppression membrane prevents shrinkage to affect the mosaic tiles. Install only over well-cured, stable substrates. Expansion joint are recommended when substrates change.

Grout should not be considered exclusively as a component for fixing mosaics, but as an element that will affect the overall aesthetic of the project.

The color of the grout will impact the final look pursued (higher or lower contrast).

Employing a similar grout color to that of the mosaic will provide a sense of continuity, while a contrasting grout color will accentuate the geometry of the tesserae.

Adhesives

Use of white thin set mortar adhesives is recommended. C2 as per EN 12004 norm or two component flexible acrylic or epoxy adhesives. Note that some glass mosaics may contain resins in the composition so when using a C2 adhesive make sure that it does not affect the resins and it is safe for glass mosaics containing resins. For pool and submerged installations check with adhesive manufacturers if additional steps or procedures are required.

Grouting

In order not to scratch the surface of the mosaics, non sanded grout is the recommended option. RG type and Epoxy grouts are the recommended options for installations. Float the grout into the joints to avoid scratching the surface of the mosaics. Special care and attention must be followed with the metallic and precious metals finishes to avoid scratches. Please refer to the Suitability area product guide composition and to the Tips for precious metals section and check if the mosaic selected contains these products.

ONIX advises against the use of dark colored grouts with light colored Matte non-slip mosaics, as the texture/finish may be difficult to clean during & after installation.

It is recommended to carry out a cleaning test prior to the laying of the mosaic as claims will not be accepted once installed.

Cutting and Drilling

Ceramic tiles cutting blades are not recommended for glass. Always use diamond blades designed for cutting glass on a wet saw. For drilling use of use a coring drill that is designed for glass.

Cleaning

The use of non-abrasive cleaning products is recommended.

Important note: All ONIX 100% recycled glass mosaics series are made of molten glass. Molten glass characteristics may include irregular edges and small variations in size. These characteristics are inherent to the product and to the standard production. The small size and shape variations can affect the grout joint appearance and enhance the natural aspect of these products.



PLAY VIDEO

Mosaic Installation Guide for Pools.



PLAY VIDEO

Mosaic Installation Guide for Deco.

El mosaico vitreo ONIX puede ser instalado en paredes interiores o exteriores, en zonas secas o húmedas. Por favor consultar la Guía de productos y áreas de aplicación para comprobar si el producto es el adecuado para la aplicación.

El mosaico vitreo no debe ser expuesto a grandes abrasiones, grandes impactos o choques térmicos o instalarse sobre superficies flexibles. Las grietas en mosaicos son muy visibles por lo que se recomienda la utilización de membranas antigrietas cuando se instale sobre un lecho de mortero a no ser que se utilice como cenefa. Algunos sustratos pueden continuar secándose y contraerse a lo largo del tiempo y una membrana antigrietas prevendría que traslade al mosaico la contracción o el movimiento del sustrato. Instalar solo sobre sustratos bien secos y estables e instalar una junta de expansión cuando haya cambios de sustrato.

La junta no debería considerarse exclusivamente como un elemento para la fijación de piezas, sino como un aspecto a valorar en la apariencia final del proyecto.

El color de la junta afectará al resultado de la estética perseguida (mayor o menor contraste).

La utilización de una junta de color similar al del mosaico logrará proporcionar una sensación de continuidad, mientras que un color contrastado acentuará la geometría de las piezas.

Adhesivos

Usar un mortero blanco de capa fina C2 de normativa EN 12004 o un sistema bicomponente de flexible acrílico o epóxico formulado para la instalación de mosaico vitreo en paredes, tanto de interior como de exterior. Algunos mosaicos vítreos pueden contener resinas, por lo que cuando se utilice un C2 se necesita comprobar que este no afecte a las resinas. Para instalaciones en piscinas o superficies sumergidas comprobar con el fabricante de adhesivos si son requeridos algunos pasos o materiales adicionales.

Rejuntado

Utilizar junta sin arena con mosaico vitreo para evitar el rayado de la superficie. Juntas RG o Epóxicas son las recomendadas. Cuidadosamente rellenar las juntas y evitar el rallar la superficie del mosaico. Especial atención se debe tener con los materiales que contienen acabados metálicos y metales preciosos como oro. Por favor consultar la Guía de productos y áreas de aplicación y los Consejos para metales preciosos y comprobar si el mosaico elegido los contiene y seguir las instrucciones para evitar rayados y otros problemas.

ONIX desaconseja el uso de juntas oscuras en materiales con tonalidades de color claro y acabado antideslizante Matte, ya que la textura de este tipo de productos puede dificultar su limpieza durante y después de la instalación.

Se recomienda efectuar una prueba de limpieza previa a la instalación final del producto. No se aceptará ninguna reclamación una vez colocado el producto.

Cortes y perforaciones

Los cortadores o perforadores diseñados para la cerámica no están indicados para el mosaico vitreo. Para cortar utilice un disco de diamante en mojado, el disco para cortar mosaico es un disco fino con diamantes más pequeños que un disco para cortar cerámica, Para perforar un agujero use una broca que esté diseñada para cristal.

Limpieza

Se recomienda el uso de productos de limpieza no abrasivos.

Nota especial: Las series de ONIX de 100% de vidrio reciclado están hechas con cristal molturado y fundido. Las características del cristal fundido incluyen algunos bordes irregulares y pequeñas variaciones en el tamaño. Estas características son inherentes al producto y a la producción estándar. Las variaciones en forma y aspecto tienen un pequeño impacto en la apariencia final del producto rejuntado e intensifican el aspecto natural de estas series.

La mosaïque de verre ONIX peut être posée en murs intérieurs et extérieurs, en zone sèches et humides. Veuillez consulter notre Guide de produits et zones d'applications pour vérifier si le produit est adéquat pour l'application voulue.

La mosaïque de verre ne doit pas être exposée à de grandes abrasions, de grands impacts ou d'importants chocs thermiques ou ne peut être posée sur des surfaces flexibles. Les fissures sont très visibles sur la mosaïque. Nous recommandons donc l'utilisation d'une membrane anti-fissures quand la mosaïque doit être posée sur un lit de mortier sauf quand elle est utilisée en frise. Certains substrats pourraient continuer à sécher et à se rétracter avec le temps et la membrane anti-fissures empêcherait que l'action de contraction et de mouvement affecte la mosaïque. Poser seulement sur des substrats secs et stables et faire un joint d'expansion quand il y a un changement de substrats.

Le joint ne doit pas exclusivement être considéré comme un élément de fixation, en effet c'est un aspect visuel important à la fin du projet.

La Couleur du joint va affecter le résultat esthétique final recherché (avec un contraste plus ou moins important).

L'utilisation d'un joint de couleur similaire à la mosaïque donner une sensation de continuité, au contraire un joint d'une couleur différente va contraster avec le produit et accentuer la géométrie des pièces.

Adhésifs

Utiliser un mortier blanc de couche fine type C2 selon la norme EN 12004 ou un système bicomposant de flexibles acryliques ou epoxy de couleur blanche prévu pour la pose de mosaïques sur murs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Certaines mosaïques de verre peuvent contenir des résines dans leur composition. Lors de l'utilisation d'un mortier C2, veuillez vous assurer que celui-ci n'affectera pas les résines et la mosaïque. Pour une pose en piscines ou submergée, veuillez vérifier auprès du fabricant d'adhésifs qu'aucune action ou matériels additionnels sont nécessaires.

Joints

Utiliser un joint sans grain pour éviter les rayures de la surface. Les joints RG ou epoxy sont les joints recommandés. Remplir soigneusement les joints en évitant toutes rayures. Une extrême précaution est recommandée dans la manipulation de matériels aux finitions métalliques ou contenant des métaux précieux comme l'or. Veuillez consulter notre Guide de produits et zones d'applications et les conseils pour métaux précieux pour vérifier si la mosaïque choisie en contient et suivez les instructions pour éviter les rayures et autres problèmes.

ONIX déconseille l'utilisation de joints foncés sur des matériaux claires surtout en finition antidérapante et Matte, en effet la texture de ces produits peut rendre difficile le nettoyage pendant et après la mise en oeuvre.

Nous conseillons la réalisation d'un essai de nettoyage avant l'installation du produit. Aucune réclamation post installation ne pourr être acceptée.

Coupes et perforations

Les coupeuses et perforateurs pour céramiques ne sont pas indiqués pour la mosaïque de verre. Pour couper, utiliser un disque de diamant à eau, le disque pour couper la mosaïque étant un disque fin à diamants plus petit que celui utilisé dans la céramique. Pour percer un trou utiliser un foret spécial verre.

Nettoyage

L'utilisation de produits de nettoyage non abrasifs est recommandée.

NB: Les séries d'ONIX de 100% de verre recyclé sont fabriquées avec du verre broyé et fondu. Les caractéristiques de ce verre incluent donc des bords irréguliers et des petites variations dans la taille de la mosaïque. Ces caractéristiques sont inhérentes au produit et à la production standard. Les variations en forme et aspect ont un impact sur l'apparence final du produit rejointé et intensifient l'aspect naturel de ces séries.





TIPS FOR CLEANING

Preparation of the base

The base on which the laying will be effected, must be perfectly smooth, uniform and white. A different colour damages the aesthetic look of the final result.

The glueing operation

White C2 glue, as per EN-12004, must be used. By using the smooth side of the trowel, the glue has to be spread out uniformly on the base (2 sq.m. approximately). By using the jagged side of the trowel (2 or 3 mm.), comb the glue.

The laying of mosaic tiles

Adhere the sheet to the surface by pressing with a rubber trowel. It is important to make sure that the distance between one sheet and another is the same as the one among the tesseras so that all the joints look alike. We suggest to join the sheets when it comes to laying.

Grouting

Joints must be clean, dry and free from dust. The remains of adhesive, after laying, must be removed while it is still fresh. Use grouting paste, RG type, as per EN 13888, spread it out with a rubber trowel.

Cleaning

Let it dry until the paste gets brightless, superficially, and then proceed to clean it with a sponge soaked in water. Once it gets dry, remove it with a dry cloth.

Preparación del soporte

El soporte sobre el cual se efectuará la colocación deberá de estar liso, uniforme y de color blanco. Un color diferente perjudica la estética del resultado final.

Operación de encolado

Usar cemento cola tipo C2 color blanco, según EN-12004. Usando el lado liso de la llana extender el adhesivo uniformemente sobre el soporte (aproximadamente 2 m²). Con el lado dentado de la llana (2 ó 3 mm.) peinar el cemento cola.

Colocación mosaico

Adherir las láminas a la superficie presionando con una llana de goma. Es importante asegurarse que la distancia entre hoja y hoja es igual a la que hay entre las teselas para que todas las juntas sean iguales entre sí. Aconsejamos trabar las hojas a la hora de su colocación.

Rejuntado

Las juntas deben estar limpias, secas y exentas de polvo. El adhesivo sobrante de la colocación se debe eliminar cuando esté todavía fresco. Utilizar pasta de rejuntar tipo RG según EN 13888, extendiéndolo con una llana de goma.

Limpieza

Dejar secar hasta que la masa pierda el brillo superficial y proceder a su limpieza con una esponja humedecida en agua. Una vez seco eliminar con un trapo seco.

Préparation de la surface

La surface sur laquelle on va effectuer la pose, doit être parfaitement lisse, uniforme et blanche. Une couleur différente nuit l'aspect esthétique du résultat final.

Opération de collage

Employer une colle de type C2 de couleur blanche, selon la norme EN-12004. Tout en employant le côté lisse de la truelle, la colle doit être répartie uniformément sur la surface (2 m² approximativement). Tout en employant le côté denté de la truelle (2 ou 3 mm.), peigner la colle.

La pose de la mosaïque

Adhérer la feuille à la surface tout en pressant avec une truelle en caoutchouc. Il est important de s'assurer que la distance entre chaque plaque est identique à celle entre les tesselles, de façon à ce que tous les joints soient égaux entre eux. Nous conseillons une pose des plaques en quinconce.

Remplissage des joints

Les joints doivent être propres, secs et sans poussière. Le surplus de colle suite à la pose doit être éliminé lorsqu'il est encore frais. Utiliser un joint de type RG selon la norme EN13888, tout en répartissant avec une truelle en caoutchouc.

Nettoyage

Laisser sécher jusqu'à ce que le joint perde son éclat superficiel et procéder à son nettoyage avec une éponge humide. Une fois que tout est sec, nettoyer avec un chiffon sec.

Installation Mosaic Laying Guide Advice

Application Shading Blends

Our gradients allow for a smooth transition from one tone to the next, from darkest to lightest.

They are sold in modules of eight sheets, or levels, from levels L1 to L8.

Each level consists of a specific percentage of tiles, which allows for the transition between different levels to take place gradually, harmoniously and seamlessly, so that the eye is unaware of where one section ends and the next begins.

Individual levels are available for purchase and can be used to complement flooring, overlays, ceilings or any other surface.

Aplicación Shading Blends

Los degradados proporcionan una suave transición entre tonalidades, desde la más oscura a la más clara.

Se comercializan en módulos de ocho láminas o niveles, que van desde el nivel L1 al L8.

Cada nivel está formado por un porcentaje de teselas de-terminado, de forma que la transición entre los diferentes niveles se produce de manera gradual y armónica, sin apreciarse cortes entre las diferentes secciones.

Es posible adquirir niveles independientes para comple-mentar el pavimento, revestimiento, techo u otra superficie.

Application Shading Blends

Les dégradés permettent une transition en douceur entre les nuances, de la plus sombre à la plus claire.

Ils sont commercialisés en modules de huit feuilles ou niveaux, allant du niveau L1 au niveau L8.

Chaque niveau est composé d'un certain pour-centage de tesselles, de sorte que la transition entre les dif-férents niveaux est graduelle et harmonieuse, sans rupture entre les différentes sections.

Il est possible d'acheter des niveaux indépendants pour compléter le sol, le revêtement, le plafond ou toute autre surface.



Mesh

1 Module | 12X12.

2488 x 311 mm | 0,77m² - 8.28 sqft




L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8



Dots

1 Module | 12X18.


2488 x 467 mm | 1,16 m² - 12.5 sqft




L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

Mosaic Laying Advice Shading Blends

Use in swimming Pool



Use in interior



At ONIX we strive to contribute to environmental sustainability hence we manufacture ecological and eco-friendly mosaics. In addition, we promote circular economy through the reuse of production surplus.

Production

- Fossil fuels are not used during our production process therefore greenhouse gases or polluting particles are not emi-ted into the atmosphere.
- Residual oils from presses and enamel wastes are collect-ed for purification by a certified company.
- Our electric kilns are equipped with frequency converters in order to maximize energy efficiency by allowing the adjustment & control of working temperatures in a stable manner.
- Haulage of ground-glass within our facilities is carried out under sealed conditions. Pneumatic transport avoids the propagation of glass particles & subsequent environ-mental pollution.
- No water is used during our entire manufacturing process, therefore avoiding liquid residues.

Logistics

- Big-Bags and pallets are returned to our suppliers so they can be re-utilized. In addition, all the Euro pallets are recycled in order to favour circular economy.
- Brown cardboard is used for packaging as it is far less polluting than white cardboard. Boxes are designed to minimize the information carried by applying black ink only in order to optimize screen printing.



GO GREEN

Sustainability
Informaton

En ONIX nos preocupamos por el medio ambiente y la sostenibilidad, por eso fabri-camos un producto ecológico y respetuoso con el entorno. Además de promover la economía circular, mediante la reutilización de mermas de producción, para la fabricación de vidrios menos exigentes re-specto a la pureza de esta materia prima.

Producción

- En ONIX no utilizamos combustibles fósiles en nuestros procesos de producción, no emitimos ni gases de efecto invernadero, ni partículas contaminantes a la atmósfera.
- Los aceites residuales de prensas y restos de esmaltes se recogen para su depuración mediante una empresa certificada para este propósito.
- Nuestros hornos son eléctricos y controlados por variadores de frecuencia que aseguran una alta eficiencia, lo cual permite ajustar las tempera-turas de trabajo de forma estable y consumir solamente la energía necesaria.
- El transporte de polvo de vidrio que se realiza en nues-tras instalaciones se efectúa bajo unas condiciones de estanqueidad proporcionada por transportes neumáti-cos, evitando así su propagación y contaminación del entorno.
- En nuestros procesos de limpieza no se em-plea agua, por lo que no generamos aguas residuales en el proceso y al mismo tiempo, minimizamos su consumo.
- En ONIX se reutilizan todos los Big-Bag y palets emplea-dos en el proceso para enviarlos de nuevo a proveedores y que estos los rellenen con nueva materia prima. Además, todos los Europalets que usamos son reciclados, favoreciendo una vez más la economía circular.
- Para el encajado de nuestro producto se emplea cartón marrón, cuyo proceso productivo es mucho menos contaminante que los cartones blanqueados. Las cajas se diseñan minimizando al máximo la información que contienen y utilizando únicamente tinta negra, a fin de reducir la cantidad de serigrafía empleada.

Logística

Chez ONIX, nous nous soucions de l'environnement et de la durabilité, c'est pourquoi nous fabriquons un produit écologique et respectueux de l'envi-ronnement, en plus de promouvoir l'économie circulaire par la réutilisation des surplus de production, pour produire du verre moins exigeant en termes de pureté de cette matière première.

Production

- Nous n'utilisons pas de combustibles fossiles dans nos productions, et nous n'émettons pas non plus de gaz à effet de serre ou de particules polluantes dans l'atmos-phère.
- Les huiles résiduelles des presses et les déchets de vernis sont collectés pour être purifiés par une entreprise spé-cialement certifiée.
- Nos fours sont électriques et contrôlés par des variateurs de fréquence pour assurer un rendement élevé, permet-tant d'ajuster les températures de travail de manière stable et de ne consommer que l'énergie nécessaire.
- Le transport de la poudre de verre effectué dans nos in-stallations se fait dans des conditions d'étanchéité grâce au transport pneumatique, ce qui permet d'éviter sa prop-agation et la pollution de l'environnement.
- Aucune eau n'est utilisée dans nos processus de nettoyy-age, ce qui signifie que nous ne générons pas d'eaux usées et, en même temps, nous minimisons leur consom-mation.

Logistique


- Tous les Big-Bags et les palettes utilisées dans le pro-cessus sont réutilisés pour être renvoyés aux fournisseurs qui les remplissent avec une nouvelle matière première. En outre, toutes les palettes Euro que nous utilisons sont recyclées, ce qui favorise une fois de plus l'économie circulaire.
- Le carton brun est utilisé pour l'emballage de nos pro-duits, et son processus de production est beaucoup moins polluant que celui du carton blanc. Les boîtes sont conçues de manière à minimiser les informations qu'elles contiennent tout en n'utilisant que de l'encre noire, afin de réduire la quantité de sérigraphie utilisée.

179	Adiran	197	Hanalei	117	Hex Stoneglass Gold	97	Hex XL Natureglass White Matte
155	Agadir	105	Hex Alhama Matte N	117	Hex Stoneglass Green	101	Hex XL Nora
177	Amazona N	121	Hex Blend Black	117	Hex Stoneglass Grey	87	Hex XL Normatech Antracite Matte
181	Arrecife Blue	122	Hex Blend Fossil	117	Hex Stoneglass Light Blue	87	Hex XL Normatech Dark Taupe Matte
174	Arrecife Iridis Emerald	122	Hex Blend Metal Carrara	117	Hex Stoneglass Light Brun	87	Hex XL Normatech Grey Matte
173	Arrecife Iridis Grey	121	Hex Blend Taupe	121	Hex Stoneglass Opalo Black	87	Hex XL Normatech Ivory Matte
174	Aruba Iridis	114	Hex Calacatta Gold Matte	121	Hex Stoneglass Opalo Grey	87	Hex XL Normatech Sand Matte
		114	Hex Calacatta Matte	122	Hex Stoneglass Opalo White	83	Hex XL Riviera Matte N
185	Bali Stone Matte	114	Hex Carrara Matte	117	Hex Stoneglass White	83	Hex XL Romana Matte N
179	Beryl	105	Hex Clay Matte N	113	Hex Umber	101	Hex XL Ryn
185	Black Rock Matte	105	Hex Duna Matte N	114	Hex Venato White Matte	83	Hex XL Serena Matte N
197	Black Scandinavian	113	Hex Ecu Nocce Mix Matte	85	Hex XL Abuhna Matte	93	Hex XL Shabby Green Matte
182	Blue Macauba	125	Hex Emma	83	Hex XL Alhama Matte N	93	Hex XL Shabby Grey Matte
180	Bluestone Blend	114	Hex Fosco Matte	85	Hex XL Arabescato Gold Matte	93	Hex XL Shabby Terra Matte
179	Bora	113	Hex Frisia Silver Matte	90	Hex XL Athena Matte	95	Hex XL Stoneblend Mixed Grey
177	Borneo	113	Hex Ivory Honed	85	Hex XL Beray Matte	95	Hex XL Stoneblend Soft
201	Borneo Luminis	111	Hex Lube	99	Hex XL Bittor Matte	95	Hex XL Stoneglass Black
		107	Hex Marmara N	85	Hex XL Brescia Matte	95	Hex XL Stoneglass Gainsboro
164	Calacatta Gold Matte	119	Hex Natureglass Black Matte	90	Hex XL Calacatta Gold Matte	95	Hex XL Stoneglass Light Brun
164	Calacatta Matte	119	Hex Natureglass Bone Matte	83	Hex XL Clay Matte N	103	Hex XL Stoneglass Opalo Black
178	Caribu	119	Hex Natureglass White Matte	89	Hex XL Coimbra Matte	95	Hex XL Stoneglass White
201	Caribu Luminis	113	Hex Nero Marquina Matte	89	Hex XL Coimbra Textured	90	Hex XL Venato White Matte
173	Cassian Iridis	111	Hex Nora	103	Hex XL Copenhagen	85	Hex XL Yada Matte
173	Comte Iridis	109	Hex Normatech Antracite Matte	99	Hex XL Dara Matte	99	Hex XL Yadel Matte
164	Crema Marfil Matte	109	Hex Normatech Dark Taupe Matte	89	Hex XL Denim Copper	113	Hex Yuma Matte
		109	Hex Normatech Grey Matte	83	Hex XL Duna Matte N	113	Hex Zement Grey
		109	Hex Normatech Ivory Matte	99	Hex XL Eloa Matte		
177	Dasha	109	Hex Normatech Sand Matte	89	Hex XL Fosco Matte	181	Ios Blue
174	Delbin Iridis	113	Hex Onice Mix	103	Hex XL Fossil		
195	Dessert	105	Hex Riviera Matte N	99	Hex XL Gaia Matte	185	Java Matte
174	Dolan Iridis	105	Hex Romana Matte N	89	Hex XL Grafito Matte		
155	Draco	105	Hex Serena Matte N	89	Hex XL Inverno Grey Matte	180	Kara Beige
		113	Hex Silver Matte	99	Hex XL Livia Matte	180	Kara Blue
163	Ecru Matte	114	Hex Statuario Matte	90	Hex XL Macael Textured	177	Kara Grey
179	Forest Blue	117	Hex Stoneglass Antracite	85	Hex XL Marmara N	181	Kayla
173	Formentor Iridis	117	Hex Stoneglass Black	97	Hex XL Natureglass Black Matte	178	Kendra

Sustainability Information

Alphabetical Index

178	Krabi	207	Nieve Azul Cielo 25254 Seda Antislip	167	Opalo Negro	61	Penny Normatech Dark Taupe Matte	153	Penta Bluestone Luminis	137	Penta Livia Iridis	35	Penta Pyramid Sukabumi Matte	N	177	Quartz Grey				
171	Krabi Gold	207	Nieve Azul Claro 25252	155	Orion	61	Penny Normatech Grey Matte	137	Penta Carel Matte	51	Penta Lyny	35	Penta Pyramid Sumatra Matte	N						
		207	Nieve Azul Claro 25252 Seda Antislip			61	Penny Normatech Ivory Matte	149	Penta Caribu	147	Penta Manhattan Matte	127	Penta Riviera Matte	N	183	Rodas				
180	Lake Blend	207	Nieve Azul Marino 25250	59	Penny Abuhna Matte	61	Penny Normatech Sand Matte	153	Penta Caribu Luminis	149	Penta Mar Green	151	Penta Rodas							
169	Lisa 25100	207	Nieve Azul Marino 25250 Seda Antislip	57	Penny Alhama Matte	N	67	Penny Opalo Black	145	Penta Cassian Iridis	153	Penta Mar Green Luminis	127	Penta Romana Matte	N	181	Saona			
169	Lisa 25101	207	Nieve Azul Medio 25264	59	Penny Arabescato Gold Matte	67	Penny Opalo White	27	Penta Chevron Beige MS	129	Penta Marmara	N	150	Penta Saona	N	179	Savu			
169	Lisa 25103	207	Nieve Beige 25461	79	Penny Arrecife Emerald	80	Penny Print	27	Penta Chevron Light Grey MS	149	Penta Maui	149	Penta Savu			180	Sena			
169	Lisa 25108	207	Nieve Beige 25461 Seda Antislip	77	Penny Arrecife Iridis Grey	57	Penny Riviera Matte	N	127	Penta Clay Matte	N	49	Penta Medina	127	Penta Serena Matte	N	182	Serica	N	
169	Lisa 25113	207	Nieve Blanco 25103 Seda Antislip	63	Penny Athena Matte	57	Penny Romana Matte	N	133	Penta Cream Matte	21	Penta Memphis Beige MS	150	Penta Serica	N	163	Silver Matte			
169	Lisa 25200	207	Nieve Gris 25151	59	Penny Beray Matte	80	Penny Saona	29	Penta Cross Nusa Matte	N	21	Penta Memphis Black Ms	135	Penta Shabby Grey Matte		159	Stoneglass 25010			
169	Lisa 25201	207	Nieve Gris 25151 Seda Antislip	75	Penny Bittor Matte	79	Penny Savu	29	Penta Cross Sukabumi Matte	N	21	Penta Memphis Light Grey MS	135	Penta Shabby Terra Matte		159	Stoneglass 25011			
169	Lisa 25202	207	Nieve Gris Oscuro 25154	73	Penny Black Shiny	57	Penny Serena Matte	N	29	Penta Cross Sumatra Matte	N	21	Penta Memphis Olive Green / Cream MS	55	Penta Siena	159	Stoneglass 25013			
169	Lisa 25503	207	Nieve Marrón 25460	73	Penny Bone Shiny	65	Penny Shabby Green Matte	31	Penta Cube Nusa Matte	N	151	Penta Meru	147	Penta Sukabumi Matte	159	Stoneglass Gainsboro				
199	Luminiscent Blue	207	Nieve Moka 25455	79	Penny Bora	65	Penny Shabby Grey Matte	31	Penta Cube Sukabumi Matte	N	143	Penta Nador	147	Penta Sumatra Matte	159	Stoneglass Gold				
199	Luminiscent Bright Green	207	Nieve Negro 25150	63	Penny Calacatta Blue Matte	65	Penny Shabby Terra Matte	31	Penta Cube Sumatra Matte	N	153	Penta Navagio Luminis	151	Penta Tarani	159	Stoneglass Green				
199	Luminiscent White	207	Nieve Negro 25150 Seda Antislip	63	Penny Calacatta Gold Matte	73	Penny Smooth Grey Shiny	25	Penta Dahlia Alice Blue MS	150	Penta Nebula	N	150	Penta Tourmaline	159	Stoneglass Light Brun				
178	Lungomare	207	Nieve Ocre 25464	75	Penny Carel Matte	69	Penny Stoneglass Gold	25	Penta Dahlia Light Grey Matte	133	Penta Nero Calatorao Matte	133	Penta Venato White Matte	157	Stoneglass Opalo Blanco					
		207	Nieve Rosa 25553	79	Penny Caribu	80	Penny Sumatra Matte	25	Penta Dahlia Mix Black Matte	133	Penta New Basalt Matte	137	Penta Yadel Matte	157	Stoneglass Opalo Negro					
197	Majestic Grey	207	Nieve Turquesa 25365	77	Penny Cassian Iridis	73	Penny Taupe Shiny	25	Penta Dahlia Mix Blue Matte	133	Penta New Slate Matte	145	Penta Zaira Iridis	159	Stoneglass Russet					
185	Manhattan Matte	207	Nieve Verde 25357	57	Penny Clay Matte	N	63	Penny Thassos Matte	25	Penta Dahlia Mix Orange Matte	131	Penta Normatech Antracite Matte	143	Penta Zaira Iridis Gold	185	Storm Matte				
178	Mar Green	207	Nieve Verde 25357 Seda Antislip	73	Penny Dark Grey Shiny	63	Penny Venato White Matte	45	Penta Damero	131	Penta Normatech Dark Taupe Matte	145	Penta Zhoe Iridis	185	Sukabumi Matte					
178	Maui	207	Nieve Verde Light 25353	79	Penny Dasha	73	Penny White Shiny	137	Penta Danae Iridis	131	Penta Normatech Grey Matte	143	Penta Zhoe Iridis Gold	186	Sumatra Matte					
183	Mauna	207	Nieve Verde Light 25353 Seda Antislip	77	Penny Delbin Iridis	59	Penny Yada Matte	137	Penta Dara Iridis	131	Penta Normatech Ivory Matte	155	Phoenix							
182	Maureen	207	Nieve Verde Oscuro 25360	57	Penny Duna Matte	N	77	Penny Zaira Iridis	145	Penta Delbin Iridis	131	Penta Normatech Sand Matte	197	Piscis	174	Tarani Iridis				
183	Meru	177	Nordic Stone	79	Penny Forest Blue	77	Penny Zhoe Iridis	151	Penta Dolan	147	Penta Nusa Matte	201	Piscis Luminiscent	182	Tourmaline Blend					
179	Moana Matte	186	Nusa Matte	63	Penny Fosco Matte	151	Penta Adiran Matte	41	Penta Dolomita Design A	N	133	Penta Onice Matte	195	Polar	173	Tulum Iridis				
				63	Penny Grafito Matte	127	Penta Alhama Matte	N	41	Penta Dolomita Design B	N	19	Penta Origami Ginger Matte	181	Portia					
171	Nador	190	Opalescent Azul Celeste	63	Penny Inverno Grey Matte	151	Penta Amazona	N	127	Penta Duna Matte	N	19	Penta Origami Sage Green Matte	171	Portia Gold	164	Venato White Matte			
182	Narel	190	Opalescent Azul Cielo	80	Penny Kara Beige	149	Penta Arrecife Blue		150	Penta Ebure		19	Penta Origami Vainilla Matte	203	Pure Azure					
161	Natureglass Black Matte	190	Opalescent Azul Marino	80	Penny Kara Blue	143	Penta Arrecife Blue Gold		149	Penta Forest Blue		150	Penta Print	204	Pure Bluewave	174	Zaira Iridis			
161	Natureglass Bone Matte	191	Opalescent Beige	75	Penny Livia Matte	149	Penta Arrecife Green		43	Penta Full-Moon		139	Penta Pure Azure	N	204	Pure Cobalt	171	Zaira Iridis Gold		
161	Natureglass Grey Matte	189	Opalescent Blanco	79	Penny Lungomare	145	Penta Arrecife Iridis Emerald		51	Penta Fussion		140	Penta Pure Bluewave	N	203	Pure Jade	163	Zement Grey		
161	Natureglass New Golden	189	Opalescent Gris	59	Penny Marmara Matte	N	143	Penta Arrecife Iridis Emerald Gold	137	Penta Gaia Iridis		140	Penta Pure Cobalt	N	203	Pure Jade Matte	173	Zhoe Iridis		
161	Natureglass Smooth Grey Matte	191	Opalescent Mix Azul	79	Penny Maui	23	Penta Azalea Black Matte		133	Penta Greige Matte		139	Penta Pure Jade	N	204	Pure Moonwave				
161	Natureglass White Matte	189	Opalescent Negro	80	Penny Meru	23	Penta Azalea Cream Matte		47	Penta Houndstooth		139	Penta Pure Jade Matte	N	204	Pure Moonwave Matte				
181	Navagio	191	Opalescent Verde	71	Penny Natureglass Black Matte	23	Penta Azalea Light Grey BS		150	Penta Ios Blue		140	Penta Pure Moonwave	N	203	Pure Paleaqua				
201	Navagio Luminis	192	Opalescent Verde Claro	71	Penny Natureglass Bone Matte	23	Penta Azalea Moka Matte		147	Penta Ivet Matte		140	Penta Pure Moonwave Matte	N	203	Pure Paleaqua Matte				
182	Nebula	N	190	Opalite Azul Celeste	71	Penny Natureglass Cadet Grey Matte	23	Penta Azalea Olive Green Matte	147	Penta Java Matte		139	Penta Pure Paleaqua	N	203	Pure Sandblue				
163	Nero Marquina Matte	190	Opalite Azul Cielo	71	Penny Natureglass Capri Matte	23	Penta Azalea Pink Matte		150	Penta Kara Blue		139	Penta Pure Paleaqua Matte	N	203	Pure Sandblue Matte				
195	New Acuario	190	Opalite Azul Marino	71	Penny Natureglass Dark Grey Matte	23	Penta Azalea Vanilla Matte		149	Penta Kara Grey		139	Penta Pure Sandblue	N	204	Pure Shadow				
163	New Basalt Matte	191	Opalite Beige	67	Penny Natureglass Opalo Black	147	Penta Bali Stone Matte		149	Penta Krabi		139	Penta Pure Sandblue Matte	N	204	Pure Shadow Matte				
164	New Limestone Matte	189	Opalite Blanco	67	Penny Natureglass Opalo White	53	Penta Bauhaus Matte		151	Penta Lake Blend		140	Penta Pure Shadow	N	203	Pure Silvertide				
195	New Mistral	201	Opalite Blanco Luminiscent	71	Penny Natureglass Sage Green Matte	150	Penta Beryl		33	Penta Leaf Nusa Matte	N	139	Penta Pure Silvertide	N	203	Pure Silvertide Matte				
163	New Slate Matte	189	Opalite Gris	71	Penny Natureglass Smooth Grey Matte	17	Penta Bidart Artic Blue Matte		33	Penta Leaf Sukabumi Matte	N	139	Penta Pure Silvertide Matte	N	203	Pure Viridian				
207	Nieve Aguamarina 25255	189	Opalite Negro	71	Penny Natureglass Taupe Matte	17	Penta Bidart Navy Blue Matte		33	Penta Leaf Sumatra Matte	N	139	Penta Pure Viridian	N	203	Pure Viridian Matte				
207	Nieve Azul Celeste 25251	191	Opalite Verde	71	Penny Natureglass White Matte	137	Penta Bittor Matte		39	Penta Lisboa Design A	N	139	Penta Pure Viridian Matte	N						
207	Nieve Azul Celeste 25251 Seda Antislip	192	Opalite Verde Claro	79	Penny Nordic Stone	147	Penta Black Rock Matte		39	Penta Lisboa Design B	N	35	Penta Pyramid Nusa Matte	N	180	Quartz Beige				
207	Nieve Azul Cielo 25254	167	Opalo Blanco	61	Penny Normatech Antracite Matte	151	Penta Bluestone													



onixmosaico.com

ONIX

ONIX CERÁMICA, S.L.U.

AV. Real de Extremadura 23

12200 Onda (Castellón – SPAIN)

T. +34 964 776 287

F. +34 964 776 284

M. onix@onixmosaico.com

ONIX USA

ONIX USA, LLC

9450 NW 12 Street

33172 Miami (USA)

P. 305 599 3153

F. 305 513 4634

M. onix.usa@onixmosaic.com



<https://www.instagram.com/onixmosaico/>



<https://www.facebook.com/onixmosaico/>



<https://www.pinterest.es/onixmosaico/>



<https://www.linkedin.com/company/onixmosaico/>



<https://www.youtube.com/c/ONIXMOSAICO>

In the interest of maintaining constant improvements, ONIX reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.


Due to the technical process of reproduction, colours printed are approximate, not exact. The photographs included in this catalogue are not contractual. The interpreting of the pictures will be according to designer's judgment. All the information and texts included in the catalogue keep under the reservation of possible errors. The catalogue is only an informative tool.

Para la mejora de nuestros productos, ONIX se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos. Las fotografías expuestas en este catálogo no tienen un carácter contractual. La interpretación de las ilustraciones están en función del criterio del creador. Todos los textos e información que aparece en el catálogo quedan bajo la reserva de posibles errores. Este catálogo es una herramienta informativa.


Pour améliorer ses produits, ONIX se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout modèle, couleur, format, référence ou spécification technique figurant dans ce catalogue.

En raison des procédés techniques de reproduction, les couleurs sont approchantes et non exactes. Les photographies présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. L'interprétation des illustrations sera selon le critère du créateur. Tous les textes et information de ce catalogue restent sous réserve de possible erreurs. Ce catalogue est un outil informatif.




Squares Pattern 23
2005870 | 473
Stoneglass 25013 & 25010

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft



Repeated module



Squares Pattern 26
2005873 | 473
Stoneglass 25013 & 25010

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft



Repeated module 45°




Squares Pattern 24
2005871 | 473
Nero Marquina Matte, Venato White Matte, Crema Marfil Matte

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft



Repeated module 45°




Squares Pattern 27
2005874 | 473
Stoneglass 25013 & Light Brun

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft




Repeated module 45°




Squares Pattern 25
2005872 | 473
Natureglass White, Bone, Smooth Grey, Grey, Dark Grey & Black Matte.

Module: 1 Sheet
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
311x311 mm - 12.24"x12.24"
0,10 m² - 1.07 sqft




Repeated module 45°



Squares Pattern 19
2004624 | 473
Venato White Matte & Nero Marquina Matte.

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft



Repeated module



Squares Pattern 12
 2004350 | 473
 Venato White Matte, Nero Marquina Matte, Silver Matte & Ecrú Matte

Module: 4 Sheets
 Thickness: 4,5 mm - 0.177"
 622x622 mm - 24.48"x24.48"
 0,39 m² - 4.19 sqft




Repeated module



Inca Grey
 2002098 | 595
 Opalo Gris, Opalo Negro, Natureglass White Matte

Module: 4 Sheets
 Thickness: 4,5 mm - 0.177"
 622x622 mm - 24.48"x24.48"
 0,39 m² - 4.19 sqft



Repeated module



Squares Pattern 18
 2004356 | 473
 Venato White Matte, Nero Marquina Matte, Silver Matte & Stoneglass Ochre

Module: 9 Sheets
 Thickness: 4,5 mm - 0.177"
 933x933 mm - 36.73"x36.73"
 0,87 m² - 9.36 sqft




Repeated module



Web White Grey
 2003351 | 595
 Opalo Blanco, Natureglass White Matte, Opalo Gris

Module: 9 Sheets
 Thickness: 4,5 mm - 0.177"
 933x933 mm - 36.73"x36.73"
 0,87 m² - 9.36 sqft



Repeated module



Squares Pattern 8
 2003649 | 473
 Venato White Matte, Ecrú Matte & Ivory Honed

Module: 4 Sheets
 Thickness: 4,5 mm - 0.177"
 622x622 mm - 24.48"x24.48"
 0,39 m² - 4.19 sqft



Repeated module



***Oriental Dreams Gold**
 2003356 | 918
 Natureglass White Matte, Nador

Module: 16 Sheets
 Thickness: 4,5 mm - 0.177"
 1244x1244 mm - 48.98"x48.98"
 1,54 m² - 16.57 sqft



Repeated module




Creta
2005557 | 510
Natureglass White Matte, New Golden

Module: 16 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
1244x1244 mm - 48.98"x48.98"
1,54 m² - 16.57 sqft




Repeated module



Motion
2005556 | 510
Lisa 25103, 25100

Module: 9 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
933x933 mm - 36.73"x36.73"
0,87 m² - 9.36 sqft



Repeated module



Zigzag
2005561 | 510
Lisa 25100, 25200, 25103, Nieve 25251, 25254

Module: 16 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
1244x1244 mm - 48.98"x48.98"
1,54 m² - 16.57 sqft




Repeated module



Dynamic
2005555 | 510
Venato White Matte, Nero Marquina Matte

Module: 4 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
622x622 mm - 24.48"x24.48"
0,39 m² - 4.19 sqft



Repeated module



Arrow
2005560 | 510
Lisa 25200, 25103, Nieve 25251, 25254

Module: 16 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
1244x1244 mm - 48.98"x 48.98"
1,54 m² - 16.57 sqft



Repeated module



Chain
2005559 | 510
Lisa 25103, 25200, Nieve 25251, 25254, 25365, 25357, 25353.

Module: 16 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
1244x1244 mm - 48.98"x48.98"
1,54 m² - 16.57 sqft




Repeated module



Ascend
2005558 | 530
Luminiscent White, Nieve 25365, 25357,
25250, 25251



Module: 16 Sheets
Thickness: 4,5 mm - 0.177"
1244x1244 mm - 48.98"x48.98"
1,54 m² - 16.57 sqft



Repeated module






Borders Happy Pools




Cen 20 Azul 2003398 | 150  
Opalo Blanco, Opalescent Azul Cielo,
Nieve 25464. 361 x 180 mm – 14,21" x 7,08"




Cen 1 2000985 | 40 
Lisa 25103, 25200.
311 x 156 mm – 12,2" x 6,14"



Cen 21 Azul 2003392 | 170  
Opalo Blanco, Opalescent Verde, San
Marco Blue. 361 x 234 mm – 14,21" x 9,21"



Cen 13 Azul 2002871 | 40 
Lisa 25103, Nieve 25254, 25252, 25250.
311 x 182 mm – 12,24" x 7,16"



Cen 2 2002553 | 100 
Lisa 25103, 25200.
333 x 256 mm – 13,11" x 10,07"



Estrella de Mar 2
2002571 | 841
1000 x 1000 mm – 39,37" x 39,37"



Ancla
2002561 | 466
660 x 1000 mm – 25,98" x 39,37"



Caballito de Mar
2002562 | 300
330 x 1000 mm – 65,35" x 39,37"



Delfin
2002563 | 915
3330 x 1330 mm – 131,1" x 52,36"



Delfin S_002
2002560 | 907
2000 x 1330 mm – 78,74" x 52,36"



Delfines 3
2002567 | 918
3000 x 1660 mm – 118,11" x 65,35"




Delfin Baby
2002564 | 907
2000 x 1000 mm – 78,74" x 39,37"



Blue Marlin S_001
2002520 | 633
1500 x 2330 mm – 59,09" x 91,73"



Delfines 2
2002566 | 921
3000 x 3000 mm – 118,11" x 118,11"



Deco Flor
2002582 | 642
2660 x 2000 mm – 104,72" x 78,74"

The Happy pools decorations are supplied with a Nieve Azul Celeste 25251 background. If you would like a different background, this must be indicated when placing your order.

Los decorados de Happy pools se sirven con fondo Nieve Azul Celeste 25251, si se desea cambiarlo por uno distinto, es necesario indicarlo en el momento de realizar pedido.

Les décors de Happy pools sont servis sur fond Nieve Azul Celeste 25251. Si vous souhaitez le changer par un autre, vous devez l'indiquer au moment de réaliser la commande.





Mosaic Finishing Pieces



Step 50150 Seda Antislip
2004923 | 830



Step 50250 Seda Antislip
2004919 | 830



Step 50254 Seda Antislip
2004921 | 830



Step Bali Stone Matte
2005170 | 840



Step 50153 Seda Antislip
2004890 | 830



Step Luminis White Seda Antislip
2004911 | 630



Step

It is the perfect piece for step edges and pool coronation stones that can sometimes be problematic. Its non-slip finish and variety of colours complete a range that blends perfectly with all our products.

La pieza perfecta para el canto de los escalones y coronaciones de piscina que en algunas ocasiones pueden resultar problemáticos. Sus distintos acabados y variedad de colores completan una gama que combina perfectamente con cualquiera de nuestros productos.

C'est la pièce idéale pour les marches d'escalier et le couronnement qui peuvent parfois être problématiques. Sa finition antidérapante et sa variété de couleurs complètent une gamme qui se marie parfaitement à tous nos produits.





Cove 50150 Seda Antislip
2004924 | 830



Cove 50250 Seda Antislip
2004920 | 830



Cove 50254 Seda Antislip
2004922 | 830



SP1 Seda Antislip
155 | Bali 450 | Luminis 160



SP3 Seda Antislip
155 | Bali 450 | Luminis 160



SP5 Seda Antislip
155 | Bali 450 | Luminis 160




Cove Bali Stone Matte
2005323 | 840



Cove 50153 Seda Antislip
2004925 | 830



Cove Luminis White Seda Antislip
2004926 | 630



SP2 Seda Antislip
155 | Bali 450 | Luminis 160




SP4 Seda Antislip
155 | Bali 450 | Luminis 160

Cove

This novel piece considerably enhances the aesthetics of the pool with a much more elegant and careful finish for the transition area between floor and wall.

Esta novedosa pieza mejora la estética de la piscina ofreciendo un acabado mucho más elegante y cuidado en la transición entre suelo y pared.

Cette nouvelle pièce améliore l'esthétique de la piscine avec une finition beaucoup plus élégante et soignée pour la zone de transition entre le sol et le mur.



Special Pieces

All pieces are available in the Step & Cove colour range.

Todas las piezas estan disponibles en la gama de colores Step & Cove.

Toutes les pièces sont disponibles dans la gamme de couleurs Step & Cove.

		
50150	50250	50254
		
Bali	50153	Luminis



CATALOGUE

Mosaic Finishing Pieces.

Choose from over 50 different designs in Square, Hex and Penta formats. Customize each one with our Mosaic Creator web app.

Have you ever thought of creating a custom design? Mosaic Creator makes it possible. This ONIX web application to design floors and walls makes it possible for you to customize your designs and personalize patterns from our extensive catalogue.

Mosaic Creator provides all the colors and finishes of mosaics. Endless possibilities to create a custom design. Forget about conventional interior and commercial designs that do not reflect your personality thanks to this ONIX web application that brings your personal character to the rooms.

Elije entre más de 50 diseños diferentes en formato Square, Hex y Penta. Personaliza cada uno de ellos con nuestra aplicación web Mosaic Creator.


¿Alguna vez has pensado en poder crear un diseño a medida y totalmente personalizado? Con Mosaic Creator es posible. Esta aplicación web para diseñar suelos y paredes de ONIX te permite customizar tus diseños y personalizar patterns de nuestro amplio catálogo.

Mosaic Creator pone a tu disposición todas sus opciones de colores y acabados de mosaicos. Un sinfín de posibilidades para crear un diseño a tu medida. Aléjate del interiorismo más estándar y de los diseños comerciales que no reflejan tu personalidad gracias a esta aplicación web de ONIX, transmite tu carácter personal a los espacios.

Choisissez parmi plus de 50 propositions différentes entre nos formats: Square, Hex et Penta. Personnalisez chacune d'entre elles avec notre application web Mosaic Creator.

Choisissez parmi plus de 50 propositions différentes entre nos formats: Square, Hex et Penta. Personnalisez chacune d'entre elles avec notre aAvez-vous déjà pensé à créer un design personnalisé? Mosaic Creator le rend possible. Cette application web d'Onix pour le design des sols et des murs vous permet de personnaliser vos créations et de personnaliser les Patterns de notre vaste catalogue.

Mosaic Creator propose toutes les couleurs et les finitions des mosaïques. Des possibilités infinies pour créer un design personnalisé. Oubliez les designs conventionnels d'intérieur et commerciaux qui ne reflètent pas votre personnalité grâce à cette application web d'Onix qui donnent un style personnel aux espaces.pplication web Mosaic Creator.



Mosaic Creator

Tesserae from each range hold different colours and technical specs. You can mix them and create as many combinations as you wish.

Natureglass

The mosaic of great technical perfection. Tesserae with a defined cut and a neat matte finish. The base is coloured in a great variety of hues and shades: white, black, grey, silver, gold...

Stoneglass

ONIX's highest technical spec range that stands out for its high wear resistance. Classed Mohs 9 (almost as hard as diamond mosaic) it's especially suitable for commercial flooring.

Ecostones

Elegant marble and stone textures cover each mosaic. Endless possibilities of combination for decorating environments. A grain that recalls the marble fineness and recreates stone, taking us to its natural origin.

Cada tipología de tesela tiene unos acabados, colores y especificacionestécnicas. Puedes mezclarlas entre sí y crear tantas combinaciones como sean necesarias.

Natureglass

El mosaico de mayor perfección técnica. Teselas todo masa con corte totalmente definido y un pulcro acabado mate. La base está coloreada en una gran variedad de tonos y matices: blanco, negro, grises, plata, dorado...

Stoneglass

La serie más técnica de ONIX. Una proeza de producción que destaca por su alta resistencia al desgaste. Catalogado como Mohs 9, es casi tan duro como el diamante, este mosaico está especialmente indicado para pavimentos comerciales.

Ecostones

Elegantes texturas con mármoles y piedras recubren cada mosaico. Posibilidades infinitas de combinación para ambientes de decoración. Un veteado que recuerda la finura del mármol y recrea con realismo las piedras trasladándonos a su origen natural.

Chaque tesselle a des finitions, des couleurs et des qualités techniques différentes. Vous pouvez les mélanger et créer autant de combinaisons que vous le souhaitez.

Natureglas

De délicates textures de marbre et de pierre habillent chaque mosaïque. Des possibilités infinies de combinaisons pour sublimer les espaces. Un veinage raffiné qui évoque la finesse du marbre et recrée la pierre avec authenticité, nous transportant à ses origines naturelles.

Stoneglass

De élégantes textures de marbres et de pierres recouvrent chaque mosaïque. Des combinaisons infinies s'offrent pour la décoration des espaces. Un veinage qui rappelle la délicatesse du marbre et recrée la pierre avec réalisme, nous ramenant à son origine naturelle.

Ecostones

Des textures élégantes en marbre et en pierre couvrent chaque mosaïque. Les possibilités de combinaison sont infinies pour les environnements de décoration. Un grain qui évoque la finesse du marbre et recrée d'une façon réelle les pierres en nous amenant à son origine naturelle.



Natureglass – C3 / R11



Stoneglass – Mohs 9



Ecostones – C3 / R11



Mosaic Finishes

This type of decoration, based on a smooth transition between tones, is an ideal way to express yourself through color and to add beauty to any type of space.

Achieve a unique and customized visual effect with color gradients.

The ONIX Mosaic Creator web application allows you to create custom-made gradients: simply choose from our various series the colors, textures and finishes that best suit your project.

Find all the information you need regarding technical characteristics and tile Mosaic laying advice shading blends.

Este tipo de decoración, basada en una suave transición entre tonalidades, es una forma ideal de expresarse mediante el color y embellecer cualquier tipo de espacio.

Consigue un efecto visual único y personalizado mediante los degradados de color.

La aplicación web Mosaic Creator de ONIX permite confeccionar degradados a medida, escogiendo entre nuestras diferentes series los colores, texturas y acabados que mejor se ajusten a tu proyecto.


Descubre toda la información referente a sus características técnicas y modo de colocación en Mosaic laying advice shading blends.

Ce type de décoration, fondée sur une douce transition entre tonalités, est la manière idéale de s'exprimer à travers la couleur et d'embellir toute sorte d'espace.

Obtenez un effet visuel unique et personnalisé à travers les dégradés de couleur.

L'application web Mosaic Creator d'ONIX permet de confectionner des dégradés sur mesure, en choisissant parmi nos différentes séries, les couleurs, les textures et les finitions s'adaptant le mieux à votre projet.

Découvrez toute l'information en rapport avec ses caractéristiques techniques et mode de pose à Mosaic laying advice shading blends.



Shading Blends



At ONIX, we capture your images and designs on glass mosaic by converting each pixel into a tile and creating highly attractive customized compositions that will make your space original and unique.


- Tell us all about the concept or motif you wish to reproduce; you can send us an image as reference or send us your own design, with as much definition as possible.
- Select the materials that will make up the space to be decorated. We make it possible for you to choose between multiple colors, finishes, and mosaic textures: smooth, metallic, luminescent, etc.
- Tell us the dimensions of the space to be decorated; please keep in mind that the larger the space, the greater the detail you can achieve.
- And that's it. Our design team will then have all the information they need to be able to send you a simulation of your project.

En ONIX plasmamos tus imágenes o diseños en mosaico vítreo convirtiendo cada píxel en una tesela, creando composiciones personalizadas de gran atractivo que harán de tu espacio un lugar único.

- Explicanos bien la idea o motivo a reproducir; puedes hacernos llegar una imagen de referencia o enviarnos tu propio diseño, con la máxima definición posible.
- Elige los materiales que van a componer el decorado. Te ofrecemos la posibilidad de escoger entre múltiples colores, acabados y texturas de mosaico: lisos, metalizados, luminiscentes, etc.
- Indicanos las dimensiones del decorado; para conseguir mayor detalle, las dimensiones del decorado también han de ser de mayor tamaño.
- Con esto, el equipo de diseño tendrá la información necesaria para poder hacerte llegar una simulación de tu proyecto.

Chez ONIX, nous reproduisons vos images ou vos conceptions en mosaïque de verre, transformant chaque pixel en tesselles, créant ainsi des compositions personnalisées très attrayantes qui rendront votre espace unique.

- Expliquez-nous l'idée ou le motif à reproduire; vous pouvez nous envoyer une image de référence ou votre propre conception, avec la plus haute définition possible.
- Choisissez les matériaux qui composeront le décor. Nous vous offrons la possibilité de choisir entre de multiples couleurs, finitions et textures de mosaïque : lisse, métallique, luminescente, etc.
- Veuillez nous indiquer les dimensions de l'ensemble. Pour obtenir plus de détails, les dimensions de l'ensemble doivent également être plus grandes.
- L'équipe de conception disposera ainsi des informations nécessaires pour pouvoir vous envoyer une simulation de votre projet.



Pixel Art

With the ONIX digital printing system, we can reproduce any image or vector file onto glass mosaic. Achieve spectacular results thanks to the high resolution and precise use of color this technique employs.

- Select the base material.
- Tell us the dimensions of the decoration.
- Send us the image you wish to reproduce. For best results, we recommend that the file be in JPEG or TIFF format with a resolution of 300 dpi for digital images, or in EPS or Ai for vector files.
- If the image does not have the appropriate resolution or measurements, ONIX will propose a similar image as an alternative.
- This is all the information our design team needs to be able to send you a simulation of your project.

Mediante el sistema de impresión digital de ONIX logramos reproducir cualquier imagen o archivo vectorial sobre mosaico vítreo. Consigue un resultado espectacular gracias a la gran resolución y croma-tismo que esta técnica ofrece.

- Elige el material base.
- Indicanos las dimensiones del decorado.
- Envíanos la imagen que deseas reproducir. Para conseguir mejores resultados, recomendamos que el archivo esté en formato JPEG o TIFF con una resolución de 300 ppp si se trata de una imagen digital o en EPS o Ai si se trata de un archivo vectorial.
- Si la imagen no tiene la resolución o medidas adecuadas, ONIX propondrá una imagen alternativa similar.
- Con todo esto, el equipo de diseño tendrá la información necesaria para poder hacerte llegar una simulación de tu proyecto.

Grâce au système d’impression numé-rique ONIX, nous pouvons reproduire n’importe quelle image ou fichier vectoriel sur de la mosaïque de verre. Il permet d’obtenir un résultat specta-culaire grâce à la grande résolution et au chromatisme de cette technique.

- Choisissez le matériau de base.
- Indiquez-nous les dimensions de l’ensemble.
- Envoyez-nous l’image que vous souhaitez reproduire. Pour un résultat optimal, nous recommandons que le fichier soit au for-mat JPEG ou TIFF avec une résolution de 300 dpi s’il s’agit d’une image numérique, ou au format EPS ou Ai s’il s’agit d’un fi-chier vectoriel.
- Si l’image n’a pas la résolution ou les dimensions appropriées, ONIX proposera une image alternative similaire.
- L’équipe de conception disposera ainsi des informations nécessaires pour pouvoir vous envoyer une simulation de votre projet.



Digital Print



SF

Natureglass White Matte

SF

Natureglass Cream Matte

SF

Natureglass Pink Matte

SF

Natureglass Olive Green Matte

SF

Natureglass Tea Green Matte

SF

Natureglass Pale Green Matte

SF

Natureglass Ice Blue Matte

SF

Natureglass Artic Blue Matte

SF

Natureglass Cadet Grey Matte

SF

Natureglass Gainsboro Matte

SF

Natureglass Beige Matte

SF

Natureglass Almond Matte

SF

Natureglass Moss Green Matte

SF

Natureglass Sage Green Matte

SF

Natureglass Jade Matte

SF

Natureglass Sky Blue Matte

SF

Natureglass Blue Matte

SF

Natureglass Steel Blue Matte

SF

Natureglass Light Grey Matte

SF

Natureglass Brown Matte

SF

Natureglass Hazel Matte

SF

Natureglass Green Matte

SF

Natureglass Basil Matte

SF

Natureglass Ocean Green Matte

SF

Natureglass Capri Matte

SF

Natureglass Alice Blue Matte

SF

Natureglass Dark Blue Matte

SF

Natureglass Medium Grey Matte

SF

Natureglass Vanilla Matte

SF

Natureglass Light Brun Matte

SF

Natureglass Dark Green Matte

SF

Natureglass Maya Blue Matte

SF

Natureglass Light Blue Matte

SF

Natureglass Grey Matte

SF

Natureglass Ochre Matte

SF

Natureglass Denim Matte

SF

Natureglass Navy Blue Matte

SF

Natureglass Nobel Grey Matte

SF

Natureglass Ginger Matte

SF

Natureglass Midnight Blue Matte

SF

Natureglass Antracite Matte


















SF

Natureglass Russet Matte

SF


Natureglass Black Matte

Natureglass Palette

  Stoneglass White	  Stoneglass Cream	  Stoneglass Pink	  Stoneglass Olive Green	  Stoneglass Tea Green	  Stoneglass Pale Green	  Stoneglass Ice Blue	  Stoneglass Artic Blue	  Stoneglass Cadet Grey
  Stoneglass Gaisboro	  Stoneglass Beige	  Stoneglass Almond	  Stoneglass Moss Green	  Stoneglass Sage Green	  Stoneglass Jade	  Stoneglass Sky Blue	  Stoneglass Blue	  Stoneglass Steel Blue
  Stoneglass Light Grey	  Stoneglass Brown	  Stoneglass Hazel	  Stoneglass Green	  Stoneglass Basil	  Stoneglass Ocean Green	  Stoneglass Capri	  Stoneglass Alice Blue	  Stoneglass Dark Blue
  Stoneglass Medium Grey	  Stoneglass Vanilla	  Stoneglass Light Brun	  Stoneglass Dark Green			  Stoneglass Maya Blue	  Stoneglass Light Blue	
  Stoneglass Grey	  Stoneglass Ochre					  Stoneglass Denim	  Stoneglass Navy Blue	
  Stoneglass Nobel Grey	  Stoneglass Gold					  Stoneglass Midnight Blue		
  Stoneglass Antracite	  Stoneglass Ginger							
  Stoneglass Black	  Stoneglass Russet							

Stoneglass Palette

Technical Information



Format	Serie	Test UNE-EN-ISO 10545-3	Test UNE-EN-ISO 101-92=101	Test UNE-EN-ISO 10545-9	Test UNE-EN-ISO 10545-12	Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistance to chemical attack				Test UNE-EN-ISO 10545-14	Test UNE-EN-ISO 10545-11=1997	DIN 51094	DCOF	DIN 51130:2004	DIN 51097	Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE)
		Water Absorption	Surface hardness. Mohs	Resistance to thermal shocks	Frost Resistance	Domestic Products	Pool water additives	Low acid and alkalins	High acid and alkalins	Resistance to staining	Cracking	Colour Stability on exposure to light and UV rays	Wet Dynamic Coefficient of Friction ANSI A 137.1 Standard	SLIP Resistance wearing shoes	SLIP Resistance in bare feet	Anti skid coefficient, suitable for outdoor use and swimming pools
Penny	Penny Vanguard Iridis	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penny	Penny Vanguard	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penny	Cotto	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R9	Class A	Class 2
Penny	Penny Upscale Marbles	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Penny	Penny Ecostones	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Penny	Penny Normatech	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Penny	Penny Shabby	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Penny	Penny Stoneglass	None	9	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R9	Class A	Class 2
Penny	Penny Natureglass	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Penny	Penny Shiny	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penny	Penny Opalo	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penny	Penny Terra	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex XL	Hex XL Canvas	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Hex XL	Hex XL Cotto	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R9	Class A	Class 2
Hex XL	Hex XL Ecostones	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Hex XL	Hex XL Ecostones Matte. Prod	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex XL	Hex XL Hexagon Blends	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Hex XL	Hex XL Natureglass	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Hex XL	Hex XL Normatech	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex XL	Hex XL Shabby	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex XL	Hex XL Stoneglass	None	9	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R9	Class A	Class 2
Hex XL	Hex XL Terra	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex XL	Hex XL Upscale Marbles	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex XL	Hex XL Upscale Marbles - Marmara	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Hex	Hex Ecostones	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Hex	Hex Normatech	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex	Hex Naturglass	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Hex	Hex Stoneglass	None	9	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R9	Class A	Class 2
Hex	Hex Terra	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Hex	Hex Upscale Marbles	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				

Format	Serie	Test UNE-EN-ISO 10545-3	Test UNE-EN-ISO 101-92=101	Test UNE-EN-ISO 10545-9	Test UNE-EN-ISO 10545-12	Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistance to chemical attack				Test UNE-EN-ISO 10545-14	Test UNE-EN-ISO 10545-11=1997	DIN 51094	DCOF	DIN 51130:2004	DIN 51097	Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE)
		Water Absorption	Surface hardness. Mohs	Resistance to thermal shocks	Frost Resistance	Domestic Products	Pool water additives	Low acid and alkalins	High acid and alkalins	Resistance to staining	Cracking	Colour Stability on exposure to light and UV rays	Wet Dynamic Coefficient of Friction ANSI A 137.1 Standard	SLIP Resistance wearing shoes	SLIP Resistance in bare feet	Anti skid coefficient, suitable for outdoor use and swimming pools
Hex	Hex Vintage Blends	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Hex	Hexagon Blends	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	ICON	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	ICON Matte	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Penta	Penta Cotto	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R9	Class A	Class 2
Penta	Penta Ecostones	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Penta	Penta Luminiscent Blends	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	Penta Normatech	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Penta	Penta Pure	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	Penta Pure Matte	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Penta	Penta Shabby	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Penta	Penta Terra	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Penta	Penta Upscale Marbles	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	Penta Vanguard	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	Penta Vanguard Gold	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	Penta Vanguard Iridis	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Penta	Penta Vanguard Stone	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Square	Boreal	None	4	Yes	Yes	Yes	*Nador				Class 5	Yes	Yes			
Square	Colour Blends	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Ecostones	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Iridescent Colour Blends	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Lisa	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Luminiscent Blends	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Natureglass	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Natureglass - Matte Prod.	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Square	Nieve	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Nieve Antislip	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,42	R11	Class C	Class 3
Square	Opalescent	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Opalo	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Pure	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Pure Matte	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Square	Stoneglass	None	9	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Stoneglass Blends	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Vanguard	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Vanguard - Matte Prod.	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3
Square	Vanguard Gold	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Vanguard Irids	None	4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes				
Square	Vanguard Stones	None	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Class 5	Yes	Yes	≥0,60	R11	Class C	Class 3

Technical Characteristics

Format	Serie	References	Wall	Floor	Wet Areas	Pool	Materials
Penny	Penny Vanguard Iridis	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Vanguard	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Cotto	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Upscale Marbles	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Ecostones	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Normatech	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Shabby	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Stoneglass	All Products	In/Ext	Residential/Commercial	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Natureglass	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Shiny	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Opalo	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Penny	Penny Terra	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Canvas	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Cotto	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Ecostones	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
		Hex XL Maui & Denim Copper	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Hexagon Blends	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Natureglass	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Normatech	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Shabby	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Stoneglass	All Products	In/Ext	Residential/Commercial	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Terra	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex XL	Hex XL Upscale Marbles	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Ecostones	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Normatech	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Naturglass	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Stoneglass	All Products	In/Ext	Residential/Commercial	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Terra	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Upscale Marbles	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Vintage Blends	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hexagon Blends	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Penta	ICON	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	ICON Matte	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass

Suitability Guide

Format	Serie	References	Wall	Floor	Wet Areas	Pool	Materials
Penta	Penta Cotto	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
		Iridis Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Ecostones	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Luminiscent Blends	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Normatech	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Pure	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Shabby	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Terra	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Upscale Marbles	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Vanguard	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Vanguard Gold	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass Gold
Penta	Penta Vanguard Iridis	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Vanguard Stone	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
		All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Square	Boreal	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
		Nador	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass Gold
Square	Colour Blends	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Ecostones	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Iridiscent Colour Blends	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Lisa	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Luminiscent Blends	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Natureglass	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Nieve	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Nieve Antislip	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Opalescent	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Opalo	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Square	Pure	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Pure Matte	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Stoneglass	All Products	In/Ext	Residential/Commercial	Yes	Yes	Glass
Square	Stoneglass Blends	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Square	Vanguard	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Vanguard Gold	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Square	Vanguard Irids	All Products	In/Ext	No	Yes	Yes	Glass
Square	Vanguard Stones	All Products	In/Ext	Residential	Yes	Yes	Glass

P1Hex XL

Sheet Hoja	5,6 mm – 0.220" Thickness	286x284 mm – 11.25"x11.18"	0,98 kg – 2.16 lb
Box Caja	6 Sheets	0,49 m² – 5.27 sqft	5,87 kg – 12.94 lb
Pallet Palet	180 Boxes	88,2 m² – 949.37 sqft	1056,07 kg – 2328.23 lb
Euro Pallet Euro Palet	120 Boxes	58,80 m² – 632.92 sqft	704,40 kg – 1552,93 lb

P2Hex

Sheet Hoja	4,6 mm – 0.181" Thickness	301x290 mm – 11.85"x11.41"	0,82 kg – 1.80 lb
Box Caja	6 Sheets	0,53 m² – 5.70 sqft	4,98 kg – 10.97 lb
Pallet Palet	171 Boxes	90,63 m² – 975.53 sqft	851,72 kg – 1877.72 lb
Euro Pallet Euro Palet	152 Boxes	80,56 m² – 867.14 sqft	757,08 kg – 1669.07 lb

P3Penta

Sheet Hoja	5,5 mm – 0.216" Thickness	311x311 mm – 12.24"x12.24"	1,15 kg – 2.53 lb
Box Caja	10 Sheets	0,98 m² – 10.54 sqft	11,49 kg – 25.33 lb
Pallet Palet	108 Boxes	105,84 m² – 1139.25 sqft	1240,75 kg – 2735.38 lb
Euro Pallet Euro Palet	72 Boxes	70,56 m² – 759.50 sqft	827,16 kg – 1823.57 lb

P5Square 12x12 | 5 Sheets

Sheet Hoja	4,5 mm – 0.177" Thickness	311x311 mm – 12.24"x12.24"	0,9 kg – 1.98 lb
Box Caja	5 Sheets	0,49 m² – 5.27 sqft	4,5 kg – 9.92 lb
Pallet Palet	216 Boxes	105,84 m² – 1139.25 sqft	983,39 kg – 2168 lb
Euro Pallet Euro Palet	144 Boxes	70,56 m² – 759.5 sqft	655,6 kg – 695,72 lb

P6Square 12x12 | 10 Sheets

Sheet Hoja	4,5 mm – 0.177" Thickness	311x311 mm – 12.24"x12.24"	0,9 kg – 1.98 lb
Box Caja	10 Sheets	0,98 m² – 10.54 sqft	9 kg – 19.84 lb
Pallet Palet	126 Boxes	123,48 m² – 1329.12 sqft	1147,3 kg – 2529.36 lb
Euro Pallet Euro Palet	84 Boxes	82,32 m² – 886.08 sqft	780,6 kg – 1720.92 lb

P7Square 12x18

Sheet Hoja	4,5 mm – 0.177" Thickness	311x467 mm – 12.24"x18.38"	1,31 kg – 2.88 lb
Box Caja	14 Sheets	2,03 m² – 21.85 sqft	18,3 kg – 40.34 lb
Pallet Palet	60 Boxes	121,8 m² – 1311.04 sqft	1098 kg – 2420.67 lb
Euro Pallet Euro Palet	50 Boxes	101,5 m² – 1092.53 sqft	915 kg – 2017,23 lb

P8Mosaic Finishing Pieces

Sheet Hoja	5,5 mm – 0.216" Thickness		
Box Caja	96 Pieces	5 m – 16.40 ft	3,1 kg – 6.83 lb
Pallet Palet	180 Boxes	900 m – 2952.76 ft	561,7 kg – 1238.33 lb
Euro Pallet Euro Palet	200 Boxes	1000 m – 3280.84 ft	634,8 kg – 1399.49 lb

P9Penny

Sheet Hoja	5,5 mm – 0.216" Thickness	287x285 mm – 11.29"x 11.23"	0,96 kg – 2.11 lb
Box Caja	12 Sheets	0,98 m² – 10.54 sqft	9,6 kg – 21.16 lb
Pallet Palet	99 Boxes	97,02 m² – 1044.31 sqft	950,4 kg – 2095.27 lb
Euro Pallet Euro Palet	54 Boxes	52,82 m² – 568.54 sqft	518,4 kg – 1142.87 lb

Packing List



Dots

Great Grip

The dot backing system allows up to 91% of surface free for the adhesive.
El soporte por puntos deja libre hasta el 91% de la superficie para adhesivo.
Le système de montage sur points laisse jusqu'à 91% de surface libre pour l'adhésion du ciment colle.

Fast Installation

The size of 12 x 18 tesserae and the ease of installation allows up to a 27% time saving during the installation.
El mayor tamaño de 12 x 18 teselas y la facilidad de colocación de las láminas permite un ahorro del 27% del tiempo durante la instalación.
La dimension des plaques 12 x 18 permet un gain de temps de 27% durant la pose.

High Resistance

The dot backing is damp proof, so it can be stored outside and it will remain unaltered.
Este sistema por puntos es insensible a la humedad. Es posible almacenarlo en el exterior permaneciendo inalterable.
Ce système ne craint pas l'humidité. Le matériel peut donc être stocké à l'extérieur sans que celui-ci ne subisse aucunes altérations.

Maximum Flexibility

Full adaptability to any type of surface: corners, curved, irregular finishes...
Total adaptabilidad a cualquier tipo de superficie: esquinas, curvadas, acabados irregulares...
Adaptabilité totale à tout type de surface: angles, finitions courbes, irrégulières...

Minimum Thickness

An even thickness which conceals the surface of the grouting.
Un grosor homogéneo que se oculta por completo con el rejunte.
Une épaisseur homogène parfaitement cachée avec le rejoint du produit.

Visual Control

Unlike paper support, when you visualize the mosaic in the installation it is possible to create drawings and shapes.
Al contrario del soporte papel, al visualizar el mosaico en la instalación es posible crear dibujos y formas.
Contrairement au support papier, lorsque vous visualisez la mosaïque dans l'installation, il est possible de créer des dessins et des formes.



Mesh

Great Grip

Mesh mounting system leaves the 75% of the back free for the adhesive.
El sistema de soporte por malla deja libre el 75% de la superficie del mosaico para el adhesivo.
Le montage de la mosaïque sur filet laisse 75% de la surface libre pour le ciment colle.




Dots Polyurethane.

91% Adhesión Area



Dots PVC.

91% Adhesión Area



Mesh Fiberglass.

75% Adhesión Area

Penta Glass Mosaic

This Artisan-edge glass mosaic is made with recycled glass pieces and may include irregular edges, rustic appearances, minimal imperfections or slight variations in sizing and squareness. These characteristics are inherent to this product due to the manufacturing process. The slight size or shape variations may affect the grout joint appearance, further enhancing the natural aspect of this product. Use constitutes acceptance.

El aspecto artesanal del mosaico vitreo en formato PENTA es una cualidad inherente en estos productos por el proceso de fabricación. Las teselas podrían incluir ciertas irregularidades y mínimas imperfecciones en el tamaño aportando cierta apariencia rústica más alejada de la perfección cuadriculada. Además la reducción de tamaño y variaciones de tono pueden afectar al aspecto del rejunte y modificar la apariencia natural de estos mosaicos. El uso constituye aceptación de esta advertencia.

L'aspect artisanal de la mosaïque de verre au format PENTA est une caractéristique intrinsèque due à son processus de fabrication. Les tesselles peuvent présenter certaines irrégularités ainsi que de légères imperfections dimensionnelles, leur conférant un aspect rustique éloigné de la perfection géométrique. De plus, la réduction de taille et les variations de teinte peuvent influencer sur l'apparence du joint et modifier l'aspect naturel de ces mosaïques. Toute utilisation du produit implique l'acceptation de ces spécificités.

Onix Glass Mosaic

All ONIX series are produced from 100% recycled glass. The characteristics of glass mosaic may include irregular edges and small variations in size. These characteristics are inherent to the product and standard production. Small variations in size and shape can affect the appearance of the joint and enhance the natural look of these products.

Todas las series de ONIX se han producido a partir de vidrio reciclado al 100%. Las características del mosaico vitreo puede incluir bordes irregulares y pequeñas variaciones de tamaño. Estas características son inherentes al producto y a la producción estándar. Las pequeñas variaciones de tamaño y forma pueden afectar a la apariencia de la junta y realzar el aspecto natural de estos productos.

Toutes les collections ONIX sont fabriquées à partir de verre 100 % recyclé. Les caractéristiques de la mosaïque de verre peuvent inclure des bords irréguliers et de légères variations de taille. Ces particularités sont inhérentes au produit et au processus de fabrication standard. Les petites variations de taille et de forme peuvent modifier l'aspect des joints et sublimer l'apparence naturelle de ces produits.



Made in Spain



100% Recycled Glass



Eco Friendly



Green & Sustainable Products



Types of support

Important Advice



Gold 24k

Caution Valuable Metals

Pieces decorate with a special application (handle with care). Improper manipulation (scratching) and the use of abrasive detergents may cause damage on the pieces. When fixing, pay special care when cleaning the white cement used for grouting. It is recommended to use small grain grouting material avoid scratching the glazed surface.

Clean after fixed with a very wet rag or with a sponge while the grout is still wet. Never use neither abrasive or corrosive elements, nor aggressive cleaning agents too basic or excessively acid.Should pieces present defects, do not lay them, contact the supplier straight away. No claim will be accepted once the product is laid out.

The gold and platinum metals that are used in our decorations, have been widely checked in the domestic use, bearing in mind the described recommendations for their cleaning. If it is preferred to use them in industrial areas, then, every single case ought to be evaluated to verify its viability.

In spa and public swimming pool areas where there is a continuous high humidity concentration on the walls, due to water evaporation, salts and/or chlorine (bleach), **THEIR USE IS NOT RECOMMENDED.**

Precaución Metales Preciosos

Los materiales contenidos están decorados con una aplicación especial (tratar con cuidado). La manipulación indebida (rayados y rozaduras) y la utilización indebida de detergentes abrasivos pueden causar daños a las piezas. A la hora de colocar, tener especial cuidado al limpiar el cemento blanco que se utiliza para rejuntar. Se recomienda utilizar rejuntas de granulometría fina que no rayen los esmaltes.

Limpiar con una bayeta húmeda o una esponja con abundante agua cuando el rejunte aun este húmedo. No utilizar nunca elementos abrasivos ni corrosivos, ni agentes agresivos de limpieza demasiado básicos o excesivamente ácidos. Si alguna pieza presenta algun defecto, no colocar y comunicar a su proveedor. No se aceptará ninguna reclamación una vez colocado el producto.

El oro y el platino que se utilizan en nuestras decoraciones estan ampliamente contrastados en uso domestico con las reclamaciones descritas sobre su limpieza. Si se desea una utilización en ambientes industriales, se debera evaluar en cada caso su conveniencia.

En Spa o piscinas públicas en donde sé de una continua concentración de humedad en las paredes, por evaporación de agua, sales y/o cloro (lejía), **ES DESACONSEJABLE SU UTILIZACIÓN.**




Attention Métaux Précieux

Ces matériels sont décorés avec une application spéciale (manipuler avec précaution). La manipulation indue (rayures et éraflures) el l'utilisation de détergent abrasif peuvent occasionner des dommages sur les pièces. Lors de la pose, il faut faire spécialement attention quand vous nettoyez l'enduit ciment blanc utilisé pour jointer. Il est conseillé d'employer de l'enduit-joint, de petite granulation afin d'éviter le rayage de la surface émaillée.

Nettoyer avec, un chiffon humide ou une éponge avec de l'eau quand le ciment est encore humide. N'employez jamais ni d'éléments abrasifs ou corrosifs, ni des produits d'entretien trop basiquesou excessivement acides. Si l'une des pièces a un défaut, ne pas la poser et le communiquer à votre fournisseur. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit posé.

Les métaux d'or et platine qui sont employés dans nos décorations, ont été largement contrôlés dans l'usage domestique, tout en tenant compte les recommandations pour leur nettoyage. Lors d'un usage en endroits industriels, veuillez considérer leur convenance au cas par cas.

Dans des balnéaires ou des piscines publiques ou l'on produit une concentration continue d'humidité dans les murs a cause de l'évaporation d'eau, sels et/ou chlore (lessive), **LEUR EMPLOI EST TOUT À FAIT DÉCONSEILLÉ.**



Matte & Seda Antislip

Caution Coloured Grouting

Grout should not be considered exclusively as a component for fixing mosaics, but as an element that will affect the overall aesthetic of the project.

The color of the grout will impact the final look pursued (higher or lower contrast).

Employing a similar grout color to that of the mosaic will provide a sense of continuity, while a contrast-ing grout color will accentuate the geometry of the tesserae.

ONIX advises against the use of dark colored grouts with light colored Matte non-slip mosaics, as the texture/finish may be difficult to clean during & after installation.

It is recommended to carry out a cleaning test prior to the laying of the mosaic as claims will not be accepted once installed.

Precaución Color de Junta

La junta no debería considerarse exclusivamente como un elemento para la fijación de piezas, sino como un aspecto a valorar en la apariencia final del proyecto.

El color de la junta afectará al resultado de la estética perseguida (mayor o menor contraste).

La utilización de una junta de color similar al del mosaico logrará proporcionar una sensación de continuidad, mientras que un color contrastado acentuará la geometría de las piezas.

ONIX desaconseja el uso de juntas oscuras en materiales con tonalidades de color claro y acabado antideslizante Matte, ya que la textura de este tipo de productos puede dificultar su limpieza durante y después de la instalación.

Se recomienda efectuar una prueba de limpieza previa a la instalación final del producto. No se aceptará ninguna reclamación una vez colocado el producto.

Attention Couleur de Joint

Le joint ne doit pas exclusivement être considéré comme un élément de fixation, en effet c'est un aspect visuel important à la fin du projet.

La Couleur du joint va affecter le résultat esthétique final recherché. (avec un contraste plus ou moins important).

L'utilisation d'un joint de couleur similaire à la mosaïque donner une sensation de continuité, au contraire un joint d'une couleur différente va contraster avec le produit et accentuer la géométrie des pièces.

ONIX déconseille l'utilisation de joints foncés sur des matériaux claires surtout en finition antidérapante et Matte, en effet la texture de ces produits peut rendre difficile le nettoyage pendant et après la mise en oeuvre.

Nous conseillons la réalisation d'un essai de nettoyage avant l'installation du produit. Aucune réclamation post installation ne pourr être acceptée.

Tips of Metals & Gold 24k

Tips for Coloured Grouting

ONIX glass Mosaics can be installed on interior and exterior areas and in wet and dry locations. Please refer to the Suitability area product guide and composition and check if the mosaic is suitable for the required application.

Glass tiles should not be exposed to high abrasion and high impact and or installed over flexible surfaces. Breakages or cracks are very noticeable in glass tiles so the use of a crack suppression membrane is recommended when mosaics are installed over a mortar bed but note that this is not applicable if mosaics are used as an accent. Some substrates could continue to cure and shrink and a crack suppression membrane prevents shrinkage to affect the mosaic tiles. Install only over well-cured, stable substrates. Expansion joint are recommended when substrates change.

Grout should not be considered exclusively as a component for fixing mosaics, but as an element that will affect the overall aesthetic of the project.

The color of the grout will impact the final look pursued (higher or lower contrast).

Employing a similar grout color to that of the mosaic will provide a sense of continuity, while a contrasting grout color will accentuate the geometry of the tesserae.

Adhesives

Use of white thin set mortar adhesives is recommended. C2 as per EN 12004 norm or two component flexible acrylic or epoxy adhesives. Note that some glass mosaics may contain resins in the composition so when using a C2 adhesive make sure that it does not affect the resins and it is safe for glass mosaics containing resins. For pool and submerged installations check with adhesive manufacturers if additional steps or procedures are required.

Grouting

In order not to scratch the surface of the mosaics, non sanded grout is the recommended option. RG type and Epoxy grouts are the recommended options for installations. Float the grout into the joints to avoid scratching the surface of the mosaics. Special care and attention must be followed with the metallic and precious metals finishes to avoid scratches. Please refer to the Suitability area product guide composition and to the Tips for precious metals section and check if the mosaic selected contains these products.

ONIX advises against the use of dark colored grouts with light colored Matte non-slip mosaics, as the texture/finish may be difficult to clean during & after installation.

It is recommended to carry out a cleaning test prior to the laying of the mosaic as claims will not be accepted once installed.

Cutting and Drilling

Ceramic tiles cutting blades are not recommended for glass. Always use diamond blades designed for cutting glass on a wet saw. For drilling use of use a coring drill that is designed for glass.

Cleaning

The use of non-abrasive cleaning products is recommended.

Important note: All ONIX 100% recycled glass mosaics series are made of molten glass. Molten glass characteristics may include irregular edges and small variations in size. These characteristics are inherent to the product and to the standard production. The small size and shape variations can affect the grout joint appearance and enhance the natural aspect of these products.



PLAY VIDEO

Mosaic Installation Guide for Pools.



PLAY VIDEO

Mosaic Installation Guide for Deco.

El mosaico vitreo ONIX puede ser instalado en paredes interiores o exteriores, en zonas secas o húmedas. Por favor consultar la Guía de productos y áreas de aplicación para comprobar si el producto es el adecuado para la aplicación.

El mosaico vitreo no debe ser expuesto a grandes abrasiones, grandes impactos o choques térmicos o instalarse sobre superficies flexibles. Las grietas en mosaicos son muy visibles por lo que se recomienda la utilización de membranas antigrietas cuando se instale sobre un lecho de mortero a no ser que se utilice como cenefa. Algunos sustratos pueden continuar secándose y contraerse a lo largo del tiempo y una membrana antigrietas prevendría que traslade al mosaico la contracción o el movimiento del sustrato. Instalar solo sobre sustratos bien secos y estables e instalar una junta de expansión cuando haya cambios de sustrato.

La junta no debería considerarse exclusivamente como un elemento para la fijación de piezas, sino como un aspecto a valorar en la apariencia final del proyecto.

El color de la junta afectará al resultado de la estética perseguida (mayor o menor contraste).

La utilización de una junta de color similar al del mosaico logrará proporcionar una sensación de continuidad, mientras que un color contrastado acentuará la geometría de las piezas.

Adhesivos

Usar un mortero blanco de capa fina C2 de normativa EN 12004 o un sistema bicomponente de flexible acrílico o epóxico formulado para la instalación de mosaico vitreo en paredes, tanto de interior como de exterior. Algunos mosaicos vítreos pueden contener resinas, por lo que cuando se utilice un C2 se necesita comprobar que este no afecte a las resinas. Para instalaciones en piscinas o superficies sumergidas comprobar con el fabricante de adhesivos si son requeridos algunos pasos o materiales adicionales.

Rejuntado

Utilizar junta sin arena con mosaico vitreo para evitar el rayado de la superficie. Juntas RG o Epóxicas son las recomendadas. Cuidadosamente rellenar las juntas y evitar el rallar la superficie del mosaico. Especial atención se debe tener con los materiales que contienen acabados metálicos y metales preciosos como oro. Por favor consultar la Guía de productos y áreas de aplicación y los Consejos para metales preciosos y comprobar si el mosaico elegido los contiene y seguir las instrucciones para evitar rayados y otros problemas.

ONIX desaconseja el uso de juntas oscuras en materiales con tonalidades de color claro y acabado antideslizante Matte, ya que la textura de este tipo de productos puede dificultar su limpieza durante y después de la instalación.

Se recomienda efectuar una prueba de limpieza previa a la instalación final del producto. No se aceptará ninguna reclamación una vez colocado el producto.

Cortes y perforaciones

Los cortadores o perforadores diseñados para la cerámica no están indicados para el mosaico vitreo. Para cortar utilice un disco de diamante en mojado, el disco para cortar mosaico es un disco fino con diamantes más pequeños que un disco para cortar cerámica, Para perforar un agujero use una broca que esté diseñada para cristal.

Limpieza

Se recomienda el uso de productos de limpieza no abrasivos.

Nota especial: Las series de ONIX de 100% de vidrio reciclado están hechas con cristal molturado y fundido. Las características del cristal fundido incluyen algunos bordes irregulares y pequeñas variaciones en el tamaño. Estas características son inherentes al producto y a la producción estándar. Las variaciones en forma y aspecto tienen un pequeño impacto en la apariencia final del producto rejuntado e intensifican el aspecto natural de estas series.

La mosaïque de verre ONIX peut être posée en murs intérieurs et extérieurs, en zone sèches et humides. Veuillez consulter notre Guide de produits et zones d'applications pour vérifier si le produit est adéquat pour l'application voulue.

La mosaïque de verre ne doit pas être exposée à de grandes abrasions, de grands impacts ou d'importants chocs thermiques ou ne peut être posée sur des surfaces flexibles. Les fissures sont très visibles sur la mosaïque. Nous recommandons donc l'utilisation d'une membrane anti-fissures quand la mosaïque doit être posée sur un lit de mortier sauf quand elle est utilisée en frise. Certains substrats pourraient continuer à sécher et à se rétracter avec le temps et la membrane anti-fissures empêcherait que l'action de contraction et de mouvement affecte la mosaïque. Poser seulement sur des substrats secs et stables et faire un joint d'expansion quand il y a un changement de substrats.

Le joint ne doit pas exclusivement être considéré comme un élément de fixation, en effet c'est un aspect visuel important à la fin du projet.

La Couleur du joint va affecter le résultat esthétique final recherché (avec un contraste plus ou moins important).

L'utilisation d'un joint de couleur similaire à la mosaïque donner une sensation de continuité, au contraire un joint d'une couleur différente va contraster avec le produit et accentuer la géométrie des pièces.

Adhésifs

Utiliser un mortier blanc de couche fine type C2 selon la norme EN 12004 ou un système bicomposant de flexibles acryliques ou epoxy de couleur blanche prévu pour la pose de mosaïques sur murs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Certaines mosaïques de verre peuvent contenir des résines dans leur composition. Lors de l'utilisation d'un mortier C2, veuillez vous assurer que celui-ci n'affectera pas les résines et la mosaïque. Pour une pose en piscines ou submergée, veuillez vérifier auprès du fabricant d'adhésifs qu'aucune action ou matériels additionnels sont nécessaires.

Joints

Utiliser un joint sans grain pour éviter les rayures de la surface. Les joints RG ou epoxy sont les joints recommandés. Remplir soigneusement les joints en évitant toutes rayures. Une extrême précaution est recommandée dans la manipulation de matériels aux finitions métalliques ou contenant des métaux précieux comme l'or. Veuillez consulter notre Guide de produits et zones d'applications et les conseils pour métaux précieux pour vérifier si la mosaïque choisie en contient et suivez les instructions pour éviter les rayures et autres problèmes.

ONIX déconseille l'utilisation de joints foncés sur des matériaux claires surtout en finition antidérapante et Matte, en effet la texture de ces produits peut rendre difficile le nettoyage pendant et après la mise en oeuvre.

Nous conseillons la réalisation d'un essai de nettoyage avant l'installation du produit. Aucune réclamation post installation ne pourr être acceptée.

Coupes et perforations

Les coupeuses et perforateurs pour céramiques ne sont pas indiqués pour la mosaïque de verre. Pour couper, utiliser un disque de diamant à eau, le disque pour couper la mosaïque étant un disque fin à diamants plus petit que celui utilisé dans la céramique. Pour percer un trou utiliser un foret spécial verre.

Nettoyage

L'utilisation de produits de nettoyage non abrasifs est recommandée.

NB: Les séries d'ONIX de 100% de verre recyclé sont fabriquées avec du verre broyé et fondu. Les caractéristiques de ce verre incluent donc des bords irréguliers et des petites variations dans la taille de la mosaïque. Ces caractéristiques sont inhérentes au produit et à la production standard. Les variations en forme et aspect ont un impact sur l'apparence final du produit rejointé et intensifient l'aspect naturel de ces séries.





TIPS FOR CLEANING

Preparation of the base

The base on which the laying will be effected, must be perfectly smooth, uniform and white. A different colour damages the aesthetic look of the final result.

The glueing operation

White C2 glue, as per EN-12004, must be used. By using the smooth side of the trowel, the glue has to be spread out uniformly on the base (2 sq.m. approximately). By using the jagged side of the trowel (2 or 3 mm.), comb the glue.

The laying of mosaic tiles

Adhere the sheet to the surface by pressing with a rubber trowel. It is important to make sure that the distance between one sheet and another is the same as the one among the tesseras so that all the joints look alike. We suggest to join the sheets when it comes to laying.

Grouting

Joints must be clean, dry and free from dust. The remains of adhesive, after laying, must be removed while it is still fresh. Use grouting paste, RG type, as per EN 13888, spread it out with a rubber trowel.

Cleaning

Let it dry until the paste gets brightless, superficially, and then proceed to clean it with a sponge soaked in water. Once it gets dry, remove it with a dry cloth.

Preparación del soporte

El soporte sobre el cual se efectuará la colocación deberá de estar liso, uniforme y de color blanco. Un color diferente perjudica la estética del resultado final.

Operación de encolado

Usar cemento cola tipo C2 color blanco, según EN-12004. Usando el lado liso de la llana extender el adhesivo uniformemente sobre el soporte (aproximadamente 2 m²). Con el lado dentado de la llana (2 ó 3 mm.) peinar el cemento cola.

Colocación mosaico

Adherir las láminas a la superficie presionando con una llana de goma. Es importante asegurarse que la distancia entre hoja y hoja es igual a la que hay entre las teselas para que todas las juntas sean iguales entre sí. Aconsejamos trabar las hojas a la hora de su colocación.

Rejuntado

Las juntas deben estar limpias, secas y exentas de polvo. El adhesivo sobrante de la colocación se debe eliminar cuando esté todavía fresco. Utilizar pasta de rejuntar tipo RG según EN 13888, extendiéndolo con una llana de goma.

Limpieza

Dejar secar hasta que la masa pierda el brillo superficial y proceder a su limpieza con una esponja humedecida en agua. Una vez seco eliminar con un trapo seco.

Préparation de la surface

La surface sur laquelle on va effectuer la pose, doit être parfaitement lisse, uniforme et blanche. Une couleur différente nuit l'aspect esthétique du résultat final.

Opération de collage

Employer une colle de type C2 de couleur blanche, selon la norme EN-12004. Tout en employant le côté lisse de la truelle, la colle doit être répartie uniformément sur la surface (2 m² approximativement). Tout en employant le côté denté de la truelle (2 ou 3 mm.), peigner la colle.

La pose de la mosaïque

Adhérer la feuille à la surface tout en pressant avec une truelle en caoutchouc. Il est important de s'assurer que la distance entre chaque plaque est identique à celle entre les tesselles, de façon à ce que tous les joints soient égaux entre eux. Nous conseillons une pose des plaques en quinconce.

Remplissage des joints

Les joints doivent être propres, secs et sans poussière. Le surplus de colle suite à la pose doit être éliminé lorsqu'il est encore frais. Utiliser un joint de type RG selon la norme EN13888, tout en répartissant avec une truelle en caoutchouc.

Nettoyage

Laisser sécher jusqu'à ce que le joint perde son éclat superficiel et procéder à son nettoyage avec une éponge humide. Une fois que tout est sec, nettoyer avec un chiffon sec.

Installation Mosaic Laying Guide Advice

Application Shading Blends

Our gradients allow for a smooth transition from one tone to the next, from darkest to lightest.

They are sold in modules of eight sheets, or levels, from levels L1 to L8.

Each level consists of a specific percentage of tiles, which allows for the transition between different levels to take place gradually, harmoniously and seamlessly, so that the eye is unaware of where one section ends and the next begins.

Individual levels are available for purchase and can be used to complement flooring, overlays, ceilings or any other surface.

Aplicación Shading Blends

Los degradados proporcionan una suave transición entre tonalidades, desde la más oscura a la más clara.

Se comercializan en módulos de ocho láminas o niveles, que van desde el nivel L1 al L8.

Cada nivel está formado por un porcentaje de teselas de-terminado, de forma que la transición entre los diferentes niveles se produce de manera gradual y armónica, sin apreciarse cortes entre las diferentes secciones.

Es posible adquirir niveles independientes para comple-mentar el pavimento, revestimiento, techo u otra superficie.

Application Shading Blends

Les dégradés permettent une transition en douceur entre les nuances, de la plus sombre à la plus claire.

Ils sont commercialisés en modules de huit feuilles ou niveaux, allant du niveau L1 au niveau L8.

Chaque niveau est composé d'un certain pour-centage de tesselles, de sorte que la transition entre les dif-férents niveaux est graduelle et harmonieuse, sans rupture entre les différentes sections.

Il est possible d'acheter des niveaux indépendants pour compléter le sol, le revêtement, le plafond ou toute autre surface.



Mesh

1 Module | 12X12.

2488 x 311 mm | 0,77m² - 8.28 sqft




L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8



Dots

1 Module | 12X18.


2488 x 467 mm | 1,16 m² - 12.5 sqft




L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

Mosaic Laying Advice Shading Blends

Use in swimming Pool



Use in interior




At ONIX we strive to contribute to environmental sustainability hence we manufacture ecological and eco-friendly mosaics. In addition, we promote circular economy through the reuse of production surplus.

Production

- Fossil fuels are not used during our production process therefore greenhouse gases or polluting particles are not emi-ted into the atmosphere.
- Residual oils from presses and enamel wastes are collect-ed for purification by a certified company.
- Our electric kilns are equipped with frequency converters in order to maximize energy efficiency by allowing the adjustment & control of working temperatures in a stable manner.
- Haulage of ground-glass within our facilities is carried out under sealed conditions. Pneumatic transport avoids the propagation of glass particles & subsequent environ-mental pollution.
- No water is used during our entire manufacturing process, therefore avoiding liquid residues.

Logistics

- Big-Bags and pallets are returned to our suppliers so they can be re-utilized. In addition, all the Euro pallets are recycled in order to favour circular economy.
- Brown cardboard is used for packaging as it is far less polluting than white cardboard. Boxes are designed to minimize the information carried by applying black ink only in order to optimize screen printing.



En ONIX nos preocupamos por el medio ambiente y la sostenibilidad, por eso fabri-camos un producto ecológico y respetuoso con el entorno. Además de promover la economía circular, mediante la reutilización de mermas de producción, para la fabricación de vidrios menos exigentes re-specto a la pureza de esta materia prima.

Producción

- En ONIX no utilizamos combustibles fósiles en nuestros procesos de producción, no emitimos ni gases de efecto invernadero, ni partículas contaminantes a la atmósfera.
- Los aceites residuales de prensas y restos de esmaltes se recogen para su depuración mediante una empresa certificada para este propósito.
- Nuestros hornos son eléctricos y controlados por variadores de frecuencia que aseguran una alta eficiencia, lo cual permite ajustar las tempera-turas de trabajo de forma estable y consumir solamente la energía necesaria.
- El transporte de polvo de vidrio que se realiza en nues-tras instalaciones se efectúa bajo unas condiciones de estanqueidad proporcionada por transportes neumáti-cos, evitando así su propagación y contaminación del entorno.
- En nuestros procesos de limpieza no se em-plea agua, por lo que no generamos aguas residuales en el proceso y al mismo tiempo, minimizamos su consumo.
- En ONIX se reutilizan todos los Big-Bag y palets emplea-dos en el proceso para enviarlos de nuevo a proveedores y que estos los rellenen con nueva materia prima. Además, todos los Europalets que usamos son reciclados, favoreciendo una vez más la economía circular.
- Para el encajado de nuestro producto se emplea cartón marrón, cuyo proceso productivo es mucho menos contaminante que los cartones blanqueados. Las cajas se diseñan minimizando al máximo la información que contienen y utilizando únicamente tinta negra, a fin de reducir la cantidad de serigrafía empleada.

Logística

Chez ONIX, nous nous soucions de l'environnement et de la durabilité, c'est pourquoi nous fabriquons un produit écologique et respectueux de l'envi-ronnement, en plus de promouvoir l'économie circulaire par la réutilisation des surplus de production, pour produire du verre moins exigeant en termes de pureté de cette matière première.

Production

- Nous n'utilisons pas de combustibles fossiles dans nos productions, et nous n'émettons pas non plus de gaz à effet de serre ou de particules polluantes dans l'atmos-phère.
- Les huiles résiduelles des presses et les déchets de vernis sont collectés pour être purifiés par une entreprise spé-cialement certifiée.
- Nos fours sont électriques et contrôlés par des variateurs de fréquence pour assurer un rendement élevé, permet-tant d'ajuster les températures de travail de manière stable et de ne consommer que l'énergie nécessaire.
- Le transport de la poudre de verre effectué dans nos in-stallations se fait dans des conditions d'étanchéité grâce au transport pneumatique, ce qui permet d'éviter sa prop-agation et la pollution de l'environnement.
- Aucune eau n'est utilisée dans nos processus de nettoyy-age, ce qui signifie que nous ne générans pas d'eaux usées et, en même temps, nous minimisons leur consom-mation.

Logistique


- Tous les Big-Bags et les palettes utilisées dans le pro-cessus sont réutilisés pour être renvoyés aux fournisseurs qui les remplissent avec une nouvelle matière première. En outre, toutes les palettes Euro que nous utilisons sont recyclées, ce qui favorise une fois de plus l'économie circulaire.
- Le carton brun est utilisé pour l'emballage de nos pro-duits, et son processus de production est beaucoup moins polluant que celui du carton blanc. Les boîtes sont conçues de manière à minimiser les informations qu'elles contiennent tout en n'utilisant que de l'encre noire, afin de réduire la quantité de sérigraphie utilisée.

179	Adiran	197	Hanalei	117	Hex Stoneglass Gold	97	Hex XL Natureglass White Matte
155	Agadir	105	Hex Alhama Matte N	117	Hex Stoneglass Green	101	Hex XL Nora
177	Amazona N	121	Hex Blend Black	117	Hex Stoneglass Grey	87	Hex XL Normatech Antracite Matte
181	Arrecife Blue	122	Hex Blend Fossil	117	Hex Stoneglass Light Blue	87	Hex XL Normatech Dark Taupe Matte
174	Arrecife Iridis Emerald	122	Hex Blend Metal Carrara	117	Hex Stoneglass Light Brun	87	Hex XL Normatech Grey Matte
173	Arrecife Iridis Grey	121	Hex Blend Taupe	121	Hex Stoneglass Opalo Black	87	Hex XL Normatech Ivory Matte
174	Aruba Iridis	114	Hex Calacatta Gold Matte	121	Hex Stoneglass Opalo Grey	87	Hex XL Normatech Sand Matte
		114	Hex Calacatta Matte	122	Hex Stoneglass Opalo White	83	Hex XL Riviera Matte N
185	Bali Stone Matte	114	Hex Carrara Matte	117	Hex Stoneglass White	83	Hex XL Romana Matte N
179	Beryl	105	Hex Clay Matte N	113	Hex Umber	101	Hex XL Ryn
185	Black Rock Matte	105	Hex Duna Matte N	114	Hex Venato White Matte	83	Hex XL Serena Matte N
197	Black Scandinavian	113	Hex Ecu Nocce Mix Matte	85	Hex XL Abuhna Matte	93	Hex XL Shabby Green Matte
182	Blue Macauba	125	Hex Emma	83	Hex XL Alhama Matte N	93	Hex XL Shabby Grey Matte
180	Bluestone Blend	114	Hex Fosco Matte	85	Hex XL Arabescato Gold Matte	93	Hex XL Shabby Terra Matte
179	Bora	113	Hex Frisia Silver Matte	90	Hex XL Athena Matte	95	Hex XL Stoneblend Mixed Grey
177	Borneo	113	Hex Ivory Honed	85	Hex XL Beray Matte	95	Hex XL Stoneblend Soft
201	Borneo Luminis	111	Hex Lube	99	Hex XL Bittor Matte	95	Hex XL Stoneglass Black
		107	Hex Marmara N	85	Hex XL Brescia Matte	95	Hex XL Stoneglass Gainsboro
164	Calacatta Gold Matte	119	Hex Natureglass Black Matte	90	Hex XL Calacatta Gold Matte	95	Hex XL Stoneglass Light Brun
164	Calacatta Matte	119	Hex Natureglass Bone Matte	83	Hex XL Clay Matte N	103	Hex XL Stoneglass Opalo Black
178	Caribu	119	Hex Natureglass White Matte	89	Hex XL Coimbra Matte	95	Hex XL Stoneglass White
201	Caribu Luminis	113	Hex Nero Marquina Matte	89	Hex XL Coimbra Textured	90	Hex XL Venato White Matte
173	Cassian Iridis	111	Hex Nora	103	Hex XL Copenhagen	85	Hex XL Yada Matte
173	Comte Iridis	109	Hex Normatech Antracite Matte	99	Hex XL Dara Matte	99	Hex XL Yadel Matte
164	Crema Marfil Matte	109	Hex Normatech Dark Taupe Matte	89	Hex XL Denim Copper	113	Hex Yuma Matte
		109	Hex Normatech Grey Matte	83	Hex XL Duna Matte N	113	Hex Zement Grey
177	Dasha	109	Hex Normatech Ivory Matte	99	Hex XL Eloa Matte		
174	Delbin Iridis	109	Hex Normatech Sand Matte	89	Hex XL Fosco Matte	181	Ios Blue
195	Dessert	113	Hex Onice Mix	103	Hex XL Fossil		
174	Dolan Iridis	105	Hex Riviera Matte N	99	Hex XL Gaia Matte	185	Java Matte
155	Draco	105	Hex Romana Matte N	89	Hex XL Grafito Matte		
		105	Hex Serena Matte N	89	Hex XL Inverno Grey Matte	180	Kara Beige
163	Ecru Matte	113	Hex Silver Matte	99	Hex XL Livia Matte	180	Kara Blue
		114	Hex Statuario Matte	90	Hex XL Macael Textured	177	Kara Grey
179	Forest Blue	117	Hex Stoneglass Antracite	85	Hex XL Marmara N	181	Kayla
173	Formentor Iridis	117	Hex Stoneglass Black	97	Hex XL Natureglass Black Matte	178	Kendra

Sustainability Information

Alphabetical Index

178	Krabi	207	Nieve Azul Cielo 25254 Seda Antislip	167	Opalo Negro	61	Penny Normatech Dark Taupe Matte	153	Penta Bluestone Luminis	137	Penta Livia Iridis	35	Penta Pyramid Sukabumi Matte	N	177	Quartz Grey				
171	Krabi Gold	207	Nieve Azul Claro 25252	155	Orion	61	Penny Normatech Grey Matte	137	Penta Carel Matte	51	Penta Lyny	35	Penta Pyramid Sumatra Matte	N						
		207	Nieve Azul Claro 25252 Seda Antislip			61	Penny Normatech Ivory Matte	149	Penta Caribu	147	Penta Manhattan Matte	127	Penta Riviera Matte	N	183	Rodas				
180	Lake Blend	207	Nieve Azul Marino 25250	59	Penny Abuhna Matte	61	Penny Normatech Sand Matte	153	Penta Caribu Luminis	149	Penta Mar Green	151	Penta Rodas							
169	Lisa 25100	207	Nieve Azul Marino 25250 Seda Antislip	57	Penny Alhama Matte	N		145	Penta Cassian Iridis	153	Penta Mar Green Luminis	127	Penta Romana Matte	N	181	Saona				
169	Lisa 25101	207	Nieve Azul Medio 25264	59	Penny Arabescato Gold Matte	67	Penny Opalo Black	27	Penta Chevron Beige MS	129	Penta Marmara	N	150	Penta Saona	N	179	Savu			
169	Lisa 25103	207	Nieve Beige 25461	79	Penny Arrecife Emerald	80	Penny Print	27	Penta Chevron Light Grey MS	149	Penta Maui	149	Penta Savu		180	Sena				
169	Lisa 25108	207	Nieve Beige 25461 Seda Antislip	77	Penny Arrecife Iridis Grey	57	Penny Riviera Matte	N	127	Penta Clay Matte	N	49	Penta Medina	127	Penta Serena Matte	N	182	Serica	N	
169	Lisa 25113	207	Nieve Blanco 25103 Seda Antislip	63	Penny Athena Matte	57	Penny Romana Matte	N	133	Penta Cream Matte	21	Penta Memphis Beige MS	150	Penta Serica	N	163	Silver Matte			
169	Lisa 25200	207	Nieve Gris 25151	59	Penny Beray Matte	80	Penny Saona	29	Penta Cross Nusa Matte	N	21	Penta Memphis Black Ms	135	Penta Shabby Grey Matte		159	Stoneglass 25010			
169	Lisa 25201	207	Nieve Gris 25151 Seda Antislip	75	Penny Bittor Matte	79	Penny Savu	29	Penta Cross Sukabumi Matte	N	21	Penta Memphis Light Grey MS	135	Penta Shabby Terra Matte		159	Stoneglass 25011			
169	Lisa 25202	207	Nieve Gris Oscuro 25154	73	Penny Black Shiny	57	Penny Serena Matte	N	29	Penta Cross Sumatra Matte	N	21	Penta Memphis Olive Green / Cream MS	55	Penta Siena	159	Stoneglass 25013			
169	Lisa 25503	207	Nieve Marrón 25460	73	Penny Bone Shiny	65	Penny Shabby Green Matte	31	Penta Cube Nusa Matte	N	151	Penta Meru	147	Penta Sukabumi Matte	159	Stoneglass Gainsboro				
199	Luminiscent Blue	207	Nieve Moka 25455	79	Penny Bora	65	Penny Shabby Grey Matte	31	Penta Cube Sukabumi Matte	N	143	Penta Nador	147	Penta Sumatra Matte	159	Stoneglass Gold				
199	Luminiscent Bright Green	207	Nieve Negro 25150	63	Penny Calacatta Blue Matte	65	Penny Shabby Terra Matte	31	Penta Cube Sumatra Matte	N	153	Penta Navagio Luminis	151	Penta Tarani	159	Stoneglass Green				
199	Luminiscent White	207	Nieve Negro 25150 Seda Antislip	63	Penny Calacatta Gold Matte	73	Penny Smooth Grey Shiny	25	Penta Dahlia Alice Blue MS	150	Penta Nebula	N	150	Penta Tourmaline	159	Stoneglass Light Brun				
178	Lungomare	207	Nieve Ocre 25464	75	Penny Carel Matte	69	Penny Stoneglass Gold	25	Penta Dahlia Light Grey Matte	133	Penta Nero Calatorao Matte	133	Penta Venato White Matte	157	Stoneglass Opalo Blanco					
		207	Nieve Rosa 25553	79	Penny Caribu	80	Penny Sumatra Matte	25	Penta Dahlia Mix Black Matte	133	Penta New Basalt Matte	137	Penta Yadel Matte	157	Stoneglass Opalo Negro					
197	Majestic Grey	207	Nieve Turquesa 25365	77	Penny Cassian Iridis	73	Penny Taupe Shiny	25	Penta Dahlia Mix Blue Matte	133	Penta New Slate Matte	145	Penta Zaira Iridis	159	Stoneglass Russet					
185	Manhattan Matte	207	Nieve Verde 25357	57	Penny Clay Matte	N		25	Penta Dahlia Mix Orange Matte	131	Penta Normatech Antracite Matte	143	Penta Zaira Iridis Gold	185	Storm Matte					
178	Mar Green	207	Nieve Verde 25357 Seda Antislip	73	Penny Dark Grey Shiny	63	Penny Venato White Matte	45	Penta Damero	131	Penta Normatech Dark Taupe Matte	145	Penta Zhoe Iridis	185	Sukabumi Matte					
178	Maui	207	Nieve Verde Light 25353	79	Penny Dasha	73	Penny White Shiny	137	Penta Danae Iridis	131	Penta Normatech Grey Matte	143	Penta Zhoe Iridis Gold	186	Sumatra Matte					
183	Mauna	207	Nieve Verde Light 25353 Seda Antislip	77	Penny Delbin Iridis	59	Penny Yada Matte	137	Penta Dara Iridis	131	Penta Normatech Ivory Matte	155	Phoenix							
182	Maureen	207	Nieve Verde Oscuro 25360	57	Penny Duna Matte	N		145	Penta Delbin Iridis	131	Penta Normatech Sand Matte	197	Piscis	174	Tarani Iridis					
183	Meru	177	Nordic Stone	79	Penny Forest Blue	77	Penny Zhoe Iridis	151	Penta Dolan	147	Penta Nusa Matte	201	Piscis Luminiscent	182	Tourmaline Blend					
179	Moana Matte	186	Nusa Matte	63	Penny Fosco Matte	151	Penta Adiran Matte	41	Penta Dolomita Design A	N	133	Penta Onice Matte	195	Polar	173	Tulum Iridis				
				63	Penny Grafito Matte	127	Penta Alhama Matte	N	41	Penta Dolomita Design B	N	19	Penta Origami Ginger Matte	181	Portia					
171	Nador	190	Opalescent Azul Celeste	63	Penny Inverno Grey Matte	151	Penta Amazona	N	127	Penta Duna Matte	N	19	Penta Origami Sage Green Matte	171	Portia Gold	164	Venato White Matte			
182	Narel	190	Opalescent Azul Cielo	80	Penny Kara Beige	149	Penta Arrecife Blue		150	Penta Ebure		19	Penta Origami Vainilla Matte	203	Pure Azure					
161	Natureglass Black Matte	190	Opalescent Azul Marino	80	Penny Kara Blue	143	Penta Arrecife Blue Gold		149	Penta Forest Blue		150	Penta Print	204	Pure Bluewave	174	Zaira Iridis			
161	Natureglass Bone Matte	191	Opalescent Beige	75	Penny Livia Matte	149	Penta Arrecife Green		43	Penta Full-Moon	139	Penta Pure Azure	N	204	Pure Cobalt	171	Zaira Iridis Gold			
161	Natureglass Grey Matte	189	Opalescent Blanco	79	Penny Lungomare	145	Penta Arrecife Iridis Emerald	51	Penta Fussion	140	Penta Pure Bluewave	N	203	Pure Jade	163	Zement Grey				
161	Natureglass New Golden	189	Opalescent Gris	59	Penny Marmara Matte	N		137	Penta Gaia Iridis	140	Penta Pure Cobalt	N	203	Pure Jade Matte	173	Zhoe Iridis				
161	Natureglass Smooth Grey Matte	191	Opalescent Mix Azul	79	Penny Maui	23	Penta Azalea Black Matte	133	Penta Greige Matte	139	Penta Pure Jade	N	204	Pure Moonwave						
161	Natureglass White Matte	189	Opalescent Negro	80	Penny Meru	23	Penta Azalea Cream Matte	47	Penta Houndstooth	139	Penta Pure Jade Matte	N	204	Pure Moonwave Matte						
181	Navagio	191	Opalescent Verde	71	Penny Natureglass Black Matte	23	Penta Azalea Light Grey BS	150	Penta Ios Blue	140	Penta Pure Moonwave	N	203	Pure Paleaqua						
201	Navagio Luminis	192	Opalescent Verde Claro	71	Penny Natureglass Bone Matte	23	Penta Azalea Moka Matte	147	Penta Ivet Matte	140	Penta Pure Moonwave Matte	N	203	Pure Paleaqua Matte						
182	Nebula	N	190	Opalite Azul Celeste	71	Penny Natureglass Cadet Grey Matte	23	Penta Azalea Olive Green Matte	147	Penta Java Matte	139	Penta Pure Paleaqua	N	203	Pure Sandblue					
163	Nero Marquina Matte	190	Opalite Azul Cielo	71	Penny Natureglass Capri Matte	23	Penta Azalea Pink Matte	150	Penta Kara Blue	139	Penta Pure Paleaqua Matte	N	203	Pure Sandblue Matte						
195	New Acuario	190	Opalite Azul Marino	71	Penny Natureglass Dark Grey Matte	23	Penta Azalea Vanilla Matte	149	Penta Kara Grey	139	Penta Pure Sandblue	N	204	Pure Shadow						
163	New Basalt Matte	191	Opalite Beige	67	Penny Natureglass Opalo Black	147	Penta Bali Stone Matte	149	Penta Krabi	139	Penta Pure Sandblue Matte	N	204	Pure Shadow Matte						
164	New Limestone Matte	189	Opalite Blanco	67	Penny Natureglass Opalo White	53	Penta Bauhaus Matte	151	Penta Lake Blend	140	Penta Pure Shadow	N	203	Pure Silvertide						
195	New Mistral	201	Opalite Blanco Luminiscent	71	Penny Natureglass Sage Green Matte	150	Penta Beryl	33	Penta Leaf Nusa Matte	N	139	Penta Pure Silvertide	N	203	Pure Silvertide Matte					
163	New Slate Matte	189	Opalite Gris	71	Penny Natureglass Smooth Grey Matte	17	Penta Bidart Artic Blue Matte	33	Penta Leaf Sukabumi Matte	N	139	Penta Pure Silvertide Matte	N	203	Pure Viridian					
207	Nieve Aguamarina 25255	189	Opalite Negro	71	Penny Natureglass Taupe Matte	17	Penta Bidart Navy Blue Matte	33	Penta Leaf Sumatra Matte	N	139	Penta Pure Viridian	N	203	Pure Viridian Matte					
207	Nieve Azul Celeste 25251	191	Opalite Verde	71	Penny Natureglass White Matte	137	Penta Bittor Matte	39	Penta Lisboa Design A	N	139	Penta Pure Viridian Matte	N							
207	Nieve Azul Celeste 25251 Seda Antislip	192	Opalite Verde Claro	79	Penny Nordic Stone	147	Penta Black Rock Matte	39	Penta Lisboa Design B	N	35	Penta Pyramid Nusa Matte	N	180	Quartz Beige					
207	Nieve Azul Cielo 25254	167	Opalo Blanco	61	Penny Normatech Antracite Matte	151	Penta Bluestone													



onixmosaico.com

ONIX

ONIX CERÁMICA, S.L.U.

AV. Real de Extremadura 23

12200 Onda (Castellón – SPAIN)

T. +34 964 776 287

F. +34 964 776 284

M. onix@onixmosaico.com

ONIX USA

ONIX USA, LLC

9450 NW 12 Street

33172 Miami (USA)

P. 305 599 3153

F. 305 513 4634

M. onix.usa@onixmosaic.com



<https://www.instagram.com/onixmosaico/>



<https://www.facebook.com/onixmosaico/>



<https://www.pinterest.es/onixmosaico/>



<https://www.linkedin.com/company/onixmosaico/>



<https://www.youtube.com/c/ONIXMOSAICO>

In the interest of maintaining constant improvements, ONIX reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

Due to the technical process of reproduction, colours printed are approximate, not exact. The photographs included in this catalogue are not contractual. The interpreting of the pictures will be according to designer's judgment. All the information and texts included in the catalogue keep under the reservation of possible errors. The catalogue is only an informative tool.

Para la mejora de nuestros productos, ONIX se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos. Las fotografías expuestas en este catálogo no tienen un carácter contractual. La interpretación de las ilustraciones están en función del criterio del creador. Todos los textos e información que aparece en el catálogo quedan bajo la reserva de posibles errores. Este catálogo es una herramienta informativa.

Pour améliorer ses produits, ONIX se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout modèle, couleur, format, référence ou spécification technique figurant dans ce catalogue.

En raison des procédés techniques de reproduction, les couleurs sont approchantes et non exactes. Les photographies présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. L'interprétation des illustrations sera selon le critère du créateur. Tous les textes et information de ce catalogue restent sous réserve de possible erreurs. Ce catalogue est un outil informatif.

